УТВЕРЖДЕНО

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области

19.03.2026 329-59/26П/од

_____/_____

«___»_____20___г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ» 2023-2047 гг. (корректировка Февраль 2026 год)

ООО «Арзамасский водоканал»

_____ / С.Г. Алферов

«____»_____2026г.

г. Арзамас
2026 год

Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ **2**

1. ПАСПОРТ **4**

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ **8**

2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 8

А.2.1. Повышение надежности системы водоснабжения *8*

А.2.1.1 - Модернизация ВНС 8

А.2.1.2. - Реконструкция и модернизация сетей ХВС 10

А.7 - Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций *18*

А.2.2. Новое строительство *20*

А.2.2.1 - Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ) 20

А.2.2.2 - Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225) 20

А.2.2.3 - Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315) 21

А.2.2.4 - Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225) 21

А.2.2.5 - Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110). 22

А.2.2.6 - Строительство водопроводной сети 408й км к пруду 22

А.2.2.7 - Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225) 23

А.2.2.8 - Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110) 24

А.2.2.9 - Строительство ВНС на с. Кирилловка 24

А.2.2.10 - Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160) 25

А.2.2.11 - Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225) 25

А.2.2.12 - Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225) 26

А.2.2.13 - Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225) 27

А.2.2.14 - Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225) 27

А.2.2.15 - Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160) 28

А.2.2.16 - Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225) 28

А.2.2.17 - Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160) 29

А.2.2.18 - Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)) 29

А.2.2.19 Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110) 30

2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 31

В.2.1. Мероприятия повышения надежности водоотведения *31*

В.2.1.1 - Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей 31

В.2.1.2 - Модернизация КНС 36

В.2.2. Новое строительство *38*

В.2.2.1 - Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС 38

В.2.2.2. - Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм) 39

В.2.2.3 - Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм) 40

В.2.2.4 - Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160) 41

В.2.2.5- Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС 42

В.8. Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы на негативное воздействие на работу ЦСВО. *43*

В.8.1. Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС 43

В.8.2. Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1 44

В.8.3. Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская 45
В.8.4. Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31 46
В.8.5. Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2) 47
В.8.7. Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614) 48
В.8.8. Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест) 49
В.8.9. Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4 50
В.8.10. Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг 50
В.8.11. Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д)) 51
В.8.12. Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г)). 51
В.8.13. Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180) 52
В.8.14. Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм) 53
В.8.15. Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3 54
В.8.16. Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3 54
В.8.17. Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест) 55
В.8.18. Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина 55
В.8.19. Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А 56

3. ПЛАНОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕНТ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 58

4. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИ 59

Таблица 4.1. Календарный график реализации мероприятий 59
Таблица 4.2. График осуществления капитальных вложений 61

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 65

6. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 66

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ. 67

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 69

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 106

Техническое задание от 21.08.2023 № 2950 106
Техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 г.г. 121

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦЫ ПО ФОРМЕ МИНЕСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 136

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕКОМЕНДАЦИЯ ОТ МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ ФИЛИАЛ «НИЖНОВЭНЕРГО» О САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ОСНАЩЕНИИ НЕЗАВИСИМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ. 175

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ИП НА 2023-2047 ГГ. (ТЫС. РУБ. БЕЗ НДС). 176

1. Паспорт

Наименование программы	Инвестиционная программа ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	ООО «Арзамасский водоканал» 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, Очистные сооружения, строение 1 А Контактные лица: Генеральный директор Алферов Сергей Геннадьевич Начальник планово-экономического отдела Вершинин Антон Владимирович Телефон: (831 47) 6 32 82
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 603000 г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д.150
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация города Арзамаса Нижегородской области 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Советская, д.10. Телефон 7-06-39, 7-07-41, факс 7-17-00,
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его месстонахождение и контакты ответственных лиц	Региональная служба по тарифам Нижегородской области 603005, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д.8/59 Телефон: (831) 419-98-08, факс 419-82-58 Контакты ответственных лиц:. Руководитель региональной службы по тарифам Нижегородской области Алешина Юлия Леонидовна
Сроки реализации Инвестиционной программы	Инвестиционная программа реализуются в течение 2023-2047 годов
Стоимость мероприятий инвестиционной программы	Стоимость мероприятий инвестиционной программы составляет **2 125,554** млн.руб.

Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение	**Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)**												
1. Показатели качества.													
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
2. Показатели надежности.													
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий,	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0.2	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	

Водоснабжение	**Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)**												
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км.).													
3. Показатели энергетической эффективности.													
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17	17	17	17	17	17	17	15
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/куб.м.).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	

Водоотведение	**Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)**												
1. Показатели качества.													
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. (фиксируется на выпуске Комплекса Очистных Сооружений Канализации) (%).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2. Показатели надежности.													
Удельное количество аварий и засоров на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6	
3. Показатели энергетической эффективности.													
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт/куб.м.).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/куб.м.).	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	2036	**2037**	**2038**	**2039**	**2040**	**2041**	**2042**	**2043**	**2044**	**2045**	**2046**	**2047**	
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	

2. Перечень мероприятий и их краткое описание

2.1. Водоснабжение

А.2.1. Повышение надежности системы водоснабжения

А.2.1.1 - Модернизация ВНС

Описание мероприятия

Мероприятие по модернизации ВНС включает в себя следующие мероприятия.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Описание мероприятия
А.2.1.1.1.	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	Установка нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.
А.2.1.1.2.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка нового насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.3.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Описание мероприятия
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Установка новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.

Обоснование необходимости

Узлы учета водопотребления на ВНС 1-7 ко времени модернизации придут в негодность. К 2047 году износ оборудования составит 100 % и как следствие насосные агрегаты и частотные преобразователи будут подлежать модернизации.

Описание и место расположения объектов

- Станции первого подъема: Арзамасский район, с. Слизнево;
- Станция второго подъема: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора;
- Станция третьего подъема ВНС-2, 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, Володарского ул., стр.120;
- Станция третьего подъема ВНС-3, 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Шер, стр. 12;
- Станция третьего подъема ВНС-4, 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 2 Магистральная, стр. 8;
- Станция третьего подъема ВНС-5, 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, мкрн. Кирилловский, 1 линия, стр. 22;
- Станция третьего подъема ВНС-6, 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, Очистные сооружения, стр. 1А
- Станция третьего подъема ВНС-7, ВНС в составе существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона"

Характеристики объектов до и после реализации мероприятия

Предположительные характеристики объектов до и после реализации мероприятия

Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики до реализации мероприятий	Характеристики после реализации мероприятий
КПД	Менее 60%	Более 75%
Износ	Более 70%	-

Общая стоимость мероприятия 41 162 тыс. рублей в том числе НДС. Стоимость мероприятий по каждой ВНС приведена в ТОМ I страницы 6-40.

Получаемый эффект

Получаемый эффект заключается в повышении надёжности системы водоснабжения.

А.2.1.2. - Реконструкция и модернизация сетей ХВС

Описание мероприятий

Реконструкция/модернизация водопроводных сетей протяжённостью 23,335 км

Участки сети ХВС представлены в таблице ниже.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/ фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	шт.	10	9 360	2023	
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	м	160	4 345	2027	Метод ГНБ
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	м	450	7 802	2029	Метод ГНБ

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/ фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	м	700	14 599	2030	Метод ГНБ
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	м	1070	46 978	2033	Метод ГНБ
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	м	630	27 659	2033	Метод ГНБ
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	м	450	12 129	2033	Метод - ГНБ
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	м	300	8 086	2034	Метод ГНБ
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	м	950	20 347	2034	Метод ГНБ

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/ фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса (Ду 315 мм))	м	750	16 061	2035	Метод ГНБ
А.2.12.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	м	2000	87 956	2037	Метод - ГНБ
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	м	730	15 635	2038	Метод ГНБ
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	м	1400	22 293	2038	Метод ГНБ
А.2.1.2 14	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автосоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	м	1520	22 671	2039	Метод ГНБ
А.2.1.2 15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	м	450	7 165	2039	Метод ГНБ

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/ фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
А.2.1.2 16	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автосоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	м	1530	24 925	2039	Метод ГНБ
А.2.1.2 17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	м	1120	17 731	2040	Метод ГНБ
А.2.1.2 18	Реконструкция существующей сети "по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	м	950	17 959	2040	Метод ГНБ
А.2.1.2 19	Реконструкция существующей сети "по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	м	460	10 736	2040	Метод ГНБ
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	м	770	17 182	2041	Метод ГНБ
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	м	250	1 984	2041	Открытым способом
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	м	4520	71 646	2041	Метод ГНБ
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	м	460	7 323	2041	Метод ГНБ
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок	м	680	10 826	2042	Метод ГНБ

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
	сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))					
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	м	150	2 388	2042	Метод ГНБ
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	м	885	16 484	2042	Метод ГНБ

Обоснование необходимости

Высокий уровень аварийности на данных участках сети. Питьевая вода, подаваемая абонентам г. Арзамас и Арзамасского района из источника с. Слизнево, по всем показателям в целом соответствует нормативам СанПиН 2.1.3684-2021 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Вторичное загрязнение воды на отдельных участках трубопроводов возможно по причине биообрастания — образования твёрдых отложений на внутреннем слое труб, приводящего к сокращению исходного сечения трубы и росту гидравлического сопротивления. Следствием биообрастания является биокоррозия трубопроводов, ухудшение качества воды по микробиологическим и органолептическим показателям. Износ сетей ХВС - 80%. В случае не проведения мероприятий по реконструкции/модернизации водопроводных сетей доля проб питьевой воды в распределительной сети не соответствующих санитарным нормам и правилам будет увеличиваться. Количество аварий на данных участках водопровода представлены в таблице «Характеристики объектов до и после реализации мероприятия».

Реконструкция/модернизация сетей уменьшит аварийность системы водоснабжения, повысит физические характеристики трубопроводов, следовательно, снизится вероятность влияния факторов среды на качество воды, добытой и транспортируемой из источника.

Применение современных материалов существенно снижает риск вторичного загрязнения питьевой воды в трубопроводе.

Описание и место расположения объектов

На основании результатов разработанной гидравлической модели города Арзамаса, планируется реконструкция/модернизация водопроводных сетей протяжённостью 26,445 км.

Характеристики объектов до и после реализации мероприятия

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики после			
		Диаметр	Материал	Диаметр	Материал
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	600		600	
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	720	сталь	630	ПЭ
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	400	сталь	315	ПЭ
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	300	чугун	315	ПЭ
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	600	сталь	500	ПЭ
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	500	сталь/ чугун	500	ПЭ

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики после			
		Диаметр	Материал	Диаметр	Материал
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	350	чугун	315	ПЭ
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	350	чугун/ сталь	400	ПЭ
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	300,350	сталь	315	ПЭ
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса (Ду 315 мм))	350,400, 500	чугун	315	ПЭ
А.2.12.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	500,600	сталь/ чугун	500	ПЭ
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	250,300	чугун	315	ПЭ
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	250	чугун	225	ПЭ
А.2.1.2 14	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автосоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	150,250, 300/250 ,300	сталь/ чугун	225	ПЭ
А.2.1.2 15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	250,300	чугун/ сталь	225	ПЭ
А.2.1.2 16	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автосоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	150,200	чугун	225	ПЭ

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики после			
		Диаметр	Материал	Диаметр	Материал
А.2.1.2 17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	250,300	сталь/ чугун	225	ПЭ
А.2.1.2 18	Реконструкция существующей сети "по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	500	чугун	315	ПЭ
А.2.1.2 19	Реконструкция существующей сети "по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	500	чугун	315	ПЭ
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	500	чугун	315	ПЭ
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	250	сталь	225	ПЭ
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	320	Сталь/ чугун	315	ПЭ
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	200	чугун	225	ПЭ
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	150	чугун	225	ПЭ
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	250	чугун	225	ПЭ
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	250,400	чугун	315	ПЭ

*- Класс А герметичности запорной арматуры: Отсутствие видимых утечек в течении времени испытания

**- Класс С герметичности запорной арматуры: Видимые утечки в течении времени испытания равные 0,03DN (мм3/с) при испытании водой и 3.00 DN (мм3/с) при испытании воздухом

Органолептические и микробиологические усредненные показатели питьевой воды на приведенных в таблице выше участках сети

Показатели	Характеристики до реализации мероприятий	Характеристики после реализации мероприятий
Микробиологические:		
Общие колиформные бактерии	>10	0,67
Термотолерантные колиформные бактерии	>8	0,67
Общее микробное число	>20	5
Органолептические:		
Запах	0-1	0
Привкус	0-1	0
Цветность	10	5-<5
Мутность	0,7	<0,5

Общая стоимость мероприятия 522 270 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 234-379.

Получаемый эффект

Повышение надёжности водоснабжения, снижение аварийности и потерь воды. Улучшение органолептических и микробиологических показателей питьевой воды в распределительной сети.

А.7 - Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

Описание мероприятия

Модернизация объектов водоснабжения ВНС-3 с целью оснащения автономными источниками электропитания.

Обоснование необходимости

В настоящее время на предприятии ООО «Арзамасский водоканал» не обеспечена надежность работы станций повышения давления в случае возникновения ЧС (отсутствие электроэнергии на объектах ВС). Зона покрытия насосных станций ВНС-3 составляет 30% площади города, в которую входят социально-значимые объекты (котельные, больницы, школы и прочее). ВНС-3 относятся ко второй категории электроснабжения. Рекомендация от МРСК Центра и Приволжья филиал «НИЖНОВЭНЕРГО» о самостоятельном оснащении независимыми источниками резервного электроснабжения объектов. Приложение 8 (стр. 381).

Описание и место расположения объектов

- ВНС-3 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Шер, стр. 12.

Автономный источник электропитания — дизель-генератор, в котором для привода электрических генераторов используются дизельные двигатели. Применение их в качестве резервного (аварийного) источника электроэнергии позволит обеспечить бесперебойную работу ВНС при отключении системы электроснабжения. Режим работы насосных станций – в работе 1 насосный агрегат, более 2х насосов - в резерве. Мощность дизель-генераторов рассчитана с запасом для запуска одного двигателя насосного агрегата мощностью от132 кВт до 250 кВт на ВНС-3 (при условии их взаимозаменяемости).

Характеристики объектов до и после реализации мероприятия

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики до реализации мероприятий	Характеристики после реализации мероприятий
А.7.1.	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150 кВт	отсутствует	Дизельная электростанция 300 кВт Постоянная мощность 300 кВт Максимальная мощность 330 кВт Номинальный ток 540 А Напряжение 230 / 400 В Автономность Мин. 8 часов

Общая стоимость мероприятия

Стоимость модернизации насосной станции- **1 854 тыс. рублей в том числе НДС.** Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страница 432-433.

Основные показатели по эксплуатационным расходам

Процесс работы дизель-генераторов требует расхода топлива. Примерное потребление дизельного топлива моделей-аналогов мощности 300 кВт — 65-80 л/час. Затраты на амортизацию и техническое обслуживание определяются дополнительно

Получаемый эффект

Получаемый эффект: повышение надёжности водоснабжения, соблюдение нормативных режимов работы, защита централизованной системы водоснабжения от угроз различного характера, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечиваемая альтернативными (автономными) источниками электропитания.

А.2.2. Новое строительство

А.2.2.1 - Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)

Описание мероприятия

Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод от дюкера до ОСВ протяжённостью 9 474 км.

Обоснование необходимости

В настоящее время водоснабжение города Арзамаса обеспечено в двухтрубном варианте d720 и d900 (закольцовано) только до дюкера р. Теши. Далее сборный водовод от дюкера до ОСВ проложен в однотрубном варианте d800 и d600, т.е. линейно. В случае повреждения однотрубной системы водоснабжения г. Арзамас, город остается полностью без водоснабжения. Данный тип водовода не отвечает требованиям надежности водоснабжения города. Выполнение предписания предполагает прокладку дублирующей ветки водовода по г. Арзамасу. Прокладка второй ветки водовода обеспечит бесперебойную работу системы водоснабжения города Арзамаса.

Описание и место расположения объектов

от дюкера р. Теша, 607220, Нижегородская обл, г. Арзамас

Общая стоимость мероприятия - 329 566 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 381-388.

Получаемый эффект

Повышение надежности системы водоснабжения города Арзамаса.

А.2.2.2 - Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д. 4Г, протяженностью 465 метров.

Обоснование необходимости

Строительство новой водопроводной сети по ул. Казанская и исключение из эксплуатации участка бесхозной сети Ду 200мм чугун, проходящий по частным территориям и под зданиями.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: г. Арзамас ул. Казанская.

Общая стоимость мероприятия - 7 364 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 389-398.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения г. Арзамаса.

А.2.2.3 - Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)

Описание мероприятия

Строительство дополнительной ветки магистральной водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5, протяженностью 1630 метров.

Обоснование необходимости

От села Кирилловка до ВНС-5 водоснабжение всего 15го микрорайона обеспечивается одной веткой водопроводной сети Ду 315 мм. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети к ВНС-5

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: г. Арзамас от с. Кирилловка до ВНС-5.

Общая стоимость мероприятия - 36 427 тыс. рублей..

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страница 398-405.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения г. Арзамаса. (в частности 15 микрорайона)

А.2.2.4 - Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад, протяженностью 8325 метров.

Обоснование необходимости

От р.п. Выездное до с. Н.Усад водоснабжение обеспечивается одной веткой водопроводной сети Ду 150 мм. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети к с. Н. Усад с увеличением диаметра в связи с повешенным водопотреблением в летний сезон.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад.

Общая стоимость мероприятия - 60 016 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будущих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Новый Усад

А.2.2.5 - Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки, протяженностью 5410 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой д. Озерки от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: от д. Березовка, по с. Заречное, по д. Озерки

Общая стоимость мероприятия - 25 534 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будущих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Обеспечение жителей д. Озерки качественной питьевой водой.

А.2.2.6 - Строительство водопроводной сети 408й км к пруду

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети по адресу: г. Арзамас, разъезд 409 км., протяженностью 600 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: г. Арзамас, разъезд 409 км.

Общая стоимость мероприятия - 535 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 405-410.

Получаемый эффект

Обеспечение водой социально значимого объекта: зона отдыха «Пляж микрорайон №10» район пруда 408 км

А.2.2.7 - Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново), протяженностью 2700 метров.

Обоснование необходимости

От с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) водоснабжение 5 населенных пунктов обеспечивается одной веткой водопроводной сети Ду 250 мм. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново).

Общая стоимость мероприятия - 20 529 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект
Повышение надежности водоснабжения с. Слизнево, Ветошкино, Булдаково, Степаново, Виняево.

А.2.2.8 - Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр., 1А до с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (ду 110), протяженностью 5120 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой с. Соловейка от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка и по с. Соловейка.

Общая стоимость мероприятия - 19 773 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект
Обеспечение жителей с. Соловейка качественной питьевой водой.

А.2.2.9 - Строительство ВНС на с. Кирилловка

Описание мероприятия

Строительство участка водопроводной сети с устройством насосной станции в колодце.

Обоснование необходимости

В настоящее время давление в водопроводных сетях с. Кирилловка обеспечивается за счет давления с насосной станции ВНС-1 (в 20 км от г. Арзамаса) и данного давления в настоящее не достаточно для обеспечения нормативного давления на части населенного пункта, поскольку территория с. Кирилловка постоянно развивается, что приводит к увеличению расхода воды и как следствие уменьшению давления в распределительных сетях. Для обеспечения нормативного давления воды в с. Кирилловка требуется

строительство дополнительного участка водопроводной сети с устройством насосной станции в колодце.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл. по адресу: начало с. Кирилловка.

Общая стоимость мероприятия - 3 600 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение бесперебойности, качества водоснабжения с. Кирилловка.

А.2.2.10 - Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (ду 160), протяженностью 1800 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: Арзамасский район от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково.

Общая стоимость мероприятия - 9 768 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Обеспечение жителей с. Булдаково качественной питьевой водой.

А.2.2.11 - Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)

Описание мероприятия
Строительство водопроводной сети от д. 3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225), протяженностью 1300 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой жителей с. Заречное от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: д.Березовка от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное.

Общая стоимость мероприятия - 10 128 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Заречное.

А.2.2.12 - Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)

Описание мероприятия
Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225), протяженностью 5 100 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой с. Заречное от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: от поворота на с.Заречное до с.Кожино

Общая стоимость мероприятия - 39 732 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Кожино.

А.2.2.13 - Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225), протяженностью 2 250 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой села Бебяево от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу:А рзамасский район от Пешелани до Бебяево.

Общая стоимость мероприятия - 17 529 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Бебяево.

А.2.2.14 - Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225), протяженностью 2 060 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой села Красное от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: Арзамасский район от врезки с водовода до с.Красное

Общая стоимость мероприятия - 15 731 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Красное.

А.2.2.15 - Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160), протяженностью 970 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой села Кичянзино от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: Арзамасский район от с.Красное до с.Кичанзино.

Общая стоимость мероприятия - 5 264 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Кичанзино.

А.2.2.16 - Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225) протяженностью 3500 метров.

Обоснование необходимости

Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: Арзамасский район от врезки с водовода до с.Абрамово

Общая стоимость мероприятия - 26 723 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Абрамово.

А.2.2.17 - Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160), протяженностью 2000 метров.

Обоснование необходимости

Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: г. Арзамас от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК.

Общая стоимость мероприятия - 21 013 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения г. Арзамаса и комплекса очистных сооружений канализаци.

А.2.2.18 - Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110))

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково, протяженностью 2300 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой села Булдаково от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: Арзамасский район от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково.

Общая стоимость мероприятия - 13 164 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будущих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Булдаково.

А.2.2.19 Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)

Описание мероприятия

Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино, протяженностью 2620 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение водой села Ветошкино от централизованной системы водоснабжения г. Арзамаса. Для повышения надежности водоснабжения необходимо обеспечить строительство дополнительной водопроводной сети.

Описание и место расположения объектов

607220, Нижегородская обл по адресу: Арзамасский о-он от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино.

Общая стоимость мероприятия - 15 075 тыс. рублей в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будущих периодов представлены в ТОМ I страницы 411-415.

Получаемый эффект

Повышение надежности водоснабжения с. Ветошкино.

2.2. Водоотведение

В.2.1. Мероприятия повышения надежности водоотведения

В.2.1.1 - Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей

Описание мероприятий

Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей протяжённостью 8,217 км

Участки сети представлены в таблице ниже.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	м	630	14 796	2027	
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	м	50	4 697	2027	
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	м	690	56 352	2028	
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	м	170	13 532	2029	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	м	1600	123 194	2037	
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	м	700	55 143	2033	
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	м	1150	87 689	2031	
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	м	800	47 195	2038	
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))	м	161	12 001	2039	
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	м	566	43 554	2040	
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	м	450	34 313	2043	

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Ед. изм	Объемные показатели	Сумма в тыс. руб., в т.ч. НДС	Плановая/фактическая дата выполнения	Дополнительная информация
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	м	1200	87 891	2046	
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	м	50	2 653	2024	

Реконструкция и модернизация канализационных сетей направлена на снижение аварийности и капитальных затрат на ремонт.

Обоснование необходимости

Износ участков сетей водоотведения составляет от 74 до 90%. Для предотвращения излива сточных вод на поверхность необходимо произвести модернизацию/реконструкцию/санацию данных аварийных участков.

Характеристики объектов до и после реализации мероприятия

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики до			Характеристики после		
		Диаметр	Материал	Износ*, %	Диаметр	Материал	Износ, %
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	400	сталь	74	400	ПЭ	0
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	800	ж.б.	76	800	ПЭ	0
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок;	600,1000	НПХ	75	600,800	ПЭ	0

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики до			Характеристики после		
		Диаметр	Материал	Износ*, %	Диаметр	Материал	Износ, %
	от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))						
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	600	ж.б.	75	600	ПЭ	0
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	800,900, 1000	ж.б.	75	1000	ПЭ	0
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	900	ж.б.	76	900	ПЭ	0
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	1000, 1200	ж.б.	96	1000	ПЭ	0

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Характеристики до			Характеристики после		
		Диаметр	Материал	Износ*, %	Диаметр	Материал	Износ, %
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	500	ж.б.	96	500	ПЭ	0
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))	1000	ж.б.	96	1000	ПЭ	0
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	500,600, 800	ж.б.	82	800,600	ПЭ	0
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	800,1000	ж.б.	96	1000	ПЭ	0
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	800,1000	ж.б.	89	1000	ПЭ	0
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	600	чугун	89	600	ПЭ	0

Износ* более 70 - включает разрушения, продольные и поперечные трещины, а также прорастание корневой системы высокоствольных растений.

Общая стоимость мероприятия – 583 007 тыс. руб в том числе НДС.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 480-516.

Получаемый эффект

Повышение надежности системы водоотведения. Экологический эффект заключается в предотвращении излива сточных вод на поверхность почвы.

B.2.1.2 - Модернизация КНС

Описание мероприятий

Мероприятие по модернизации КНС включает в себя следующие мероприятия.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Описание мероприятия
B.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4).	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
B.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия/наименование основных объектов строительства	Описание мероприятия
	д.№10/3» (КНС-11)	
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15).	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19)	Установка новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры

Описание и место расположения объектов, предполагаемая общая стоимость мероприятий

Наименование	Сумма тыс. руб., в том числе НДС	Адрес
КНС-1	10 167	г. Арзамас, ул. Складская,стр.21
КНС-2	10 167	г. Арзамас, ул. Урицкого, д.1Г
КНС-3	5 565	г. Арзамас, ул. 1 Магистральная, стр.35
КНС-4	2 359	г. Арзамас, ул. Березина, около д.16/2
КНС-5	2 033	Арзамасский р-он, с. Кирилловка, ул. Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия, м-н «Кирилловский»

КНС-6	2 033	г. Арзамас, ул. Русская слобода, напротив д.2
КНС-9	1 554	г. Арзамас, ул. Заклубная, около д. №12
КНС-10	1 525	г.Арзамас, ул. Ленина, во дворе д.101,103
КНС-11	2 033	г.Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3
КНС-12	1 627	г.Арзамас, пр. Ленина, около д.№141
КНС-13	1 627	г.Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17
КНС-14	2 175	г.Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6
КНС-15	1 735	г.Арзамас, ул. Березина, около д.3
КНС-17	2 033	г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.86
КНС-18	2 033	г. Арзамас, м-н Южный, около д.7
КНС-19	1 530	г. Арзамас, ул. Достоевского, около д.1а

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 517-524.

Получаемый эффект

Получаемые эффекты: повышение надёжности водоотведения, снижение аварийности, исключение излива сточных вод на поверхность почвы. Более точно оценить эффект можно будет после завершения разработки проектной документации.

B.2.2. Новое строительство

B.2.2.1 - Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС

Описание мероприятия

Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС, протяженностью 6395 метров

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов д. Березовка мкр. Заречный находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное

негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, д. Березовка, мрн. Заречный.

Общая стоимость мероприятия - 68 959 тыс. рублей в том числе НДС..

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 698-703.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.2.2.2. - Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)

Описание мероприятия

Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС протяженностью 3029 метров.

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. Гайдара, Володарского, Вахтерова, Национальный порядок находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20.

Общая стоимость мероприятия - 31 287 тыс. рублей в том числе НДС..

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 679-688.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.2.2.3 - Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)

Описание мероприятия

Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 протяженностью 180 метров.

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. 2я Вокзальная находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 2я Вокзальная.

Общая стоимость мероприятия - 1 758 тыс. рублей в том числе НДС..

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 689-693.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

Исключение из работы одной КНС.

В.2.2.4 - Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)

Описание мероприятия

Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС), протяженностью 3846 метров.

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая.

Общая стоимость мероприятия - 44 214 тыс. рублей в том числе НДС..

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 693-697.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.2.2.5- Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС

Описание мероприятия

Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пенр. Овражный с установкой КНС в количестве 4шт, протяженностью 476 метров.

Обоснование необходимости

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

Строительство инициировано администрацией города Арзамаса с целью улучшения жилищных условий жителей города Арзамаса. Количество подключаемых домов к централизованной системе водоотведения – 96 домов.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный.

Общая стоимость мероприятия 6 299 тыс. рублей в том числе НДС..

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 604-665.

Получаемый эффект
Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.8. Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы на негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.1. Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС

Описание мероприятия

Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС, протяженностью 517 метра.

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. Станционная от д.4 до д. 39 находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Станционная от д.4 до д. 39.

Общая стоимость мероприятия - 5 153 тыс. рублей в том числе НДС..

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.8.2. Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1

Описание мероприятия. Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1 протяженностью 240 метров

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. 1 Мая от д.16 до д. 1 находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. 1 Мая от д.16 до д. 1

Общая стоимость мероприятия - 3 117 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.8.3. Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская

Описание мероприятия.

Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская потяженностью 130 метров

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская

находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская

Общая стоимость мероприятия - 1 459 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.8.4. Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31

Описание мероприятия.

Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31 протяженностью 260 метров

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31

находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31

Общая стоимость мероприятия - 3 262 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения

В.8.5. Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)

Описание мероприятия.

Модернизация п существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2) протяженностью 133 метра.

Обоснование необходимости

Износ* более 70 - включает разрушения, продольные и поперечные трещины, а также прорастание корневой системы высокоствольных растений.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)

Общая стоимость мероприятия - 9 211 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Повышение надежности системы водоотведения. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Экологический эффект заключается в предотвращении излива сточных вод на поверхность почвы

В.8.7. Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)

Описание мероприятия

Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д.

№ 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614) протяженностью 122 метра.

Обоснование необходимости

Износ* более 70 - включает разрушения, продольные и поперечные трещины, а также прорастание корневой системы высокоствольных растений.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)

Общая стоимость мероприятия - 5 702 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Повышение надежности системы водоотведения. Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Экологический эффект заключается в предотвращении излива сточных вод на поверхность почвы

В.8.8. Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)

Описание мероприятия

Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)

Обоснование необходимости

Для обеспечения бесперебойной работы канализационных насосных станций –очистка фильтрующих решеток и вывоз собранных на решетках мусора

Общая стоимость мероприятия - 4 215 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

B.8.9. Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4

Описание мероприятия

Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4

Обоснование необходимости

Для перевозки бригады слесарей аварийно-восстановительных работ, обслуживающих сети и сооружения водоотведения, с целью исключить негативное воздействие на окружающую среду от розлива сточных вод на открытый грунт.

Общая стоимость мероприятия - 3 480 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

B.8.10. Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг

Описание мероприятия

Приобретение фронтального погрузчика вместимостью ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг.

Обоснование необходимости

Приобретение на Комплекс очистных сооружений канализации фронтального погрузчика вместимостью ковша от 2,3 м3, номинальной грузоподъемностью не менее 4000 кг

необходимо для осуществления технологических операций по снижению негативного воздействия на окружающую среду – забор ила с иловых карт и погрузка ила в транспортные средства специализированной организации, имеющей лицензию по транспортированию и обезвреживанию отходов, для вывоза на обезвреживание.

Общая стоимость мероприятия - 6 120 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.11. Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))

Описание мероприятия

Модернизация насосно-воздуходувной станции. Включает в себя установку нового современного турбокомпрессора с широким диапазоном регулирования, ситуационно обеспечивающим необходимый уровень аэрации.

Обоснование необходимости

В соответствии с информационно-техническим справочником ИТС-10 2019г. Внедрение НДТ 4(д) Биологическая очистка, соответствующая мощности объекта и условиям сброса (в соответствии с НДТ 7 и НДТ 8 и НДТ 9). Модернизация насосно-воздуходувной станции позволит повысить уровень надежности и стабильности процесса снабжения сточной воды кислородом, что благоприятно отразится на эффективности очистки сточных вод. Возможность регулирования в широком диапазоне обеспечит увеличение аэрации в случае поступления загрязненных сточных вод. Новый воздуходувный агрегат является энергоэффективным.

Общая стоимость мероприятия - 12 000 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.12. Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г)).

Описание мероприятия

В состав работ войдет демонтаж бетонного основания ходовой платформы до неразрушенного слоя, восстановление ходовых платформ из современных материалов, замена ходовых тележек на современные двух опорные оснащенные снегоочищающим механизмом, реконструкция скребковых механизмов, переливных гребней. Работы будут проводиться поочередно.

Обоснование необходимости

В соответствии с информационно-техническим справочником ИТС-10 2019г. Внедрение НДТ 4(г) Осветление сточных вод в пределах, не препятствующих достижению технологических нормативов по соединениям азота и фосфора при последующей биологической очистке. Модернизация первичных отстойников (2 ед.)

Позволит собирать сырой осадок и плавающие вещества в более полном объеме, снизит процесс придонного отложения осадка, его сбраживания, таким образом, исключается негативное воздействие загнивающего недостаточно удаленного ила на дальнейший процесс биологической очистки.

Общая стоимость мероприятия - 11 183 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.13. Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)

Описание мероприятия

Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)

Обоснование необходимости

Для обеспечения материально-техническими средствами бригады слесарей аварийно-восстановительных работ, обслуживающих сети и сооружения водоотведения, с целью исключить негативное воздействие на окружающую среду от розлива сточных вод на открытый грунт.

Общая стоимость мероприятия - 1 998 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.14. Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)

Описание мероприятия

Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм) протяжённостью 516 метров.

Обоснование необходимости

Для обеспечения бесперебойной работы канализационной насосной станций КНС-31 по адресу г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 необходимо строительство второго (дополнительного) напорного коллектора Ду 110 мм, с целью исключения негативного воздействия на окружающую среду от розлива сточных вод на открытый грунт.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3.

Общая стоимость мероприятия - 4 800 тыс. рублей в том числе НДС..

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I.

Получаемый эффект

Предотвращение излива сточных вод на поверхность.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

B.8.15. Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3

Описание мероприятия

Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3

Обоснование необходимости

Приобретение самосвала необходимо для перевозки грунта при проведении аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения, с целью обеспечить бесперебойное функционирование системы водоотведения и соблюдение требований законодательства РФ запрещающего разлив сточных вод на почву (пункта 2 статьи 51 «Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Общая стоимость мероприятия - 7 316 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

B.8.16. Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3

Описание мероприятия

Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3

Обоснование необходимости

Приобретение самосвала необходимо для перевозки грунта при проведении аварийно-восстановительных работ на сетях водоотведения, с целью обеспечить бесперебойное функционирование системы водоотведения и соблюдение требований законодательства РФ запрещающего разлив сточных вод на почву (пункта 2 статьи 51 «Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Общая стоимость мероприятия - 5 092 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.17. Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)

Описание мероприятия

Приобретение автотехники ВИС (на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест) в количестве 2 (двух) штук

Обоснование необходимости

Для обеспечения бесперебойной работы канализационных насосных станций –очистка фильтрующих решеток и вывоз собранных на решетках мусора

Общая стоимость мероприятия - 2 596 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

В.8.18. Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина

Описание мероприятия. Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина протяженностью 240 метров

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и

эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина

Общая стоимость мероприятия - 4 856 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

В.8.19. Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А

Описание мероприятия. Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А протяженностью 310 метров

Обоснование необходимости

Водопотребление абонентов по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А находится на регулярном высоком уровне, при отсутствии канализационных сетей и подключения к централизованной системе канализации.

Таким образом, весь объём сточных вод, продуцируемый данными абонентами, собирается и накапливается в выгребных ямах.

В соответствии с пунктами 18, 20, 21, 22, 28 СанПиН 2.1.3684-21, при эксплуатации выгребных ям должны соблюдаться условия, обеспечивающие их содержание и эксплуатацию в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.

В условиях частной застройки и индивидуальной эксплуатации выгребов, правильность эксплуатации местных выгребов проконтролировать невозможно, поэтому потенциальное негативное воздействие на окружающую среду от негерметичности выгребных ям и вероятный вред окружающей среде от разлива сточных вод на поверхность земли при переполнении выгребных ям или их очистке является значительным.

С целью снижению негативного воздействия на окружающую среду местных канализационных выгребов, необходимо данное мероприятие.

Описание и место расположения объектов

Нижегородская обл, г. Арзамас, ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А

Общая стоимость мероприятия - 4 828 тыс. рублей в том числе НДС.

Источник финансирования мероприятия – средства, полученные организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод . и (или) платы за негативное воздействие на работу ЦСВО.

Прайс-листы, коммерческие предложения, предварительные расчеты стоимости на мероприятия будующих периодов представлены в ТОМ I страницы 703-708.

Получаемый эффект

Снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Обеспечение отведения стоков в централизованную систему водоотведения.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Наименование	Износ на начало ИП	Износ на конец ИП
Централизованная система водоснабжения (вкл. сети)	78,05%	49,90%
Централизованная система водоотведения (вкл. сети)	69.84%	49,90%

4. График реализации мероприяти

Таблица 4.1. Календарный график реализации мероприятий

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		Дата ввода в эксплуатацию
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**										
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**										
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**										
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**										
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2028	2031	2028	2031	2028,2031
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2028	2028	2028	2028	2028
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2031	2031	2031	2031	2031
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2028	2029	2028	2029	2028-2029
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**										
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Сизябрская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2032	2033	2032	2033	2032-2033
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2033	2034	2033	2034	2033-2034
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2034	2034	2034	2034	2034
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2034	2035	2034	2035	2034-2035
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2035	2037	2035	2037	2035-2037
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2038	2038	2038	2038	2038
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2038	2038	2038	2038	2038
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2038	2039	2038	2039	2038-2039
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2039	2039	2039	2039	2039
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2039	2039	2039	2039	2039
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2039	2040	2039	2040	2039-2040
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2040	2040	2040	2040	2040
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2040	2040	2040	2040	2040
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2040	2041	2040	2041	2040-2041
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2041	2041	2041	2041	2041
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	водопроводные сети	-	-	-	-	2026	2041	2026	2041	2026-2027, 2041
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	водопроводные сети	-	-	-	-	2041	2041	2041	2041	2041
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	водопроводные сети	-	-	-	-	2041	2042	2041	2042	2041-2042
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	водопроводные сети	-	-	-	-	2042	2042	2042	2042	2042
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	водопроводные сети	-	-	-	-	2042	2042	2042	2042	2042
А.2.2.	**Новое строительство**										
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2046	2023	2046	2023-2026, 2042-2046
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2029	2027	2029	2027-2029
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2028	2023	2028	2023-2024, 2028
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2028	2028	2028	2028	2028
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	водопроводные сети	-	-	-	-	2025	2025	2025	2025	2025
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2025	2025	2025	2025	2025
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	водопроводные сети	-	-	-	-	2029	2030	2029	2030	2029-2030
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2037	2037	2037	2037	2037
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2037	2038	2037	2038	2037-2038
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2035	2036	2035	2036	2035-2036
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	водопроводные сети	-	-	-	-	2035	2035	2035	2035	2035
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2031	2032	2031	2032	2031-2032
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	водопроводные сети	-	-	-	-	2031	2031	2031	2031	2031
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2031	2030	2031	2030-2031
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2031	2030	2031	2030-2031
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**										
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2026	2026	2026	2026	2026

В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**										
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**										
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**										
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**										
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	канализационная сеть	-	-	-	-	2026	2027	2026	2027	2026-2027
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	канализационная сеть	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул.Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	канализационная сеть	-	-	-	-	2027	2028	2027	2028	2027-2028
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	канализационная сеть	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2033	2037	2033	2037	2033-2037
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	канализационная сеть	-	-	-	-	2031	2033	2031	2033	2031-2033
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2028	2031	2028	2031	2028-2031
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	канализационная сеть	-	-	-	-	2037	2038	2037	2038	2037-2038
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д.73 (ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2038	2039	2038	2039	2038-2039
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	канализационная сеть	-	-	-	-	2039	2040	2039	2040	2039-2040
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2040	2043	2040	2043	2040-2043
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2042	2046	2042	2046	2042-2046
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	канализационная сеть	-	-	-	-	2024	2024	2024	2024	2024
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**										
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2031	2031	2031	2031	2031
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.2.	**Новое строительство**										
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	-	-	-	-	2025	2027	2025	2027	2025-2027
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2024	2023	2024	2023-2024
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (Ду 160)	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2025	2023	2025	2023-2025
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**										
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	канализационная сеть	-	-	-	-	2024	2024	2024	2024	2024
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)	канализационная сеть	-	-	-	-	2024	2024	2024	2024	2024
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)	канализационная сеть	-	-	-	-	2025	2025	2025	2025	2025
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	спецтехника	-	-	-	-	2024	2025	-	-	2024, 2025
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	спецтехника	-	-	-	-	2024	2024	-	-	2024
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	спецтехника	-	-	-	-	2024	2024	-	-	2024
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	насосно-воздуходувная станция	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	первичные отстойники	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	спецтехника	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	канализационная сеть	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	спецтехника	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	спецтехника	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	спецтехника	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	канализационная сеть	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026

Таблица 4.2. График осуществления капитальных вложений

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Ед.изм. | Объемные показатели | Мероприятия по годам на 2023-2047 гг., тыс. руб. с НДС | | |

| № п/п[8] | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Ед.изм. | Объемные показатели | Мероприятия на годах из 2023-2047 гг, тыс. руб. с НДС | | |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Ед.изм. | Объемные показатели | Мероприятия по годам на 2022-2047 гг., тыс. руб. с НДС | | |

| № п/п[8] | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Ед.изм. | Объемные показатели | Мероприятия по годам на 2023-2047 гг, тыс. руб. с НДС | | |

5. Источники финансирования Инвестиционной программы

Тыс. руб. в т.ч. НДС.

Источник финансирования	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего
ВСЕГО по Инвестиционной программе:	79 729	104 941	133 163	147 782	134 924	136 487	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0	2 125 554
справочно (без НДС)	*66 441*	*87 451*	*110 969*	121 147	*110 593*	*111 874*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*57 967*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*57 513*	*52 500*	*67 500*	*60 992*	*56 667*	*45 191*	*23 143*	*0*	*1 746 615*
Заёмные средства	8 830	38 229	17 281	34 853	12 228	3 231	20 268	14 900	9 570	6 324	5 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 472
Собственные средства (прибыль, амортизация, НДС к возмещению)	61 170	41 771	82 719	84 374	122 696	133 255	67 165	72 533	77 864	81 110	81 675	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0	1 857 695
Полученные экологические платы (плата за сверхнормативн. сброс в систему канализации / плата за негативн. воздействие на работу ЦСВО	9 729	24 941	33 163	28 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 388
1. Мероприятия за счет инвестиционной составляющей тарифов	70 000	80 000	100 000	119 227	134 924	136 487	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0	2 029 167
справочно (без НДС)	*58 333*	*66 667*	*83 333*	*97 727*	*110 593*	*111 874*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*57 967*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*71 667*	*57 513*	*52 500*	*67 500*	*60 992*	*56 667*	*45 191*	*23 143*	*0*	*1 666 667*
Заёмные средства	8 830	38 229	17 281	34 853	12 228	3 231	20 268	14 900	9 570	6 324	5 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 472
справочно (без НДС)	*7 359*	*31 857*	*14 401*	*28 568*	*10 023*	*2 649*	*16 613*	*12 213*	*7 844*	*5 183*	*4 720*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*141 430*
Собственные средства (прибыль, амортизация, НДС к возмещению)	61 170	41 771	82 719	84 374	122 696	133 255	67 165	72 533	77 864	81 110	81 675	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0	1 857 695
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	42 000	49 022	61 278	68 529	68 529	72 783	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	36 863	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	42 363	33 784	18 211	0	1 243 445
Заёмные средства	3 622	20 947	8 532	29 639	10 414	2 313	18 268	12 900	7 570	4 324	3 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 288
Собственные средства (прибыль, амортизация, НДС к возмещению)	38 378	28 075	52 746	38 890	58 115	70 470	35 309	40 677	46 008	49 254	49 819	36 863	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	42 363	33 784	18 211	0	1 121 157
ВОДООТВЕДЕНИЕ	28 000	30 978	38 722	50 698	66 394	63 703	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	16 589	10 473	28 773	20 833	26 770	21 349	10 023	0	785 722
Заёмные средства	5 208	17 281	8 749	5 214	1 813	918	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 184
Собственные средства (прибыль, амортизация, НДС к возмещению)	22 792	13 696	29 973	45 484	64 581	62 786	31 856	31 856	31 856	31 856	31 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	16 589	10 473	28 773	20 833	26 770	21 349	10 023	0	736 538
2. Мероприятия за счет Экологических плат	9 729	24 941	33 163	28 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*96 388*
справочно (без НДС)	*8 108*	*20 784*	*27 636*	23 420	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79 948*
Плата за сверхнормативн. сброс в систему канализации / Плата за негативн. воздействие на работу ЦСВО	9 729	24 941	33 163	28 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 388

6. Расчет эффективности инвестирования средств

В таблице ниже представлен расчёт эффективности инвестирования средств на реализацию Инвестиционной программы.

№	Целевой показатель	Целевое значение к 2047 году	Динамика целевых показателей	Объём инвестируемых средств	Расчёт эффективности	Разделы/пункты программы
	1	2	3	4	5 =3/4	6
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/куб.м.).	0.09	0.02	49 374	4.05e-7	B.2.1.2.
2	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км.).	0.18	0.05	513 862	9.73e-8	A.2.1.2
3	Удельное количество аварий и засоров на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).	9.6	0.2	573 494	3.49e-7	B.2.1.1.
4	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%).	12	5.35	555 024	9.64e-6	A.2.1.2 A.2.1.1
5	Износ системы водоснабжения, %	49.9	28.15	1 225 557	2.30e-5	A.
6	Износ системы водоотведения, %	49.9	19.94	796 645	2.50e-5	B.

7. Предварительный расчёт тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы.

Объём капитальных вложений, тыс. руб.

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Инвестиции по ИП, тыс. руб. с НДС	**70 000**	**80 000**	**100 000**	**119 227**	**134 924**	**136 487**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 719**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 166**	**64 050**	**82 350**	**74 411**	**69 133**	**55 133**	**28 234**	**0**
в т.ч. - инвестиции за счет инвестиционной составляющей тарифа (не кредит), тыс. руб с НДС	61 170	41 771	82 719	84 374	122 696	133 255	67 165	72 533	77 864	81 110	81 675	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0
в т.ч. - инвестиции за счет кредита, тыс. руб с НДС	8 830	38 229	17 281	34 853	12 228	3 231	20 268	14 900	9 570	6 324	5 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВС	42 000	49 022	61 278	68 529	68 529	72 783	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	36 863	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	42 363	33 784	18 211	0
ВО	28 000	30 978	38 722	50 698	66 394	63 703	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	16 589	10 473	28 773	20 833	26 770	21 349	10 023	0
Инвестиции по ИП, тыс. руб. БЕЗ НДС	58 333	66 667	83 333	97 727	110 593	111 874	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	57 967	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	57 513	52 500	67 500	60 992	56 667	45 191	23 143	0
в т.ч. -за счет инвестиционной составляющей тарифа (не кредит), тыс. руб БЕЗ НДС	50 975	34 810	68 932	70 311	102 247	111 046	55 971	60 444	64 886	67 591	68 062	58 933	72 861	72 861	72 861	72 861	72 861	58 472	53 375	68 625	62 009	57 611	45 944	23 528	0
ВС	35 000	40 852	51 065	57 108	57 108	60 653	44 648	44 648	44 648	44 648	44 648	30 719	44 648	44 648	44 648	44 648	44 648	44 648	44 648	44 648	44 648	35 303	28 153	15 175	0
ВО	23 333	25 815	32 268	42 248	55 329	53 086	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	28 213	13 824	8 727	23 977	17 361	22 308	17 790	8 353	0
Кредиты и проценты по ним:																									
Взятие кредитов на КС	8 830	38 229	17 281	34 853	12 228	3 231	20 268	14 900	9 570	6 324	5 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов по КС	0	1 766	9 412	12 868	19 839	22 284	21 164	17 572	17 096	12 039	10 858	11 364	7 310	4 330	2 416	1 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов до КС	24 347	18 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стоимость заёмных средств, % годовых.	17,0%	17,0%	17,0%	20,5%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	0,0%	0,0%
Проценты начисленные по кредитам	2 880	2 148	7 775	12 951	15 407	13 214	11 426	10 731	9 258	7 508	6 367	4 746	2 676	1 363	593	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого сумма выплат банку (тело кредита+проценты)	**27 227**	**22 274**	**17 187**	**25 819**	**35 246**	**35 499**	**32 591**	**28 303**	**26 354**	**19 547**	**17 226**	**16 110**	**9 987**	**5 693**	**3 009**	**1 324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Расчёт инвестсоставляющей в НВВ, тыс. руб. без НДС

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение																									
Капвложения финансируемые за счет тарифа	31 982	23 396	43 955	31 877	47 635	57 762	28 942	33 342	37 711	40 372	40 835	30 216	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	34 724	27 692	14 927	0
Возврат основного тела инвест. кредитов	12 173	9 784	4 095	5 517	10 376	12 083	11 859	11 362	12 055	8 437	7 438	7 675	4 681	2 566	1 325	616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	1 728	1 004	4 084	7 866	10 638	9 466	8 744	8 921	7 916	6 289	5 100	3 646	1 956	943	393	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО НВВ по инвестсоставляющей	**45 883**	**34 183**	**52 134**	**45 259**	**68 649**	**79 312**	**49 545**	**53 625**	**57 682**	**55 098**	**53 374**	**41 538**	**50 553**	**47 425**	**45 634**	**44 645**	**43 916**	**43 916**	**43 916**	**43 916**	**43 916**	**34 724**	**27 692**	**14 927**	**0**
Водоотведение																									
Капвложения финансируемые за счет тарифа	18 993	11 414	24 978	37 282	52 936	51 464	26 112	26 112	26 112	26 112	26 112	27 751	27 751	27 751	27 751	27 751	27 751	13 598	8 584	23 584	17 077	21 943	17 499	8 216	0
Возврат основного тела инвест. кредитов	8 116	6 988	3 748	5 206	6 061	6 358	5 641	3 088	1 958	1 431	1 462	1 639	1 311	984	656	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	1 152	1 144	3 690	5 086	4 769	3 748	2 682	1 810	1 343	1 219	1 268	1 100	720	420	200	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО НВВ по инвестсоставляющей	**28 261**	**19 546**	**32 416**	**47 574**	**63 766**	**61 570**	**34 435**	**31 010**	**29 412**	**28 761**	**28 841**	**30 490**	**29 782**	**29 154**	**28 607**	**28 139**	**27 751**	**13 598**	**8 584**	**23 584**	**17 077**	**21 943**	**17 499**	**8 216**	**0**

ИТОГО инвестсоставляющая в НВВ, тыс. руб. без НДС

Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Капвложения финансируемые за счет тарифа	50 975	34 810	68 932	69 159	100 570	109 226	55 054	59 453	63 823	66 483	66 947	57 967	71 667	71 667	71 667	71 667	71 667	57 513	52 500	67 500	60 992	56 667	45 191	23 143	0
Возврат основного тела инвест. кредитов	20 289	16 772	7 843	10 723	16 437	18 442	17 499	14 451	14 013	9 868	8 900	9 315	5 992	3 549	1 981	944	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам	2 880	2 148	7 775	12 951	15 407	13 214	11 426	10 731	9 258	7 508	6 367	4 746	2 676	1 363	593	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма выплат банку (тело кредита (сумма без учёта НДС)) + проценты.	**74 144**	**53 729**	**84 550**	**92 834**	**132 415**	**140 882**	**83 979**	**84 635**	**87 094**	**83 860**	**82 215**	**72 028**	**80 335**	**76 579**	**74 240**	**72 783**	**71 667**	**57 513**	**52 500**	**67 500**	**60 992**	**56 667**	**45 191**	**23 143**	**0**
ИТОГО НВВ по инвестсоставляющей																									

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

Финансовые потребности ИП (финансирование мероприятий, возврат кредитов, % по кредитам, налог на прибыль), тыс. руб. без НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение	45 883	34 183	52 134	45 259	68 649	79 312	49 545	53 625	57 682	55 098	53 374	41 538	50 553	47 425	45 634	44 645	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	34 724	27 692	14 927	0
Водоотведение (транспортировка)	28 261	19 546	32 416	47 574	63 766	61 570	34 435	31 010	29 412	28 761	28 841	30 490	29 782	29 154	28 607	28 139	27 751	13 598	8 584	23 584	17 077	21 943	17 499	8 216	0
ИТОГО	**74 144**	**53 729**	**84 550**	**92 834**	**132 415**	**140 882**	**83 979**	**84 635**	**87 094**	**83 860**	**82 215**	**72 028**	**80 335**	**76 579**	**74 240**	**72 783**	**71 667**	**57 513**	**52 500**	**67 500**	**60 992**	**56 667**	**45 191**	**23 143**	**0**

Источники финансирования и возврата инвестиций, тыс. руб. без НДС

Возврат инвестиций, всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Прибыль на капвложения	21 107	9 479	59 061	58 746	90 783	93 616	35 036	33 450	32 103	24 887	19 363	4 822	10 180	3 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация на капвложения	53 037	44 250	25 490	34 088	41 632	47 265	48 944	51 184	54 991	58 973	62 851	67 206	70 155	73 192	74 240	72 783	71 667	57 513	52 500	67 500	60 992	56 667	45 191	23 143	0
ВСЕГО	**74 144**	**53 729**	**84 550**	**92 834**	**132 415**	**140 882**	**83 979**	**84 635**	**87 094**	**83 860**	**82 215**	**72 028**	**80 335**	**76 579**	**74 240**	**72 783**	**71 667**	**57 513**	**52 500**	**67 500**	**60 992**	**56 667**	**45 191**	**23 143**	**0**
в т.ч. Водоснабжение																									
Прибыль на капвложения	15 284	9 473	36 502	26 903	47 235	55 452	24 500	26 197	27 840	22 510	17 978	3 771	10 180	3 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация на капвложения	30 600	24 711	15 632	18 356	21 414	23 859	25 044	27 428	29 841	32 588	35 395	37 766	40 373	44 037	45 634	44 645	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	34 724	27 692	14 927	0
ИТОГО	**45 883**	**34 183**	**52 134**	**45 259**	**68 649**	**79 312**	**49 545**	**53 625**	**57 682**	**55 098**	**53 374**	**41 538**	**50 553**	**47 425**	**45 634**	**44 645**	**43 916**	**43 916**	**43 916**	**43 916**	**43 916**	**34 724**	**27 692**	**14 927**	**0**
в т.ч. Водоотведение																									
Прибыль на капвложения	5 823	6	22 559	31 842	43 547	38 164	10 536	7 254	4 263	2 376	1 385	1 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация на капвложения	22 437	19 540	9 857	15 732	20 218	23 406	23 899	23 756	25 150	26 385	27 456	29 440	29 782	29 154	28 607	28 139	27 751	13 598	8 584	23 584	17 077	21 943	17 499	8 216	(0)
ИТОГО	**28 261**	**19 546**	**32 416**	**47 574**	**63 766**	**61 570**	**34 435**	**31 010**	**29 412**	**28 761**	**28 841**	**30 490**	**29 782**	**29 154**	**28 607**	**28 139**	**27 751**	**13 598**	**8 584**	**23 584**	**17 077**	**21 943**	**17 499**	**8 216**	**0**

Предварительный расчёт тарифов на период реализации Инвестиционной программы.

НВВ с учётом финансовых потребностей на реализацию инвестпрограммы, тыс. руб без НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение	265 684	278 703	297 878	319 726	358 116	384 403	403 332	419 483	436 283	453 731	471 873	490 755	510 378	530 787	552 030	574 105	597 060	620 941	645 793	671 664	698 553	722 942	744 648	763 206	778 479
Водоотведение	161 433	169 343	193 674	210 365	235 268	252 070	264 334	274 910	285 899	297 301	309 190	321 566	334 430	347 820	361 734	376 211	391 288	406 965	423 242	440 157	457 746	473 723	487 938	500 089	510 103
Водоотведение (очистка сточных вод)	2 354	2 469	3 632	3 905	4 368	4 681	4 910	5 106	5 310	5 522	5 743	5 973	6 211	6 460	6 718	6 986	7 265	7 555	7 858	8 172	8 498	8 794	9 058	9 284	9 470
итого	**429 471**	**450 515**	**495 184**	**533 996**	**597 752**	**641 154**	**672 576**	**699 500**	**727 492**	**756 553**	**786 805**	**818 294**	**851 020**	**885 067**	**920 482**	**957 303**	**995 614**	**1 035 461**	**1 076 893**	**1 119 992**	**1 164 797**	**1 205 460**	**1 241 644**	**1 272 579**	**1 298 051**

Объемы реализации услуг во время действия инвестиционной программы, тыс. куб. м.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение	9 679	9 679	9 332	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256
Водоотведение	7 242	7 242	7 472	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501
Водоотведение (очистка сточных вод)	166	166	220	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219

Тарифы, руб./куб.м. без НДС

Водоснабжение	2п 2023 - 1п 2024	2п 2024	2п 2025	2п 2026	2п 2027	2п 2028	2п 2029	2п 2030	2п 2031	2п 2032	2п 2033	2п 2034	2п 2035	2п 2036	2п 2037	2п 2038	2п 2039	2п 2040	2п 2041	2п 2042	2п 2043	2п 2044	2п 2045	2п 2046	2п 2047
Без учёта фин. потребностей на реализацию инвестпрограммы	22,74	26,95	28,13	31,85	32,87	34,20	38,96	40,37	41,83	44,04	46,22	49,62	50,79	53,36	55,89	58,42	61,03	63,66	66,40	69,25	72,21	75,51	78,65	81,66	84,94
С учётом фин. потребностей на реализацию инвестпрограммы	27,45	30,14	33,71	37,04	40,34	42,72	44,43	46,21	48,06	49,98	51,98	54,06	56,22	58,47	60,81	63,24	65,77	68,40	71,14	73,99	76,95	79,26	81,64	83,27	84,94
Темп роста полного тарифа, % в год	*100,0%*	*109,8%*	*111,9%*	*109,9%*	*108,9%*	*105,9%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*103,0%*	*103,0%*	*102,0%*	*102,0%*
Водоотведение																									
Без учёта фин. потребностей на реализацию инвестпрограммы	18,42	22,08	23,04	23,68	24,18	26,37	31,36	33,25	34,94	36,56	38,17	39,66	41,50	43,40	45,36	47,39	49,49	53,51	56,39	56,69	59,94	61,16	63,68	66,23	68,68
С учётом фин. потребностей на реализацию инвестпрограммы	22,29	24,47	27,37	30,07	32,66	34,55	35,93	37,37	38,86	40,41	42,03	43,71	45,46	47,28	49,17	51,14	53,19	55,32	57,53	59,83	62,22	64,09	66,01	67,33	68,68
Темп роста полного тарифа, % в год	*100,0%*	*109,8%*	*111,9%*	*109,9%*	*108,6%*	*105,8%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*103,0%*	*103,0%*	*102,0%*	*102,0%*
Водоотведение (Очистка СВ)																									
Без учёта фин. потребностей на реализацию инвестпрограммы	14,18	15,57	17,41	19,13	20,78	21,99	22,87	23,78	24,73	25,72	26,75	27,82	28,93	30,09	31,29	32,54	33,84	35,19	36,60	38,06	39,58	40,77	41,99	42,83	43,69
С учётом фин. потребностей на реализацию инвестпрограммы	14,18	15,57	17,41	19,13	20,78	21,99	22,87	23,78	24,73	25,72	26,75	27,82	28,93	30,09	31,29	32,54	33,84	35,19	36,60	38,06	39,58	40,77	41,99	42,83	43,69
Темп роста полного тарифа, % в год	*100,0%*	*109,8%*	*111,9%*	*109,9%*	*108,6%*	*105,8%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*104,0%*	*103,0%*	*103,0%*	*102,0%*	*102,0%*

Приложение 1. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ
Основан в 1912 году

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Общество с ограниченной ответственностью «Арзамасский водоканал» г. Арзамас

Редакция в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ №398 от 30.06.2014.

Период действия программы:
2025 – 2047 годы

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Арзамасский водоканал»

_____ / Алферов С.Г./

26 декабря 2024 года

Нижегородская область
г. Арзамас
2024 г.

Оглавление.

№	Название раздела	стр.
1.	Резюме программы.	3
2.	Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	5
3.	Мероприятия программы.	9
4.	Экономия, окупаемость, экономический эффект от мероприятий 2025-2047 гг.	18
5.	Формы, предусмотренные Приказом Министерства энергетики РФ №398 от 30.06.2014. Паспорт.	24
6.	Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по водоснабжению.	25
7.	Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности.	26
8.	Пояснительная записка к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Арзамасский водоканал» на 2025-2047 годы.	31

Резюме программы.

1.	Основания для разработки и корректировки	• Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». • Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 №340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». • Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форм к программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности и ходе их реализации» • Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.08.2010 №19/2 и 19/3 «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». • Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 31.03.2014 №12/6 и 12/7 «Об установлении на 2014-2016 годы требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». • Приказ Министерства энергетики РФ №398 от 30.06.2014. • Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 30.03.2015 №13/6 и 13/8 «О внесении изменений в решение региональной службы по тарифам Нижегородской области от 31.03.2014 №12/6 и 12/7 «Об установлении на 2014-2016 годы требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»». • Решения Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.03.2016 №7/3 и 7/8 «Об установлении на 2016-2021 годы требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». • Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 09.03.2017 №11/2 «О внесении изменений в отдельные решения региональной службы по тарифам Нижегородской области». • Решение № 15/10 от 28.03.2024 г. Об установлении на 2025 - 2047 годы требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области • Решение № 15/12 от 28.03.2024 г. Об установлении на 2025 - 2047 годы требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРЗАМАССКИЙ ВОДОКАНАЛ», г. Арзамас Нижегородской области
2.	Разработчик Программы	ООО «Арзамасский водоканал»

3.	Цели и задачи Программы	**Цель программы** – повышение энергетической эффективности, сокращение затрат на энергетические ресурсы. **Задачи Программы** 1. Снижение объёмов потребления энергетических ресурсов. 2. Переход на определение количества потребляемых ресурсов по приборам учёта. 3. Создание системы мониторинга энергоэффективности (система индикаторов и контроль динамики изменения их значений). Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов.	
4.	Сроки реализации программы	2025 – 2047	
5.	План инвестиций	План - 2025 год - План - 2026 год - План - 2027 год - План - 2028 год - План - 2029 год - План - 2030 год - План - 2031 год - План - 2032 год - План - 2033 год - План - 2034 год - План - 2035 год - План - 2036 год - План - 2037 год - План - 2038 год - План - 2039 год - План - 2040 год - План - 2041 год - План - 2042 год - План - 2043 год - План - 2044 год - План - 2045 год - План - 2046 год - План - 2047 год - ИТОГО -	84,046 84,046 84,046 4 987,535 1 203,448 4 601,041 4 409,751 1 445,838 636,393 - - - - - - - - - - - - - - **17 536 тыс. руб.**
6.	Источник финансирования мероприятий	Заёмные средства, собственные средства	
7.	Права на объекты энергопотребления	Все здания и сооружения, а также основное оборудование водоснабжения и водоотведения принадлежат ООО «Арзамасский водоканал» на праве Концессионного соглашения № 82-П от 28.07.2023 г.	

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

(в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 13.08.2010 №19/2 и 19/3).

Мероприятие	Комментарий
Диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения	ООО «Арзамасский водоканал» приобрело лицензии на использование программных продуктов: ZuluGis, ZuluHydro для сбора, обработки информации о состоянии систем водоснабжения, водоотведения и их расчетов ZuluMobile мобильное устройство для работы с инженерными сетями
Внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами	Мониторинг и надзор за водозаборными скважинами ведётся в соответствие с «Программой по организации и ведению мониторинга подземных вод», утверждённую в территориальном отделе Нижегороднедра.
Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоснабжения (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций	Производится в рамках выполнения производственной и инвестиционной программ.
Гидромеханическая очистка сетей водоснабжения	Гидромеханическая очистка не предусмотрена конструкцией трубопроводной сети, так как связана с остановкой водоснабжения.
Монтаж систем защиты оборудования сетей водоснабжения от коррозии и других отложений	Конструкцией трубопроводной сети при строительстве не предусмотрена. Для новых сетей из полимеров не применяется.
Организация электрохимзащиты трубопроводов	Конструкцией трубопроводной сети при строительстве не предусмотрена. Для новых сетей из полимеров не применяется.
Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение	Светильники и лампы освещения с пониженным расходом электроэнергии установлены на всех объектах предприятия.
Осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения	Конструкцией трубопроводной сети при строительстве не предусмотрена.
Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах	Производится в рамках выполнения производственной программы и выполнения ремонтных работ.
Использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры	Производится в рамках выполнения инвестиционной и производственной программ и выполнения ремонтных работ.

Мероприятие	Комментарий
Установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях систем водоснабжения	Производится в рамках выполнения производственной программы и выполнения ремонтных работ.
Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления работой оборудования	Проведён монтаж, предусмотренных Инвестиционной программой, Автоматизированных Систем Управления технологическими Процессами (АСУТП) на ВНС №1,2,3,4,5,6.
Применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды	ООО «Арзамасский водоканал» перешло на снабжение абонентов водой только из подземного источника, что позволило отказаться от очистки озёрной воды.
Теплоизоляция производственных зданий и сооружений	При реконструкции зданий ООО «Арзамасский водоканал» применены стеклопакеты с повышенной теплозащитой.
Проведение энергетических обследований	Энергетическое обследование проведено в июле 2012 года. Получен энергетический паспорт (в соответствии с 261-ФЗ). В 2017 году было проведено комплексное энергетическое обследование. По результатам обследования получен энергетический паспорт рег. № ЭП 35/09-17.
Снижение аварийности технологического оборудования	В рамках выполнения производственной и инвестиционных программ производиться замена устаревшего и выработавшего ресурс технологического оборудования

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
(в соответствии с решениями Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 25.03.2016 №7/3 и 7/8).

Мероприятие	Комментарий
Внедрение частотно-регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения	На Водопроводных насосных станциях 1,2,3,4,5,6 данное оборудование установлено. На Канализационных насосных станциях применение частотно-регулируемых приводов не даёт экономии в связи с тем, что стоки выкачиваются не по мере их поступления, а по мере заполнения накопительных ёмкостей.
Сокращение потерь воды, внедрение систем оборотного водоснабжения	Системы оборотного водоснабжения не предусмотрены технологией. Сокращение потерь воды достигается за счёт менеджмента давления в т. ч. заменой задвижек с целью быстрого отключения ремонтируемых участков трубопроводов при аварии, а также установки регуляторов давления.
Разработка и реализация плана оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности, регулируемых организаций, приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.	**Счётчики воды:** Установлены на ВНС 1 - узел учета с передачей аналитических данных (расходомер) Isomag MS3800/ML252 - 2 шт., ВНС 1 (Скважины) - узел учета с передачей аналитических данных (расходомер) StreamLux - 16 шт., на ВНС6 - StreamLux 3 шт., на ВНС 2 – 2 шт., на ВНС 3 -2 шт., на ВНС 4 – 1 шт., на ВНС 5 – 2 шт. В остальных здания установка не требуется. **Счётчики газа:** Установлены на объектах потребления газа Котельная на ВНС1 (Водозабор) - счётчик RVG G16 №25090328, и Котельная на КОСК - счётчик RVG G65 №10080972. В остальных здания установка не требуется. **Счётчики тепла:** Счётчики потребления тепла на объектах производственной базы будут установлены после реконструкции (изменения расположения) теплотрасс. В остальных здания установка не требуется (в Центре по работе с абонентами - нерентабельна в связи с небольшим потреблением тепловой энергии). **Счётчики электроэнергии:** Установлены на всех объектах, подключённых к электросети. Всего 63 шт.

Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
(в соответствии с решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 09.03.2017 №11/2).

Мероприятие	Комментарий
Доведение количества осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня:	Производится в рамках выполнения производственной программы.
- **не менее 10%** общего объема использования осветительных устройств **в 2017 году**;	Фактическая доля осветительных устройств с использованием светодиодов **в 2017 году – более 40%.**
- **не менее 30%** общего объема использования осветительных устройств **в 2018 году**;	Фактическая доля осветительных устройств с использованием светодиодов **в 2020 году – более 90%.**
- **не менее 50%** общего объема использования осветительных устройств **в 2019 году**;	
- **не менее 75%** общего объема использования осветительных устройств **в 2020 году**.	

Мероприятия программы

№	Описание мероприятия	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
		План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План	План
1	**Снижение объёмов потребления энергетических ресурсов**																							
1.1.	**Водоснабжение**	**0**	**0**	**0**	**4 987 535**	**1 203 448**	**817 949**	**1 014 751**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.1.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.				725 603																			
1.1.2.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.					725 603																		
1.1.3.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.					404 603																		
1.1.4.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.					73 243																		
1.1.5.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.						817 949																	
1.1.6.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.							404 603																
1.1.7.	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.				610 148																			

1.1.8.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.				3 651 783																			
1.1.9.	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.							610 148																
1.2.	**Водоотведение и очистка**	**84 046**	**84 046**	**84 046**	**0**	**0**	**3 783 092**	**3 395 000**	**1 445 838**	**636 393**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1.	КНС - замена насосов на более производительный	84 046																						
1.2.2.	КНС - замена насосов на более производительный		84 046																					
1.2.3.	КНС - замена насосов на более производительный			84 046																				
1.2.4.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						3 395 000																	
1.2.5.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						220 000																	
1.2.6.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						84 046																	

1.2.7.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						84 046																		
1.2.8.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.							3 395 000																	
1.2.9.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								1 103 450																
1.2.10.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								84 046																
1.2.11.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								84 046																
1.2.12.	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								90 250																
1.2.13.	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.									318 197															

1.2.14.	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.									318 197														

* - Полная стоимость мероприятия для плановых мероприятий включает в себя стоимость основного оборудования, стоимость вспомогательного оборудования и монтажа. Стоимость фактически выполненных мероприятий отражается по данным бухгалтерского учёта.

Экономия, окупаемость, экономический эффект от мероприятий 2025-2047 гг.

№	Наименование мероприятия	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы																										Показатели экономической эффективности	
		ед. измерения	всего по годам экономия в указанной размерности	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047		
				численное значение экономии в указанной размерности																							Срок окупаемости, лет	ЧДД, млн. руб.
Водоснабжение																													
1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	кВт	14 621					14 621																			5,44	1,5849
2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	кВт	14 621						14 621																		5,23	3,1161
3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	кВт	8 396						8 396																		5,07	1,3172

4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.		1 202						1 202																		6,42	0,1579
5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	кВт	11 442							11 442																		7,24	1,1487
6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	кВт	4 932								4 932																	8,98	0,7451
7	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	кВт	9 268					9 268																				7,21	1,8249

8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	кВт	48 655					48 655																			8,22	9,1320
9	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	кВт	9 268								9 268																	7,21	1,5502
Водоотведение и очистка																													
10	КНС - замена насосов на более производительный	кВт	1 200		1 200																							8,61	0,007
11	КНС - замена насосов на более производительный	кВт	1 400			1 400																						7,00	0,016
12	КНС - замена насосов на более производительный	кВт	1 800				1 800																					5,18	0,024

13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	37 070							37 070																	9,40	2,558
14	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	3 064							3 064																	7,37	0,333
15	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	879							879																	9,81	0,054
16	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	1 366							1 366																	6,31	0,176

17	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	33 752								33 752																9,92	4,757
18	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	10 582									10 582															9,89	0,232
19	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	2 205									2 205															3,62	0,340
20	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	1 326									1 326															6,01	0,138

21	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	1 083									1 083															7,91	0,069
22	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	3 434									3 434															8,45	0,116
23	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	кВт	3 237									3 237															8,97	0,116

Пояснения. Экономия от мероприятий учитывается в году, следующем за годом выполнения мероприятия в связи с длительным периодом строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

ПАСПОРТ
ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ООО "Арзамасский водоканал"

(наименование организации)

на 2025 - 2047 годы

Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес	607220, Нижегородская область, г. Арзамас, тер. Очистные сооружения, 1А.
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Начальник планово-экономического отдела Вершинин А.В., т. (83147)63282, anton.vershinin@vodokanal-arz.ru
Даты начала и окончания действия программы	2025-2047 годы

Год	Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС		Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)							
				При осуществлении регулируемого вида деятельности				При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды			
				Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы		Суммарные затраты ТЭР		Экономия ТЭР в результате реализации программы	
	всего	в т.ч. капитальные		т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды
2025	0,084	0,084	0,42%	1 394,41	90,42	2,04	0,01				
2026	0,084	0,084	0,42%	1 394,41	95,34	1,80	0,01				
2027	0,084	0,084	0,42%	1 394,41	99,80	2,22	0,01				
2028	4,988	4,988	24,94%	1 394,41	104,48	3,81	0,02				
2029	1,203	1,203	6,02%	1 392,36	107,97	2,05	0,69				
2030	4,601	4,601	23,01%	1 391,51	112,05	0,86	0,24				
2031	4,410	4,410	22,05%	1 385,77	115,50	6,52	1,02				
2032	1,446	1,446	7,23%	1 384,77	119,60	1,42	0,53				
2033	0,636	0,636	3,18%	1 384,77	124,20	0,50	0,18				
2034				1 384,77	129,00	0,32	0,16				
2035				1 384,77	134,16	0,00	0,00				
2036				1 384,77	139,53	0,00	0,00				
2037				1 384,77	145,11	0,00	0,00				
2038				1 384,77	150,91	0,00	0,00				
2039				1 384,77	156,95	0,00	0,00				
2040				1 384,77	163,23	0,00	0,00				
2041				1 384,77	169,76	0,00	0,00				
2042				1 384,77	176,55	0,00	0,00				
2043				1 384,77	183,61	0,00	0,00				
2044				1 384,77	190,95	0,00	0,00				
2045				1 384,77	198,59	0,00	0,00				
2046				1 384,77	206,54	0,00	0,00				
2047				1 384,77	214,80	0,00	0,00				
ВСЕГО	**17,536**	**17,536**		**34 692,37**	**3 491,14**	**2,98**	**1,91**				

Генеральный директор Алферов С.Г. Главный инженер Ефремов В.В. Главный энергетик Игонин В.М.

Технический директор Макроусов Д.В. Главный специалист Далёкин И.В. Начальник ПЭО Вершинин А.В.

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	Фактические значения целевых показателей по годам																							
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения**																											
1.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объёме питьевой воды, поданной в сеть	%	нет информации	нет информации	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	17
1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	руб/кВт.ч.	нет информации	нет информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт.ч/куб.м.	нет информации	нет информации	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
2	**Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**																											
	Удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть	куб.м.	нет информации	нет информации	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2.1.	Удельный расход воды на технологические нужды на единицу отпуска воды в сеть	куб.м.	нет информации	нет информации	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
2.2.	Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	т.у.т.	нет информации	нет информации	Нет в собственности зданий, строений, сооружений. Все здания и сооружения, а также основное оборудование водоснабжения и водоотведения принадлежат ООО «Арзамасский водоканал» на основании Концессионного соглашения № 82-П от 28.07.2023г.																							
3	**Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения**																											
3.1.	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м.	нет информации	нет информации	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3.2.	Удельный расход электрической энергии потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м.	нет информации	нет информации	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
4	**Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**																											
4.1.	Расход воды энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности.	т.у.т.	Нет в собственности зданий, строений, сооружений. Все здания и сооружения, а также основное оборудование водоснабжения и водоотведения принадлежат ООО «Арзамасский водоканал» на основании Концессионного соглашения № 82-П от 28.07.2023г.																							

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И (ИЛИ) ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы																								
		ед. измерения	всего	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение																										
1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	шт.	1				1																			
2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	шт.	1					1																		
3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	шт.	1					1																		
4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.		1					1																		
5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	шт.	1						1																	

6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	шт.	1							1																	
7	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	шт.	1				1																				
8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	шт.	1				1																				
9	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	шт.	1							1																	
Водоотведение и очистка																											
10	КНС - замена насосов на более производительный	шт.	1	1																							
11	КНС - замена насосов на более производительный	шт.	1		1																						
12	КНС - замена насосов на более производительный	шт.	1			1																					
13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного	шт.	1						1																		

	трубопровода и запорной арматуры.																									
14	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1						1																	
15	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1						1																	
16	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1						1																	
17	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1							1																
18	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1								1															

19	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1								1															
20	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1								1															
21	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1								1															
22	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1									1														
23	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	шт.	1									1														

Пояснительная записка к Программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Арзамасский водоканал» на 2025-2047 годы (в соответствии с требованиями приказа Минэнерго РФ №398 от 30.06.2014).

1) Полное наименование программы:

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Арзамасский водоканал» на 2025 - 2047 годы.

2) Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу:

Генеральный директор Алферов С.Г.

3) должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа:

Технический директор Мокроусов Д.В.

Главный инженер Ефремов В.В.

Главный специалист Далекин И.В.

Главный энергетик Игонин В.М.

Начальник планово-экономического отдела Вершинин А.В.

4) информация об организации:

основные виды деятельности организации:

Предметом деятельности ООО «Арзамасский водоканал» является эксплуатация централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Целью работы является обеспечение г.о.г. Арзамас питьевой водой в соответствии с требованиями требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения для их последующей очистки.

наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий:

Здания получены от Комитета имущественных отношений администрации города Арзамаса по Концессионному соглашению № 82-П от 28.07.2023г.
Всего 73 здания общей площадью 13 846,50 кв. м., включая 16 насосных станций над скважинами водозабора площадью по 12,2 кв. м.
Из них отапливаемых – 24 здания, общей площадью 7 888,9 кв. м.

сведения о наличии автотранспорта и спецтехники:

Всего используется 51 единица автотранспорта в т.ч. 36 единиц спецтехники.

сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации:

Всего 63 точки приёма электрической энергии. Все оснащены приборами учёта в соответствии с техническими регламентами.

сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета:

Всего 63 точки приёма электрической энергии. Все оснащены приборами учёта в соответствии с техническими регламентами. Счётчики потребления тепла на объектах производственной базы будут установлены после реконструкции (изменения расположения) теплотрасс.

В остальных здания установка не требуется (в Центре по работе с абонентами - нерентабельна в связи с небольшим потреблением тепловой энергии).

сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов:

Фактическое потребление электроэнергии.

Направление использования	Ед.изм	2023 г.
В сумме по видам деятельности	**кВтч**	**11 336 667,00**
Водоснабжение	**кВтч**	**8 056 469,00**
Забор воды	кВтч	6 487 338,00
Транспортировка воды	кВтч	1 569 131,00
Водоотведение и очистка	**кВтч**	**3 280 198,00**
Транспортировка сточных вод	кВтч	930 329,93
Очистка сточных вод	кВтч	2 349 868,07

Фактическое потребление других энергоресурсов

Год	Топливо		Отопление		Газ		Электроэнергия	
	Кол-во, л	Сумма, руб.	Кол-во, Гкал.	Сумма, руб.	Кол-во, куб. м.	Сумма, руб.	Кол-во, кВтч	Сумма, руб.
2023	134 146	5 484 856	584	1 501 464	250	1 719 541	11 336 667	74 316 599

5) текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации:

С самого начала работы предприятия вопросу энергосбережения и энергетической эффективности уделяется большое внимание, так как расходы на энергетические ресурсы составляют значительную долю в расходах (ориентировочно 19,28%). В сумме расходов на энергетические ресурсы примерно 93,6 % составляют расходы на электроэнергию, поэтому мероприятия Программы энергосбережения касаются снижения потребления электроэнергии.

Остальные энергоресурсы – это тепло и газ на нужды отопления, а также топливо для автомобильной техники.

Экономию ресурсов, использующихся на нужды отопления, дают мероприятия по замене стеклопакетов и дверей на энергоэффективные.

Экономию топлива дает постепенная замена устаревшей техники на более современную и экономичную (всего с 2011 по 2024 годы закуплено 21 новых автомобилей из общего числа всей автотехники 51 шт.).

Потери воды при транспортировке уменьшаются за счёт мероприятий по регулированию давления, замене изношенной запорной арматуры, установки регуляторов давления и поиску утечек.

6) информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 6 лет:

В 2010 году разработана программа энергосбережения.

Согласно закона 261-ФЗ от 23.11.2009, в июле 2012 года проведено первое энергетическое обследование и получен энергетический паспорт. В 2017 году было проведено комплексное энергетическое обследование. По результатам обследования получен энергетический паспорт рег.№ ЭП 35/09-17 и отчет по энергетическому обследованию

За годы реализации программы выполнены следующие мероприятия:

	Описание мероприятия	Кол-во	Год реализации
1.1.	**Водоснабжение**		
1.1.6.	ВНС №1 – Замена насоса на более производительный	1 шт.	2017
1.1.7.	ВНС №1 - Замена насоса на более производительный	2 шт.	2018
1.1.8.	ВНС №3 – Установка преобразователя частоты	2 шт.	2019
1.1.9.	ВНС №1 – Замена насоса на более производительный	1 шт.	2020
1.1.10.	ВНС №1 – Замена насоса на более производительный	1 шт.	2020
1.1.11.	ВНС №6 – Замена насоса на более производительный	1 шт.	2021
1.1.12.	ВНС №6 – Установка преобразователя частоты	1 шт.	2021
1.2.	**Водоотведение и очистка**		
1.2.9.	КНС - 14 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2017
1.2.10.	КНС - 1 - Комплекс насосного оборудования со шкафом автоматического управления	2 шт.	2017
1.2.11.	КНС - 2 - Комплекс насосного оборудования со шкафом автоматического управления	5 шт.	2017
1.2.12.	КНС - 3 - Комплекс насосного оборудования со шкафом автоматического управления	3 шт.	2017
1.2.13.	КНС - 15 - Комплекс насосного оборудования со шкафом автоматического управления	2 шт.	2017
1.2.14.	КНС-5 - Комплекс насосного оборудования со шкафом автоматического управления	2шт.	2018
1.2.15.	КНС-1 - Комплекс насосного оборудования со шкафом автоматического управления	2шт.	2019

	Описание мероприятия	Кол-во	Год реализации
1.2.16.	КНС - 8 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2018
1.2.17.	КНС - 10 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2019
1.2.18.	КНС - 11 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2019
1.2.19.	КНС - 8 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2020
1.2.20.	КНС - 9 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2020
1.2.21.	КНС - 10 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2020
1.2.22.	КНС - 11 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2020
1.2.23.	КНС - 17 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2020
1.2.24.	КНС - 14 - замена насосов на более производительные	2 шт.	2021
1.2.25.	КНС - 18 - замена насосов на более производительные	1 шт.	2021
1.2.26.	КНС - 4 - замена насосов на более производительные	2 шт.	2022
1.2.27.	КОСК - замена насосов на более производительные	1 шт.	2022
1.2.28.	КНС - 18- замена насосов на более производительные	1 шт.	2023
1.2.28.	КНС - 1 - замена уличных светильников	1 шт.	2023
1.2.28.	КНС - 2 - замена уличных светильников	1 шт.	2023
	Замена уличных светильников	20 шт.	2013
2.	**Переход на определение количества потребляемых ресурсов по приборам учёта**		
2.1.	ВНС №1,6 – Установка узлов учёта воды	5 шт.	2010
2.2.	ВНС №6 – Установка узлов учёта тепловой энергии	3 шт.	2010
2.3.	ВНС №1 – Установка узлов учёта воды с передачей аналитических данных	16 шт.	2012

7) сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний:

У ООО «Арзамасский водоканал» отсутствует релевантная информация по данному вопросу.

8) экономические показатели программы организации, включающие в себя:
затраты организации на программу в денежном выражении:

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы																						Статья затрат	Источник финансирования
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
Водоснабжение																									
1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.				0,726																				капитальные вложения	собственные/заемные средства
2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.					0,726																			капитальные вложения	собственные/заемные средства
3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.					0,405																			капитальные вложения	собственные/заемные средства
4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.					0,073																			капитальные вложения	собственные/заемные средства

5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.						0,818																	капитальные вложения	собственные/заемные средства
6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.							0,405																капитальные вложения	собственные/заемные средства
7	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.				0,610																			капитальные вложения	собственные/заемные средства
8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.				3,652																			капитальные вложения	собственные/заемные средства
9	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.							0,610																капитальные вложения	собственные/заемные средства
Водоотведение и очистка																										
10	КНС - замена насосов на более производительный	0,084																						капитальные вложения	собственные/заемные средства

11	КНС - замена насосов на более производительный		0,084																						капитальные вложения	собственные/заемные средства
12	КНС - замена насосов на более производительный			0,084																					капитальные вложения	собственные/заемные средства
13	Техническое переоборудование существующего обьекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						3,395																		капитальные вложения	собственные/заемные средства
14	Техническое переоборудование существующего обьекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						0,220																		капитальные вложения	собственные/заемные средства
15	Техническое переоборудование существующего обьекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						0,084																		капитальные вложения	собственные/заемные средства
16	Техническое переоборудование существующего обьекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.						0,084																		капитальные вложения	собственные/заемные средства

17	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.							3,395																капитальные вложения	собственные/заемные средства
18	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								1,103															капитальные вложения	собственные/заемные средства
19	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								0,084															капитальные вложения	собственные/заемные средства
20	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								0,084															капитальные вложения	собственные/заемные средства
21	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								0,084															капитальные вложения	собственные/заемные средства

22	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.								0,090															капитальные вложения	собственные/заемные средства
23	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.									0,318														капитальные вложения	собственные/заемные средства
24	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.									0,318														капитальные вложения	собственные/заемные средства

затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы:

Инвестиционная программа ООО «Арзамасский водоканал» утверждена Министерством строительства ЖКХ и ТЭК Нижегородской области.

Суммарные затраты на программу энергосбережения – 17,536 тыс. руб. Сумма инвестиций, предусмотренная инвестиционной программой – 1 700,914 тыс. руб. (без НДС). Таким образом, процентное соотношение затрат: 17,536 тыс. руб. / 1700,914 тыс. руб. = 1,03 %.

источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам:

Источником финансирования запланированных мероприятий предполагаются заёмные и собственные средства.

9) изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы:

Наименование	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение																							
Эл/энергия, тыс.кВт.ч.	8 056,47	8 056,47	8 056,47	8 056,47	7 983,92	7 959,71	7 910,41	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21	7 896,21
Эл/энергия, тыс. руб. (без НДС)	63 801,23	67 271,52	70 332,97	73 555,95	75 008,96	78 602,15	81 240,02	84 332,95	87 711,47	91 219,93	94 868,73	98 663,48	102 610,01	106 714,42	110 982,99	115 422,31	120 039,20	124 840,77	129 834,40	135 027,78	140 428,89	146 046,05	151 887,89
Водоотведение																							
Эл/энергия, тыс.кВт.ч.	3 272,96	3 211,76	3 210,36	3 208,96	3 208,96	3 208,96	3 219,04	3 196,09	3 170,13	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38	3 156,38
Эл/энергия, тыс. руб. (без НДС)	26 609,15	26 071,68	29 465,33	30 920,56	32 857,38	33 443,81	34 262,99	35 259,58	36 486,68	37 781,60	39 292,86	40 864,57	42 499,16	44 199,12	45 967,08	47 805,77	49 718,00	51 706,72	53 774,99	55 925,99	58 163,03	60 489,55	62 908,14
Объем потерь холодной воды																							
Объем потерь холодной воды при её пер.дене, тыс.м3	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,22	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,21	3 117,20	3 117,20	3 117,20	3 117,20
Объем потерь холодной воды при её пер.дене, тыс.руб.(без НДС)	10 213,92	10 831,71	11 324,65	11 843,53	12 317,27	12 889,95	13 322,25	13 855,24	14 409,44	14 985,81	15 585,24	16 208,64	16 856,98	17 531,26	18 232,50	18 961,79	19 720,26	20 509,06	21 329,42	22 182,59	23 069,88	23 992,67	24 952,37

10) изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы:

Наименование	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Тепловая энергия																							
Тепловая энергия, Гкал	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15	584,15
Тепловая энергия, тыс.руб	1 742,58	1 812,28	1 884,77	1 960,16	2 038,57	2 120,11	2 204,92	2 293,11	2 384,84	2 480,23	2 579,44	2 682,62	2 789,92	2 901,52	3 017,58	3 138,28	3 263,82	3 394,37	3 530,14	3 671,35	3 818,20	3 970,93	4 129,77
Газ																							
ГАЗ, м3	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
ГАЗ, тыс.руб.	1 995,68	2 075,50	2 158,52	2 244,86	2 334,66	2 428,04	2 525,17	2 626,17	2 731,22	2 840,47	2 954,09	3 072,25	3 195,14	3 322,95	3 455,86	3 594,10	3 737,86	3 887,38	4 042,87	4 204,59	4 372,77	4 547,68	4 729,59

11) изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы:

Наименование	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
ГСМ, тыс.л.	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15	134,15
Бензин 92, тыс.л	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02	41,02
Бензин 95, тыс.л	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16	11,16
ДТ, тыс.л	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46	66,46
Пропано-бутановая смесь (сжиженный газ)	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51	15,51
ГСМ, тыс. руб.	6 526,68	6 747,75	7 089,24	7 341,63	7 635,23	7 940,71	8 256,73	8 583,67	8 922,21	9 289,58	9 661,99	10 047,53	10 449,42	10 867,48	11 302,18	11 754,18	12 224,35	12 713,33	13 221,86	13 750,73	14 300,76	14 872,79	15 467,71
Бензин 92, тыс.руб.	1 882,21	1 957,50	2 035,80	2 117,23	2 201,92	2 290,00	2 381,60	2 476,86	2 575,94	2 678,98	2 786,14	2 897,58	3 013,48	3 134,02	3 259,38	3 389,76	3 525,35	3 666,36	3 813,02	3 965,54	4 124,16	4 289,13	4 460,69
Бензин 95, тыс.руб.	511,86	532,33	553,63	575,77	598,80	622,75	647,66	673,57	700,51	728,53	757,68	787,98	819,50	852,28	886,37	921,83	958,70	997,05	1 036,93	1 078,41	1 121,54	1 166,41	1 213,06
ДТ, тыс.руб.	3 280,39	3 430,33	3 567,54	3 710,25	3 858,66	4 013,00	4 173,52	4 340,46	4 514,08	4 694,64	4 882,43	5 077,73	5 280,84	5 492,07	5 711,75	5 940,22	6 177,83	6 424,94	6 681,94	6 949,22	7 227,19	7 516,28	7 816,93
Пропано-бутановая смесь (сжиженный газ)	834,22	862,59	902,29	938,38	975,91	1 014,95	1 055,55	1 097,77	1 141,68	1 187,35	1 234,84	1 284,24	1 335,61	1 388,03	1 444,59	1 502,37	1 562,47	1 624,97	1 689,97	1 757,57	1 827,87	1 900,98	1 977,02

В сумме расходов на энергетические ресурсы 93,6 % составляют расходы на электроэнергию, поэтому в мероприятия Программы энергосбережения касаются снижения потребления электроэнергии.

Экономию топлива дает постепенная замена устаревшей техники на более современную и экономичную (всего закуплено 21 новых автомобилей из общего числа всей автотехники 51 шт.).

Экономии топлива служит система GPS слежения за перемещением автотранспорта, работающая на предприятии с 2012 года.

12) фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы:

См. пункт 13.

13) распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения:

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	Фактические значения целевых показателей по годам																						
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	**Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения**																										
1.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в сеть	%	нет информации	нет информации	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12
1.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	руб/кВт.ч.	нет информации	нет информации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт·ч/куб. м.	нет информации	нет информации	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
2	**Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**																										
	Удельный расход электрической энергии на единицу отпуска воды в сеть	куб.м.	нет информации	нет информации	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2.1.	Удельный расход водных технологических ресурсов на единицу отпуска воды в сеть	куб.м.	нет информации	нет информации	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
2.2.	Удельный расход энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности	т.у.т.	нет информации	нет информации	Нет в собственности зданий, строений, сооружений. Все здания сооружения, а также основное оборудование водоснабжения водоотведения принадлежит ООО «Арзамасский водоканал» на основании Концессионного соглашения №62-П от 28.07.2023г.																						
3	**Показатели энергетической эффективности объектов водоотведения**																										
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	кВт·ч/куб. м.	нет информации	нет информации	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/куб. м.	нет информации	нет информации	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
4	**Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**																										
4.1.	Расход воды энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности регулируемой организации при осуществлении регулируемых видов деятельности.	т.у.т.	Нет в собственности зданий, строений, сооружений. Все здания сооружения, а также основное оборудование водоснабжения водоотведения принадлежит ООО «Арзамасский водоканал» на основании Концессионного соглашения №62-П от 28.07.2023г.																						

14) сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения:

Повышение энергоэффективности производства увязано с вознаграждением сотрудников организации, отвечающих за выполнение энергосберегающих мероприятий и экономию энергетических ресурсов, через показатели премирования, предусмотренные Положением о премировании работников ООО «Арзамасский водоканал», утверждённого приказом генерального директора общества.

15) перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы:

№ п/п	Наименование мероприятия	Затраты (тыс. млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы																						Статья затрат	Источники финансирования
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046		
Водоснабжение																									
1	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (водопроводная станция)» г. Арзамас, Шагрун, отр.21а (ВНС-1) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов.				0,724																				
2	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (водопроводная станция)» г. Арзамас, Шагрун, отр.21а (ВНС-1) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов.					0,724																			
3	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (водопроводная станция) с подъемом в микрорайоне №5» г. Арзамас, 2 Молодежная ул., отр.9а (ВНС-4) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов.					0,443																			
4	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (насосная станция)» г. Арзамас, Кирилло-Мефодиевская, Линия 1, отр.2а (ВНС-3) с установкой на них отдельно стоящих, часть из них будет запасной.					0,672																			
5	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (насосная станция 2 подъема)» г. Арзамас, Станционная ул., отр.1-А-а (ВНС-4) с установкой на них отдельно стоящих, часть из них будет запасной.						0,818																		
6	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (водопроводная станция 2 подъема)» г. Арзамас, Волощукова ул., отр.170а (ВНС-4) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов.							0,402																	
7	Замена ветхих трубопроводов протяженностью 7,3 км от станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район с. Сосновка, выпуска питьевого водопровода Сосновка-Арзамас, 2 высотная отдельно стоящая по адресу: Арзамасский район с. Сосновка, территория водозабора с установкой на нем высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, около 11 штук, работ по акту.				0,610																				
8	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (насосная станция второго подъема)» Арзамасский район с. Сосновка, территория водозабора (ВНС-1) с установкой на них высоких отдельно стоящих, часть из них будет запасной, работ по акту.				3,652																				
9	Замена ветхих трубопроводов протяженностью 7,3 км от станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район с. Сосновка, выпуска питьевого водопровода Сосновка-Арзамас, 2 высотная отдельно стоящая по адресу: Арзамасский район с. Сосновка, территория водозабора с установкой на нем высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, около 11 штук, работ по акту.							0,410																	
Водоотведение и очистка																									
10	ВНС - замена высоковольтных приводов двигателей	0,884																							
11	ВНС - замена высоковольтных приводов двигателей		0,084																						
12	ВНС - замена высоковольтных приводов двигателей			0,084																					
13	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (канализационная насосная станция)» г. Арзамас, Сельская ул., отр.21а (ВНС-1) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий						3,093																		
14	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Канализационная насосная станция №4» г. Арзамас, Зарубинская ул., около д.140а (ВНС-4) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий						0,219																		
15	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Канализационная насосная станция №6» г. Арзамас, ул. Зарубина, около д.№24а (ВНС-5) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий						0,084																		
16	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Канализационная насосная станция №6» г. Арзамас, Пионерская ул., около д.№140 и (ВНС-6) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий						0,084																		
17	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (канализационная насосная станция)» г. Арзамас, Туркова ул., отр.17а (ВНС-7) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий							0,393																	
18	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Наименование (станция аэрации)» г. Арзамас, 1 Мотоциклетная, отр.23а (ВНС-3) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий								1,103																
19	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Канализационная насосная станция №41» г. Арзамас, ул. Октябрьская, около д.№140 а (ВНС-11) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий								0,088																
20	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Канализационная насосная станция №2» г. Арзамас, ул. Парижской Коммуны, около д.№47а (ВНС-12) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий								0,088																
21	Замена ветхих трубопроводов по объекту «Канализационная насосная станция №4» г. Арзамас, п. Выкса-2, перед д.№ 4 (ВНС-14) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий								0,098																
22	Замена ветхих трубопроводов ВНС в составе сооружений на базе «Канализационная» Арзамас, Пионерская, ул. Ушинского, ул. Ленина, Белинского, Цыганова, Пролетарская (ВНС-17) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий									0,318															
23	Замена ветхих трубопроводов ВНС в составе сооружений на базе «Площадка канализации» ВНС г. Арзамас, Юлианский район (ВНС-18) с установкой на них высоких отдельно стоящих пожарных гидрантов, работ по акту. Работы будут выполнены при условии ограничительных мероприятий									0,318															

16) механизм мониторинга и контроля за исполнением КПР:

Контроль за результативностью выполненных энергосберегающих мероприятий производится в процессе рассмотрения достигнутых значений показателей энергоэффективности в составе показателей премирования.

17) механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы:

Контроль за выполнением мероприятий и достижением планируемых результатов осуществляется в процессе ежемесячного анализа данных управленческой отчётности, и в процессе контроля выполнения мероприятий производственной и инвестиционной программ.

18) иная информация:

Мероприятия по энергосбережению, план их выполнения и ожидаемые результаты подробно описаны в п.3 «Мероприятия программы» и п.4 «Экономия, окупаемость, экономический эффект от мероприятий 2025-2047гг.», настоящей программы.

Начальник планово-экономического отдела Вершинин А.В.

Приложение 2.

Техническое задание от 21.08.2023 № 2950

Постановление администрации городского округа город Арзамас от 21.08.2023 г. № 2950 об «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.08.2023 № 2950

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 9 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, Уставом городского округа город Арзамас Нижегородской области, концессионным соглашением № 82-П в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области, заключенным между муниципальным образованием городской округ город Арзамас Нижегородской области, обществом с ограниченной ответственностью «Арзамасский водоканал» и субъектом Российской Федерации – Нижегородской областью 28.07.2023:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения указанного в пункте 1 настоящего постановления технического задания направить его в ООО «Арзамасский водоканал» для разработки проекта инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» на 2023-2047 гг.

3. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте администрации городского округа город Арзамас в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области.

Мэр города Арзамаса



А.А. Щелоков

Приложение
к постановлению администрации городского округа город Арзамас «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.
от _____ № _____

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

ООО «Арзамасский водоканал» на период 2023-2047 гг.

1. Правовой основой для разработки технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг. являются следующие нормативно-правовые акты:

1.1. Жилищный кодекс Российской Федерации.

1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

1.5. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.6. Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

1.7. Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015 - 2052 годов, утвержденные постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 07.03.2023 г. № 597.

1.8. Концессионное соглашение № 82-П в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения городского округа город Арзамас Нижегородской области, заключенное между муниципальным образованием

городской округ город Арзамас Нижегородской области, обществом с ограниченной ответственностью «Арзамасский водоканал» и субъектом Российской Федерации – Нижегородской областью 28.07.2023.

2. Целью разработки инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг. (далее - Инвестиционная программа) является разработка взаимоувязанной по срокам и финансовым ресурсам программы финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, необходимых как для достижения значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, так и мероприятий, направленных на защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Общая стоимость мероприятий Инвестиционной программы не должна быть менее 2 000 000,00 тыс. руб., в том числе НДС в размере 333 333,33 тыс. руб., (без учета НДС сумма 1 666 666,67 тыс. руб.).

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые подлежат реализации в течение 2023-2047 годов, приведен в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

Мероприятия 2023 календарного года и 2024 календарного года инвестиционной программы, утверждённой приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 15 мая 2023 года № 329-91/23П/од, действующей на момент утверждения настоящего технического задания, переносятся в соответствии с концессионными обязательствами заключенного концессионного соглашения № 82-П от 28.07.2023 в разрабатываемую инвестиционную программу.

Мероприятия 2023 календарного года действующей инвестиционной программы, утверждённой приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 15 мая 2023 года № 329-91/23П/од, реализация которых начата в году, в котором подписано концессионное соглашение (2023 календарный год), относятся к мероприятиям по созданию и

реконструкции объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения № 82-П от 28.07.2023.

Мероприятия 2024 календарного года действующей инвестиционной программы, утверждённой приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 15 мая 2023 года № 329-91/23П/од, относятся к мероприятиям по созданию и реконструкции объектов имущества в составе объекта концессионного соглашения № 82-П от 28.07.2023.

С момента утверждения инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг. действующая инвестиционная программа ООО «Арзамасский водоканал» 2016-2024 гг. (корректировка 2023 г.), утверждённая приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 15 мая 2023 года № 329-91/23П/од, прекращает своё действие.

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведены в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

6. Срок подготовки проекта Инвестиционной программы:

В течение 30 дней с даты получения ООО «Арзамасский водоканал» настоящего технического задания.

Приложение № 1 к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
ООО «Арзамасский водоканал» на 2023-2047 гг.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые подлежат реализации в течение 2023-2047 годов

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))
А.2.2.	**Новое строительство**
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором 150кВт
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.2.	**Новое строительство**
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/мероприятий
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы на негативное воздействие на работу ЦСВО.**
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)
В.8.6	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от д. № 3 по ул. Парковая до дд. № 139, 141 по пр-ту Ленина; от д. № 11 до д. № 12 по ул. Парковая и д. № 13 по ул. Севастопольская; от д. № 10 по Парковая, по ул. Кольцова, по ул. Матросова до д. № 7 по ул. 9 Мая; к жилым домам по ул. Гоппиус, ул. Молодежной, пер. Молодежный" (г. Арзамас, участок сети от ул. Парковая, д. № 3А КК003993 до ул. Парковая, д. № 1Д КК005125)
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)

Приложение № 2 к техническому заданию
на разработку инвестиционной программы
ООО «Арзамасский водоканал» на 2023-2047 гг.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности

Водоснабжение	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)												
1. Показатели качества.													
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
2. Показатели надежности.													
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км.).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18
3. Показатели энергетической эффективности.													
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	20.8	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17	17	17	17	17	17	17
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

Водоснабжение	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)												
транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/куб.м.).	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

Водоотведение	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)												
1. Показатели качества.													
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. (фиксируется на выпуске Комплекса Очистных Сооружений Канализации) (%).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	17	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2. Показатели надежности.													
Удельное количество аварий и засоров на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	9.9	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6
3. Показатели энергетической эффективности.													
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт/куб.м.).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/куб.м.).	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2026 № 362

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 33 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, Уставом городского округа город Арзамас Нижегородской области:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на корректировку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения указанного в пункте 1 настоящего постановления технического задания направить его в ООО «Арзамасский водоканал» для разработки проекта корректировки инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг.

3. Отделу по связям с общественностью администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские новости» и размещение на официальном сайте

администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Арзамас М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

Приложение
к постановлению администрации городского
округа город Арзамас «Об утверждении
технического задания на корректировку
инвестиционной программы ООО Арзамасский
водоканал» 2023-2047 гг.
от _____ № _____

Техническое задание

на корректировку инвестиционной программы

ООО «Арзамасский водоканал» на период 2023-2047 гг.

1. Правовой основой для разработки технического задания на корректировку инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг. являются следующие нормативно-правовые акты:

1.1. Жилищный кодекс Российской Федерации.

1.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

1.3. Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.4. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

1.5. Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641.

2. Целью корректировки инвестиционной программы ООО «Арзамасский водоканал» 2023-2047 гг. (далее - Инвестиционная программа) является разработка взаимоувязанной по срокам и финансовым ресурсам программы финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, необходимых как для достижения значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, так и мероприятий, направленных на защиту централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного

характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Общая стоимость мероприятий Инвестиционной программы в рамках обязательств по Концессионному соглашению №82-П от 28.07.2023 не должна быть менее 2 000 000,00 тыс. руб..

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые подлежат реализации в течение 2023-2047 годов, приведен в Приложении № 1 к настоящему техническому заданию.

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения приведены в Приложении № 2 к настоящему техническому заданию.

6. Срок подготовки проекта корректировки Инвестиционной программы:

В течение 30 дней с даты получения ООО «Арзамасский водоканал» настоящего технического задания.

Приложение № 1
к техническому заданию
на корректировку инвестиционной
программы ООО «Арзамасский
водоканал» на 2023-2047 гг.

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которые подлежат реализации в течение 2023-2047 годов

№ п/п	Наименование мероприятий
1	2
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения	
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения	
А.2.1. Реконструкция и модернизация	
А.2.1.1. Модернизация ВНС	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.
А.2.1.2 Реконструкция и модернизация сетей	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	

А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул.

	Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая, по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))
А.2.2. Новое строительство	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)

А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)
А.7. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором 150кВт
В. Мероприятия в сфере водоотведения	
В.2. Мероприятия по повышению надежности водоотведения	
В.2.1. Реконструкция и модернизация	
В.2.1.1. Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до

	д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)
В.2.1.2 Модернизация КНС	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с

	установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых

	насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.
В.2.2. Новое строительство	
Мероприятия, предусмотренные Концессионным соглашением №82-П от 28.07.2023	
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС
В.8. Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы на негативное воздействие на работу ЦСВО.	
Мероприятия вне обязательств Концессионного соглашения №82-П от 28.07.2023 в соответствии с утвержденными схемами ВС и ВО	
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)
В.8.6	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от д. № 3 по ул. Парковая до дд. № 139, 141 по пр-ту Ленина; от д. № 11 до д. № 12 по ул. Парковая и д. № 13 по ул. Севастопольская; от д. № 10 по Парковая, по ул. Кольцова, по ул. Матросова до д. № 7 по ул. 9 Мая; к жилым домам по ул. Гоппиус, ул. Молодежной, пер. Молодежный" (г. Арзамас, участок сети от ул. Парковая, д. № 3А КК003993 до ул. Парковая, д. № 1Д КК005125)
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)
В.8.8	Приобретение автотехники ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест) ВИС-23461-40-010
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимостью ковша от 2,3м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг.
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4 (д))
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))

В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г.Арзамас ул.Станционная, д.22 до колодца гасителя ул.Станционная напротив д.3 (Ду 110 мм)
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул.Болотникова от д. 31 до д. 42; от д.38 ул.Болотникова до д.46 по ул.Разина
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул.Коммунистов от д.49 до д.21А

Приложение № 2 к техническому заданию
на корректировку инвестиционной программы
ООО «Арзамасский водоканал» на 2023-2047 гг.

Плановые значения показателей
надежности, качества, энергетической эффективности

Водоснабжение	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)												
1. Показатели качества.													
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0.68	0.68	0.68	0.68	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0.65	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	
2. Показатели надежности.													
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0.2	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	

Водоснабжение	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)												
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км.).													
3. Показатели энергетической эффективности.													
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17	17	17	17	17	17	17	15
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт/куб.м.).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	

Водоотведение	Значение показателя на каждый год срока действия Концессионного соглашения (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)												
1. Показатели качества.													
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. (фиксируется на выпуске Комплекса Очистных Сооружений Канализации) (%).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2. Показатели надежности.													
Удельное количество аварий и засоров на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.7
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6	
3. Показатели энергетической эффективности.													
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт/куб.м.).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт/куб.м.).	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	
	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	

Приложение 3. Таблицы по форме Минестерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п[1] | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Тип объектов[2] | Технические характеристики накопителя | | | Период | | Стадия реализации[3] | Полная стоимость строительства[4] | Остаточная стоимость строительства | План финансирования текущего года[5] | Инвестиции в эксплуатацию (млн)[6] | | |

| № п/п[4] | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | Тип объектов[5] | Технические характеристики вводимых | | Период | | Стадия реализации[6] | Полная стоимость проекта/объекта[7], тыс. руб. | Остаточная стоимость проекта/объекта, тыс. руб. | План финансирования текущего года[8], тыс. руб. | Виды ресурсов в ценах/тарифах на | | |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия | Тип объекта[1] | Технические характеристики вводимых мощностей и объекта[2] | | Период | | Ставка дисконтирования[3] | Полная стоимость строительства[4] | Остаточная стоимость строительства[5] | План финансирования текущего года [6] | Вид мощности и эксплуатирующая сторона[7] | | |

Технические характеристики объектов инвестиционной программы

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта									Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной				Профинансировано на 01.01.2023, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2023	Стоимость		Остаточная		Показатели экономической				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	До реконструкции		После реконструкции					Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсовдого воров	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсовдого воров	доходность		срок		основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**
							Дополнительные сведения*	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Год начала	Год окончания											NPV[6], млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ВСЕГО :																												
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**																												
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**																												
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**																												
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**																												
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	Арзамасский район с.Слизнево	водопроводная насосная станция	количество	шт.	15		1978	53,2	2031	5	2028	2031	–	–	–	–	0%	0%	9 913	-	9 913	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамасский район с.Слизнево	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1978	53,2	2028	5	2028	2028	–	–	–	–	0%	0%	13 103	-	13 103	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1978	69,2	2031	5	2031	2031	–	–	–	–	0%	0%	1 789	-	1 789	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1978	53,8	2029	5	2028	2029	–	–	–	–	0%	0%	4 709	-	4 709	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1992	28,1	2029	5	2029	2029	–	–	–	–	0%	0%	2 033	-	2 033	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1994	31,1	2029	5	2029	2029	–	–	–	–	0%	0%	3 050	-	3 050	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1989	72,1	2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	5 083	-	5 083	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети ?г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	Арзамас, 11 микрорайон, (ВНС-7)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1989		2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	2 168	-	2 168	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**																												
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	Арзамасский район	водопроводные сети	количество	шт.	10		1978	7	2023	7	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	9 360	-	9 360	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	Арзамас через реку Тёша	водопроводные сети	протяженность	м	160		1978	20	2027	50	2027	2027	–	–	–	–	0%	0%	4 345	-	4 345	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети ?г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	Арзамас от сборного водовода до Ивановских бугров	водопроводные сети	протяженность	м	450		1990	20	2029	50	2029	2029	–	–	–	–	0%	0%	7 802	-	7 802	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети ?г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	Арзамас от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18	водопроводные сети	протяженность	м	700		1980	50	2030	50	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	14 599	-	14 599	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети ?г. Арзамас, от д.2 пальец 408 км по Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	Арзамас от ВНС-6 до перекрестка ул.Зеленая - ул.Молокозаводская	водопроводные сети	протяженность	м	1070		1975-1999	20	2033	50	2032	2033	–	–	–	–	0%	0%	46 978	-	46 978	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети ?г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	Арзамас от перекрестка ул.Зеленая - ул.Молокозаводская до перекрестка ул.Зеленая - ул.Чехова	водопроводные сети	протяженность	м	630		1980-2006	50	2033	50	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	27 659	-	27 659	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта								Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной				Проф инансирование на 01.01.2023, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2023	Стоимость		Остаточная		Показатели экономической				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	До реконструкции		После реконструкции/														доходность		срок			
							Дополнительные сведения*	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Год начала	Год окончания	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,дого воров	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,дого воров	NPV[6], млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный	основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	Арзамас от перекрестка ул.Зеленая - ул.Чехова до 1-й Проезд Павлова д.4	водопроводные сети	протяженность	м	450		1985	50	2033	50	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	12 129	-	12 129	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	Арзамас от 1-й Проезд Павлова д.4 до ул.Пландина 23	водопроводные сети	протяженность	м	300		1976	50	2034	50	2033	2034	–	–	–	–	0%	0%	8 086	-	8 086	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	Арзамас от ул.Пландина 23 до ул.Жуковского 9-11	водопроводные сети	протяженность	м	950		1976	50	2034	50	2034	2034	–	–	–	–	0%	0%	20 347	-	20 347	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	Арзамас от перекрестка ул.Жуковского - ул.Парковая до перекрестка ул.Калинина - ул.К.Маркса	водопроводные сети	протяженность	м	750		1977	50	2035	50	2034	2035	–	–	–	–	0%	0%	16 061	-	16 061	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	Арзамас от ВНС-6 до перекрестка ул.Жуковского - ул.Чехова	водопроводные сети	протяженность	м	2000		1980	20	2037	50	2035	2037	–	–	–	–	0%	0%	87 956	-	87 956	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	Арзамас от перекрестка ул.Зеленая - ул. Молокозаводская до ул.Зеленая 32А	водопроводные сети	протяженность	м	730		1975	50	2038	50	2038	2038	–	–	–	–	0%	0%	15 635	-	15 635	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	Арзамас от ул.Зеленая 32А до ул.Победы 9 (Завод Рикор)	водопроводные сети	протяженность	м	1400		1975	50	2038	50	2038	2038	–	–	–	–	0%	0%	22 293	-	22 293	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	Арзамас от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54)	водопроводные сети	протяженность	м	1520		1980	50	2039	50	2038	2039	–	–	–	–	0%	0%	22 671	-	22 671	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	Арзамас от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10	водопроводные сети	протяженность	м	450		1967-1997	50	2039	50	2039	2039	–	–	–	–	0%	0%	7 165	-	7 165	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	Арзамас от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса	водопроводные сети	протяженность	м	1530		1963	50	2039	50	2039	2039	–	–	–	–	0%	0%	24 925	-	24 925	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	Арзамас участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32	водопроводные сети	протяженность	м	1120		1985	50	2040	50	2039	2040	–	–	–	–	0%	0%	17 731	-	17 731	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	Арзамас участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж"	водопроводные сети	протяженность	м	950		1962-1989	50	2040	50	2040	2040	–	–	–	–	0%	0%	17 959	-	17 959	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	Арзамас от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая	водопроводные сети	протяженность	м	460		1962-1989	50	2040	50	2040	2040	–	–	–	–	0%	0%	10 736	-	10 736	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	Арзамас от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10	водопроводные сети	протяженность	м	770		1990	50	2041	50	2040	2041	–	–	–	–	0%	0%	17 182	-	17 182	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	Арзамас от ул.Парковая от д.4 до д.12	водопроводные сети	протяженность	м	250		1971-2003	20	2041	50	2041	2041	–	–	–	–	0%	0%	1 984	-	1 984	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	Арзамас от ул. Ленина до с. Кирилловка	водопроводные сети	протяженность	м	4520		1985	50	2041	50	2026	2041	–	–	–	–	0%	0%	71 646	-	71 646	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта									Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной				Профинансировано на 01.01.2023, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2023	Стоимость		Остаточная		Показатели экономической				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	Дополнительные сведения*	До реконструкции		После реконструкции/				Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,дого воров	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,дого воров	доходность		срок		основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**
								год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Год начала	Год окончания											NPV[6], млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	Арзамас от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова	водопроводные сети	протяженность	м	460		1980	50	2041	50	2041	2041	–	–	–	–	0%	0%	7 323	-	7 323	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	Арзамас участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова	водопроводные сети	протяженность	м	680		1980-1996	50	2042	50	2041	2042	–	–	–	–	0%	0%	10 826	-	10 826	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А (Ду 225))	Арзамас от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А	водопроводные сети	протяженность	м	150		1976	50	2042	50	2042	2042	–	–	–	–	0%	0%	2 388	-	2 388	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	Арзамас от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая	водопроводные сети	протяженность	м	885		1914-1997	50	2042	50	2042	2042	–	–	–	–	0%	0%	16 484	-	16 484	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.	**Новое строительство**																												
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	Слизнево – водовод от дюкера район врезки на ВНС-2 до ОСВ	водопроводные сети	протяженность	м	9474		-	-	2046	50	2023	2046	–	–	–	–	0%	0%	329 566	-	329 566	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	Арзамас по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г	водопроводные сети	протяженность	м	465		-	-	2027	50	2027	2027	–	–	–	–	0%	0%	7 364	-	7 364	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	Арзамасский район, от с. Кирилловка до ВНС-5	водопроводные сети	протяженность	м	1630		-	-	2027	50	2027	2027	–	–	–	–	0%	0%	36 427	-	36 427	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)	Арзамасский район от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад	водопроводные сети	протяженность	м	8325		-	-	2029	50	2027	2029	–	–	–	–	0%	0%	60 016	-	60 016	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	Арзамасский район от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки	водопроводные сети	протяженность	м	5410		-	-	2028	50	2023	2028	–	–	–	–	0%	0%	25 534	-	25 534	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	г. Арзамас, 408й км к пруду	водопроводные сети	протяженность	м	600		-	-	2023	50	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	535	-	535	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	Арзамасский район от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново)	водопроводные сети	протяженность	м	2700		-	-	2028	50	2028	2028	–	–	–	–	0%	0%	20 529	-	20 529	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	Арзамас от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка и по с. Соловейка	водопроводные сети	протяженность	м	5120		-	-	2025	50	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	19 773	-	19 773	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	Арзамасский район с. Кирилловка	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		-	-	2025	50	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	3 600	-	3 600	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	Арзамасский район от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино	водопроводные сети	протяженность	м	1800		-	-	2030	50	2029	2030	–	–	–	–	0%	0%	9 768	-	9 768	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	д.Березовка от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречно	водопроводные сети	протяженность	м	1300		-	-	2030	50	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	10 128	-	10 128	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)	д.Березовка от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка)	водопроводные сети	протяженность	м	5100		-	-	2037	50	2037	2037	–	–	–	–	0%	0%	39 732	-	39 732	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	Арзамасский район от Пешелани до Бебяево	водопроводные сети	протяженность	м	2250		-	-	2038	50	2037	2038	–	–	–	–	0%	0%	17 529	-	17 529	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	Арзамасский район от врезки с водовода до с.Красное	водопроводные сети	протяженность	м	2060		-	-	2036	50	2035	2036	–	–	–	–	0%	0%	15 731	-	15 731	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	Арзамасский район от с.Красное до с.Кичанзино	водопроводные сети	протяженность	м	970		-	-	2035	50	2035	2035	–	–	–	–	0%	0%	5 264	-	5 264	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	Арзамасский район от врезки с водовода до с.Абрамово	водопроводные сети	протяженность	м	3500		-	-	2032	50	2031	2032	–	–	–	–	0%	0%	26 723	-	26 723	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	Арзамас от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК	водопроводные сети	протяженность	м	2000		-	-	2031	50	2031	2031	–	–	–	–	0%	0%	21 013	-	21 013	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)	Арзамасский район от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково	водопроводные сети	протяженность	м	2300		-	-	2031	50	2030	2031	–	–	–	–	0%	0%	13 164	-	13 164	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	Арзамасский район от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино	водопроводные сети	протяженность	м	2620		-	-	2031	50	2030	2031	–	–	–	–	0%	0%	15 075	-	15 075	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**																												
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3)	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1		1978	53,8	2026	5	2026	2026	–	–	–	–	0%	0%	1 854	-	1 854	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоснабжения, снижение аварийности

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта									Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной				Профицит (дефицит) на 01.01.2023, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2023	Стоимость		Остаточная		Показатели экономической				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	До реконструкции		После реконструкции/															доходность		срок		основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**
							Дополнительные сведения*	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Год начала	Год окончания	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,договоров	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,договоров	NPV[6], млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**																												
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**																												
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**																												
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**																												
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь, от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	Арзамас от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139	канализационная сеть	протяженность	м	630		1980-1990	20	2027	50	2026	2027	–	–	–	–	0%	0%	14 796	-	14 796	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	Арзамас ул. Пландина 21к1	канализационная сеть	протяженность	м	50		1964-1998	20	2027	50	2027	2027	–	–	–	–	0%	0%	4 697	-	4 697	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	Арзамас от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73	канализационная сеть	протяженность	м	690		1954-2008	50	2028	50	2027	2028	–	–	–	–	0%	0%	56 352	-	56 352	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	Арзамас от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского	канализационная сеть	протяженность	м	170		1954-2008	50	2029	50	2029	2029	–	–	–	–	0%	0%	13 532	-	13 532	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	Арзамас от ул. Ленина 73 до КНС-2	канализационная сеть	протяженность	м	1600		1954-2008	20	2037	50	2033	2037	–	–	–	–	0%	0%	123 194	-	123 194	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	Арзамас от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79	канализационная сеть	протяженность	м	700		1964-1998	20	2033	50	2031	2033	–	–	–	–	0%	0%	55 143	-	55 143	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	Арзамас от ул. Пролетарская 79 до КНС-1	канализационная сеть	протяженность	м	1150		1956	20	2031	50	2028	2031	–	–	–	–	0%	0%	87 689	-	87 689	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	Арзамас от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1	канализационная сеть	протяженность	м	800		1956	20	2038	50	2037	2038	–	–	–	–	0%	0%	47 195	-	47 195	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского от д.79 до д.73 (ду 1000))	Арзамас от ул. Пролетарского от д.79 до д.73	канализационная сеть	протяженность	м	161		1956	20	2039	50	2038	2039	–	–	–	–	0%	0%	12 001	-	12 001	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	Арзамас от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д	канализационная сеть	протяженность	м	566		1959-2003	20	2040	50	2039	2040	–	–	–	–	0%	0%	43 554	-	43 554	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	Арзамас от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А	канализационная сеть	протяженность	м	450		1956	20	2043	50	2040	2043	–	–	–	–	0%	0%	34 313	-	34 313	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	Арзамас от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы	канализационная сеть	протяженность	м	1200		1917-2005	20	2046	50	2042	2046	–	–	–	–	0%	0%	87 891	-	87 891	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом)	канализационная сеть	протяженность	м	50		1917-2005	20	2024	50	2024	2024	–	–	–	–	0%	0%	2 653	-	2 653	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**	**Модернизация КНС**																											
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1)	насосная станция	количество	шт.	1		1981	38,6	2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	10 167	-	10 167	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2)	насосная станция	количество	шт.	1		1974	54,4	2031	5	2031	2031	–	–	–	–	0%	0%	10 167	-	10 167	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта									Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной				Профинансировано на 01.01.2023, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2023	Стоимость		Остаточная		Показатели экономической				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	Дополнительные сведения*	До реконструкции		После реконструкции/		Год начала	Год окончания	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,долговоров	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов,долговоров	доходность		срок		основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**
								год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы , лет													NPV, млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3)	насосная станция	количество	шт.	1		1986	35,6	2032	5	2032	2032	–	–	–	–	0%	0%	5 565	-	5 565	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4)	насосная станция	количество	шт.	1		1992	40,1	2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	2 359	-	2 359	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5)	насосная станция	количество	шт.	1		1988	40,1	2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	2 033	-	2 033	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6)	насосная станция	количество	шт.	1		1996	29,2	2033	5	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	2 033	-	2 033	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9)	насосная станция	количество	шт.	1		1991	32,8	2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	1 554	-	1 554	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10)	насосная станция	количество	шт.	1		1990	62,8	2030	5	2030	2030	–	–	–	–	0%	0%	1 525	-	1 525	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11)	насосная станция	количество	шт.	1		1985	32,8	2032	5	2032	2032	–	–	–	–	0%	0%	2 033	-	2 033	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12)	насосная станция	количество	шт.	1		2000	32,8	2032	5	2032	2032	–	–	–	–	0%	0%	1 627	-	1 627	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13)	насосная станция	количество	шт.	1		2001	20	2032	5	2032	2032	–	–	–	–	0%	0%	1 627	-	1 627	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14)	насосная станция	количество	шт.	1		1996	36,7	2032	5	2032	2032	–	–	–	–	0%	0%	2 175	-	2 175	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15)	насосная станция	количество	шт.	1		1981	56,8	2033	5	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	1 735	-	1 735	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17)	насосная станция	количество	шт.	1		2014	32,8	2033	5	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	2 033	-	2 033	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18)	насосная станция	количество	шт.	1		2014	32,8	2033	5	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	2 033	-	2 033	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19)	насосная станция	количество	шт.	1				2033	5	2033	2033	–	–	–	–	0%	0%	1 530	-	1 530	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.2.2.	**Новое строительство**																												
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	канализационная сеть	протяженность	м	6395		-	-	2027	50	2025	2027	–	–	–	–	0%	0%	68 959	-	68 959	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	Арзамас по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	канализационная сеть	протяженность	м	3029		-	-	2024	50	2023	2024	–	–	–	–	0%	0%	31 287	-	31 287	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основных объектов строительства	Адрес объекта	Показатели объекта								Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной				Профинансировано на 01.01.2023, %	Техническая готовность объекта на 01.01.2023	Стоимость		Остаточная		Показатели экономической				Обоснование необходимости реализации проекта	
			Тип объекта	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Значение	До реконструкции		После реконструкции/														доходность		срок		основание включения в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные, муниципальные программы и др.)	решаемые задачи**
							Дополнительные сведения*	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Год начала	Год окончания	Утвержденная проектно-сметная документация (+;-)	Заключение экспертизы (+;-)	Землеотвод (+;-)	Разрешение на строительство (+;-)			в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов/дого воров	в соответствии с ПСД	По итогам конкурсов/дого воров	NPV[6], млн. рублей	IRR, %	простой	дисконтированный		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	Арзамас от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	канализационная сеть	протяженность	м	180		-	-	2023	50	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	1 758	-	1 758	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	Арзамас по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	канализационная сеть	протяженность	м	3846		-	-	2025	50	2023	2025	–	–	–	–	0%	0%	44 214	-	44 214	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	Арзамасский район по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	протяженность	м	476		-	-	2023	50	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	6 299	-	6 299	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод и (или) платы на негативное воздействие на работу ЦСВО.**																											
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	г. Арзамас, ул. Станционная от д.4 до д. 39	канализационная сеть	протяженность	м	517		-	-	2023	50	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	5 153	-	5 153	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	Арзамас ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	канализационная сеть	протяженность	м	240		-	-	2023	50	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	3 117	-	3 117	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	Арзамас ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	канализационная сеть	протяженность	м	130		-	-	2023	50	2023	2023	–	–	–	–	0%	0%	1 459	-	1 459	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	Арзамас ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	канализационная сеть	протяженность	м	260		-	-	2024	50	2024	2024	–	–	–	–	0%	0%	3 262	-	3 262	-	-	-	-	-		Подключение новых абонентов к централизованной системе водоотведения
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)	Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2	канализационная сеть	протяженность	м	133		-	-	2024	50	2024	2024	–	–	–	–	0%	0%	9 211	-	9 211	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)	г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614	канализационная сеть	протяженность	м	122		-	-	2025	50	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	5 702	-	5 702	-	-	-	-	-		Повышение надежности водоотведения, снижение аварийности
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	3		-	-	2024	5	2024	2025	–	–	–	–	0%	0%	4 215	-	4 215	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	1		-	-	2024	5	2024	2024	–	–	–	–	0%	0%	3 480	-	3 480	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	1		-	-	2024	5	2024	2024	–	–	–	–	0%	0%	6 120	-	6 120	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	Арзамас, ул. Складская, д.23	КОСК	количество	шт	1		-	-	2025	5	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	12 000	-	12 000	-	-	-	-	-		Улучшение биологической очистки сточных вод на комплексе очистных сооружениях канализации, сокращение концентраций вредных веществ в сбросах в р. Тёша, приведение концентрации вредных веществ к предельно допустимым концентрациям
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	Арзамас, ул. Складская, д.23	КОСК	количество	шт	1		-	-	2026	5	2026	2026	–	–	–	–	0%	0%	11 183	-	11 183	-	-	-	-	-		Улучшение биологической очистки сточных вод на комплексе очистных сооружениях канализации, сокращение концентраций вредных веществ в сбросах в р. Тёша, приведение концентрации вредных веществ к предельно допустимым концентрациям
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	1		-	-	2025	5	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	1 998	-	1 998	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	канализационная сеть	количество	шт	1		-	-	2025	50	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	4 800	-	4 800	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	1		-	-	2025	5	2025	2025	–	–	–	–	0%	0%	7 316	-	7 316	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	2		-	-	2026	5	2026	2026	–	–	–	–	0%	0%	5 092	-	5 092	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	Арзамас, тер. Очистные сооружения, стр. 1А	спецтехника	количество	шт	3		-	-	2026	5	2026	2026	–	–	–	–	0%	0%	2 596	-	2 596	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	Арзамас ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	количество	шт	4		-	-	2026	50	2026	2026	–	–	–	–	0%	0%	4 856	-	4 856	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	г.Арзамас ул. Ленина от д. 117 до земельного участка 117Ж	канализационная сеть	количество	шт	5		-	-	2026	50	2026	2026	–	–	–	–	0%	0%	4 828	-	4 828	-	-	-	-	-		Необходимость использования специализированной техники при реконструкции сетей водоотведения

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2026 г.

тыс.руб.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов[5]	Объем финансирования					
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные работы (СМР)	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР)	НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО :		**147 782**	**33 993**	**87 154**	**0**	**0**	**26 634**
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]								
	ИТОГО[10]:		**68 529**	**16 395**	**39 776**	**0**	**0**	**12 358**
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения			**66 675**	**16 395**	**38 256**	**0**	**0**	**12 023**
А.2.1. Реконструкция и модернизация			**23 841**	**5 863**	**13 679**	**0**	**0**	**4 299**
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**		**23 841**	**5 863**	**13 679**	**0**	**0**	**4 299**
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	водопроводные сети	23 841	5 863	13 679	0	0	4 299
А.2.2.	**Новое строительство**		**42 833**	**10 533**	**24 576**	**0**	**0**	**7 724**
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	водопроводные сети	42 833	10 533	24 576	0	0	7 724
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**		**1 854**	**0**	**1 520**	**0**	**0**	**334**
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	водопроводная насосная станция	1 854	0	1 520	0	0	334
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**							
	ИТОГО[10]:		**79 253**	**17 598**	**47 378**	**0**	**0**	**14 277**
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**		**50 698**	**12 467**	**29 089**	**0**	**0**	**9 142**
В.2.1	**Реконструкция и модернизация**		**10 580**	**2 602**	**6 071**	**0**	**0**	**1 908**
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**		**10 580**	**2 602**	**6 071**	**0**	**0**	**1 908**
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	канализационная сеть	10 580	2 602	6 071	0	0	1 908
В.2.2.	**Новое строительство**		**40 118**	**9 865**	**23 019**	**0**	**0**	**7 234**
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	40 118	9 865	23 019	0	0	7 234
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**		**28 555**	**5 131**	**18 289**	**0**	**0**	**5 134**
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	первичные отстойники	11 183	2 750	6 417	0	0	2 017
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	спецтехника	5 092	0	4 173	0	0	918
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	спецтехника	2 596		2 143	0	0	453
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	4 856	1 194	2 786	0	0	876
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	канализационная сеть	4 828	1 187	2 770	0	0	871

Стоимость основных этапов работ инвестиционной программы

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Остаточная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.																									
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-	НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего
ВСЕГО :			**2 108 183**	**1 643 236**	**89 124**	**0**	**0**	**375 822**	**79 729**	**104 941**	**133 163**	**130 410**	**134 923**	**136 487**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 719**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 166**	**64 050**	**82 350**	**74 411**	**69 133**	**55 133**	**28 234**	**0**	**2 108 183**
ИТОГО ЗА СЧЕТ ТАРИФА:			**2 029 167**	**1 610 233**	**56 433**	**0**	**0**	**362 500**	**70 000**	**80 000**	**100 000**	**119 227**	**134 923**	**136 487**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 719**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 166**	**64 050**	**82 350**	**74 411**	**69 133**	**55 133**	**28 234**	**0**	**2 029 167**
ВСЕГО В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ №82-И от 28.07.2023 :			**2 029 167**	**1 610 233**	**56 433**	**0**	**0**	**362 500**	**70 000**	**80 000**	**100 000**	**119 227**	**134 923**	**136 487**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 719**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**87 433**	**70 166**	**64 050**	**82 350**	**74 411**	**69 133**	**55 133**	**28 234**	**0**	**2 029 167**
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**		**1 243 445**	**993 666**	**27 631**	**0**	**0**	**222 147**	**42 000**	**49 022**	**61 278**	**68 529**	**68 529**	**72 783**	**53 578**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**36 863**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**42 363**	**33 784**	**18 210**	**0**	**1 243 445**
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**		**1 241 590**	**993 666**	**26 111**	**0**	**0**	**221 813**	**42 000**	**49 022**	**61 278**	**66 675**	**68 529**	**72 783**	**53 578**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**36 863**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**42 363**	**33 784**	**18 210**	**0**	**1 241 590**
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**		**564 118**	**438 509**	**24 011**	**0**	**0**	**101 598**	**9 360**	**0**	**0**	**23 841**	**17 283**	**18 434**	**14 906**	**21 850**	**9 059**	**37 169**	**53 577**	**36 863**	**34 945**	**51 215**	**5 447**	**44 446**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**24 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**564 118**
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**		**41 848**	**10 291**	**24 011**	**0**	**0**	**7 546**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 434**	**7 104**	**7 251**	**9 059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 848**
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	водопроводная насосная станция	9 913	2 438	5 688	0	0	1 788	0	0	0	0	0	2 643	0	0	7 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 913**
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	13 103	3 222	7 518	0	0	2 363	0	0	0	0	0	13 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 103**
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	1 789	440	1 027	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 789**
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	4 709	1 158	2 702	0	0	849	0	0	0	0	0	2 688	2 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 709**
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	2 033	500	1 167	0	0	367	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	3 050	750	1 750	0	0	550	0	0	0	0	0	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 050**
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	5 083	1 250	2 917	0	0	917	0	0	0	0	0	0	0	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 083**
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	2 168	533	1 244	0	0	391	0	0	0	0	0	0	0	2 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 168**
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**		**522 270**	**428 218**	**0**	**0**	**0**	**94 052**	**9 360**	**0**	**0**	**23 841**	**17 283**	**0**	**7 802**	**14 599**	**0**	**37 169**	**53 577**	**36 863**	**34 945**	**51 215**	**5 447**	**44 446**	**53 577**	**53 577**	**53 577**	**24 991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**522 270**
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	водопроводные сети	9 360	7 800	0	0	0	1 560	9 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 360**
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	водопроводные сети	4 345	3 562	0	0	0	784	0	0	0	0	4 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 345**
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	водопроводные сети	7 802	6 395	0	0	0	1 407	0	0	0	0	0	0	7 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 802**
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	14 599	11 967	0	0	0	2 633	0	0	0	0	0	0	0	14 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 599**
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	водопроводные сети	46 978	38 507	0	0	0	8 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 169	9 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**46 978**
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	водопроводные сети	27 659	22 672	0	0	0	4 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 659**
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	водопроводные сети	12 129	9 942	0	0	0	2 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 129**
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	водопроводные сети	8 086	6 628	0	0	0	1 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 979	4 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 086**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Остаточная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.																								
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-	НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	20 347	16 678	0	0	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 347**
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	16 061	13 165	0	0	0	2 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 411	3 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 061**
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	водопроводные сети	87 956	72 095	0	0	0	15 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 294	51 215	5 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**87 956**
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	водопроводные сети	15 635	12 816	0	0	0	2 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 635	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 635**
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	водопроводные сети	22 293	18 273	0	0	0	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 293	0	0	0	0	0	0	0	0	**22 293**
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	водопроводные сети	22 671	18 583	0	0	0	4 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 517	16 154	0	0	0	0	0	0	0	**22 671**
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	водопроводные сети	7 165	5 873	0	0	0	1 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 165	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 165**
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	водопроводные сети	24 925	20 430	0	0	0	4 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 925	0	0	0	0	0	0	0	0	**24 925**
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	водопроводные сети	17 731	14 533	0	0	0	3 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	12 397	0	0	0	0	0	0	0	**17 731**
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	водопроводные сети	17 959	14 721	0	0	0	3 239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 959	0	0	0	0	0	0	0	**17 959**
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	водопроводные сети	10 736	8 800	0	0	0	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 736	0	0	0	0	0	0	0	**10 736**
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	водопроводные сети	17 182	14 083	0	0	0	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 485	4 697	0	0	0	0	0	0	0	**17 182**
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	водопроводные сети	1 984	1 626	0	0	0	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984	0	0	0	0	0	0	0	**1 984**
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	водопроводные сети	71 646	58 726	0	0	0	12 920	0	0	0	23 841	12 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 867	0	0	0	0	0	0	0	**71 646**
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	водопроводные сети	7 323	6 003	0	0	0	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 323	0	0	0	0	0	0	0	**7 323**
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	водопроводные сети	10 826	8 874	0	0	0	1 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707	6 119	0	0	0	0	0	0	**10 826**
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	водопроводные сети	2 388	1 958	0	0	0	431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388	0	0	0	0	0	0	0	**2 388**
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	водопроводные сети	16 484	13 512	0	0	0	2 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 484	0	0	0	0	0	0	**16 484**
А.2.2.	**Новое строительство**		**677 472**	**555 158**	**2 100**	**0**	**0**	**120 214**	**32 640**	**49 022**	**61 278**	**42 833**	**51 246**	**54 349**	**38 671**	**31 727**	**44 519**	**16 409**	**0**	**0**	**18 633**	**2 363**	**48 130**	**9 131**	**0**	**0**	**0**	**28 586**	**53 577**	**42 363**	**33 784**	**18 210**	**0**	**677 472**
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	водопроводные сети	329 566	271 642	0	0	0	57 924	27 560	44 747	37 905	42 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 586	53 577	42 363	33 784	18 210	0	**329 566**
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	водопроводные сети	7 364	6 036	0	0	0	1 328	0	0	0	0	7 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 364**
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	водопроводные сети	36 427	29 858	0	0	0	6 569	0	0	0	0	36 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 427**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Остаточная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.																								
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-	НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	20 347	16 678	0	0	0	3 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 347**
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Уезд (Ду 225)	водопроводные сети	60 016	49 193	0	0	0	10 823	0	0	0	0	7 455	17 106	35 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**60 016**
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	водопроводные сети	25 534	21 050	0	0	0	4 484	4 545	4 275	0	0	0	16 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 534**
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	водопроводные сети	535	446	0	0	0	89	535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**535**
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	водопроводные сети	20 529	16 827	0	0	0	3 702	0	0	0	0	0	20 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 529**
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	водопроводные сети	19 773	16 478	0	0	0	3 296	0	0	19 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 773**
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	водопроводная насосная станция	3 600	900	2 100	0	0	600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 600**
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	водопроводные сети	9 768	8 007	0	0	0	1 761	0	0	0	0	0	0	3 217	6 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 768**
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	водопроводные сети	10 128	8 302	0	0	0	1 826	0	0	0	0	0	0	0	10 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 128**
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)	водопроводные сети	39 732	32 568	0	0	0	7 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**39 732**
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	водопроводные сети	17 529	14 368	0	0	0	3 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398	9 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17 529**
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	водопроводные сети	15 731	12 894	0	0	0	2 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 368	2 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 731**
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	водопроводные сети	5 264	4 315	0	0	0	949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 264**
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	водопроводные сети	26 723	21 904	0	0	0	4 819	0	0	0	0	0	0	0	0	10 314	16 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**26 723**
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	водопроводные сети	21 013	17 224	0	0	0	3 789	0	0	0	0	0	0	0	0	21 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 013**
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Буздаково и по с. Буздаково (Ду 110)	водопроводные сети	13 164	10 790	0	0	0	2 374	0	0	0	0	0	0	0	8 080	5 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 164**
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	водопроводные сети	15 075	12 357	0	0	0	2 718	0	0	0	0	0	0	0	6 967	8 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 075**
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**		**1 854**	**0**	**1 520**	**0**	**0**	**334**	**0**	**0**	**0**	**1 854**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 854**
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	водопроводная насосная станция	1 854	0	1 520	0	0	334	0	0	0	1 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 854**
Б.	**Мероприятия в сфере водоотведения**		**785 721**	**616 567**	**28 802**	**0**	**0**	**140 353**	**28 000**	**30 978**	**38 722**	**50 698**	**66 394**	**63 703**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**16 589**	**10 473**	**28 772**	**20 834**	**26 770**	**21 349**	**10 023**	**0**	**785 721**
Б.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**		**785 721**	**616 567**	**28 802**	**0**	**0**	**140 353**	**28 000**	**30 978**	**38 722**	**50 698**	**66 394**	**63 703**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**16 589**	**10 473**	**28 772**	**20 834**	**26 770**	**21 349**	**10 023**	**0**	**785 721**
Б.2.1.	**Реконструкция и модернизация**		**633 204**	**490 255**	**28 802**	**0**	**0**	**114 148**	**0**	**2 653**	**0**	**10 580**	**49 042**	**63 703**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**16 589**	**10 473**	**28 772**	**20 834**	**26 770**	**21 349**	**10 023**	**0**	**633 204**
Б.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**		**583 007**	**477 911**	**0**	**0**	**0**	**105 096**	**0**	**2 653**	**0**	**10 580**	**49 042**	**63 703**	**33 856**	**16 218**	**23 689**	**20 829**	**24 490**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**33 856**	**16 589**	**10 473**	**28 772**	**20 834**	**26 770**	**21 349**	**10 023**	**0**	**583 007**
Б.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	канализационная сеть	14 796	12 128	0	0	0	2 668	0	0	0	10 580	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 796**
Б.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	канализационная сеть	4 697	3 850	0	0	0	847	0	0	0	0	4 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 697**
Б.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	канализационная сеть	56 352	46 190	0	0	0	10 162	0	0	0	0	40 130	16 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**56 352**
Б.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	канализационная сеть	13 532	11 092	0	0	0	2 440	0	0	0	0	0	0	13 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**13 532**
Б.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	канализационная сеть	123 194	100 978	0	0	0	22 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 201	33 856	33 856	33 856	11 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**123 194**
Б.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	канализационная сеть	55 143	45 199	0	0	0	9 944	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024	20 829	14 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55 143**
Б.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	канализационная сеть	87 689	71 876	0	0	0	15 813	0	0	0	0	0	47 481	20 324	16 218	3 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**87 689**
Б.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	канализационная сеть	47 195	38 685	0	0	0	8 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	24 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**47 195**
Б.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д.73 (ду 1000))	канализационная сеть	12 001	9 837	0	0	0	2 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 092	2 909	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 001**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Остаточная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.																								
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-	НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	канализационная сеть	43 554	35 700	0	0	0	7 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 947	12 607	0	0	0	0	0	0	0	**43 554**
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	канализационная сеть	34 313	28 125	0	0	0	6 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	10 473	7 344	12 513	0	0	0	0	**34 313**
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	канализационная сеть	87 891	72 042	0	0	0	15 849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 428	8 320	26 770	21 349	10 023	0	**87 891**
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	канализационная сеть	2 653	2 211	0	0	0	442	0	2 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 653**
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**		**50 197**	**12 344**	**28 802**	**0**	**0**	**9 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 638**	**10 167**	**13 027**	**9 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 197**
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	10 167	2 500	5 833	0	0	1 833	0	0	0	0	0	0	0	10 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 167**
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	10 167	2 500	5 833	0	0	1 833	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**10 167**
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	5 565	1 369	3 193	0	0	1 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 565**
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 359	580	1 353	0	0	425	0	0	0	0	0	0	0	2 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 359**
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 033	500	1 167	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 033	500	1 167	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	1 554	382	892	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 554**
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	1 525	375	875	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 525**
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 033	500	1 167	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	1 627	400	933	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 627**
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	1 627	400	933	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 627**
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 175	535	1 248	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 175**
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	1 735	427	996	0	0	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 735**
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 033	500	1 167	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	2 033	500	1 167	0	0	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 033**
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	1 530	376	878	0	0	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 530**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Остаточная стоимость строительства						Объем финансирования (план),тыс.руб.																								
			ВСЕГО, в т.ч.	Строительно-монтажные	Оборудование	Прочие	в т.ч. проектно-	НДС	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего
В.2.2.	**Новое строительство**		**152 517**	**126 312**	**0**	**0**	**0**	**26 205**	**28 000**	**28 325**	**38 722**	**40 118**	**17 352**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152 517**
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	68 959	56 681	0	0	0	12 278	0	0	11 489	40 118	17 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**68 959**
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	канализационная сеть	31 287	26 073	0	0	0	5 215	12 919	18 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 287**
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	канализационная сеть	1 758	1 465	0	0	0	293	1 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 758**
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	канализационная сеть	44 214	36 845	0	0	0	7 369	7 024	9 957	27 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**44 214**
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	канализационная сеть	6 299	5 249	0	0	0	1 050	6 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 299**
ВСЕГО по мероприятиям вне обязательств Концессионного соглашения №82-П от 28.07.2023 в соответствии с утвержденными схемами ВС и ВО			**79 016**	**33 003**	**32 691**	**0**	**0**	**13 322**	**9 729**	**24 941**	**33 163**	**28 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 388**
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**		**79 016**	**33 003**	**32 691**	**0**	**0**	**13 322**	**9 729**	**24 941**	**33 163**	**28 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 388**
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**		**79 016**	**33 003**	**32 691**	**0**	**0**	**13 322**	**9 729**	**24 941**	**33 163**	**28 555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96 388**
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	канализационная сеть	5 153	4 294	0	0	0	859	5 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 153**
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	канализационная сеть	3 117	2 598	0	0	0	520	3 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 117**
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	канализационная сеть	1 459	1 216	0	0	0	243	1 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 459**
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	канализационная сеть	3 262	2 718	0	0	0	544	0	3 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 262**
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от ККК№004582, до ККК№003399 садоводство №2)	канализационная сеть	9 211	7 676	0	0	0	1 535	0	9 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 211**
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от ККК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 ККК№002614)	канализационная сеть	5 702	4 752	0	0	0	950	0	0	5 702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 702**
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	спецтехника	4 215	0	3 513	0	0	703	0	2 868	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 215**
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	спецтехника	3 480	0	2 900	0	0	580	0	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 480**
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	спецтехника	6 120	0	5 100	0	0	1 020	0	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 120**
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	насосно-воздуходувная станция	12 000	3 000	7 000	0	0	2 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000**
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	первичные отстойники	11 183	2 750	6 417	0	0	2 017	0	0	0	11 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 183**
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	спецтехника	1 998	0	1 665	0	0	333	0	0	1 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 998**
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	канализационная сеть	4 800	4 000	0	0	0	800	0	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 800**
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	спецтехника	7 316	0	6 097	0	0	1 219	0	0	7 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 316**
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	спецтехника	5 092	0	4 173	0	0	918	0	0	0	5 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 092**
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	спецтехника	2 596	0	2 143	0	0	453	0	0	0	2 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 596**
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	4 856	0	3 980	0	0	876	0	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 856**
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	канализационная сеть	4 828	0	3 958	0	0	871	0	0	0	4 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 828**

Прогноз ввода/вывода объектов

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2026 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основные объекты строительства	Тип объектов	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
					Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]														
	ИТОГО[10]:													
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения														
А.2.1. Реконструкция и модернизация														
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**													
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	водопроводные сети	протяженность	м	1 504				1 504					
А.2.2.	**Новое строительство**													
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	водопроводные сети	протяженность	м	947		947							
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**													
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	водопроводная насосная станция	количество	шт.	1	1								
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**													
	ИТОГО[10]:													
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**													
В.2.1	**Реконструкция и модернизация**													
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**													
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	канализационная сеть	протяженность	м	451				451					
В.2.2.	**Новое строительство**													
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	протяженность	м	3 720			3 720						
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**													
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	первичные отстойники	количество	шт	1				1					
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	спецтехника	количество	шт	1	1								
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	спецтехника	количество	шт	2	2								
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	протяженность	м	240				240					
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	канализационная сеть	протяженность	м	310				310					

Прогноз ввода/вывода объектов

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей																							Вывод мощностей																									
					Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	ВСЕГО :																																																						
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ №82-П от 28.07.2023 :																																																					
А.	**Мероприятия в сфере холодного**																																																				
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности**																																																				
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**																																																				
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**																																																				
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**15**						4			11																																										
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево,	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**						1																																												
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул.,	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**									1																																									
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция),	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**						1	1																																											
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**							1																																										
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г.	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**							1																																										
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																									
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																									
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**																																																				
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-	водопроводные сети	количество	шт.	**10**	10																																																
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-	водопроводные сети	протяженность	м	**160**					160																																											
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от	водопроводные сети	протяженность	м	**450**							450																																											
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от	водопроводные сети	протяженность	м	**700**								700																																										
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2	водопроводные сети	протяженность	м	**1 070**										847	223																																									
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я	водопроводные сети	протяженность	м	**630**											630																																									
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от	водопроводные сети	протяженность	м	**450**											450																																									
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**300**											148	152																																									
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**950**												950																																									
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**750**												580	170																																									
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая"	водопроводные сети	протяженность	м	**2 000**													712	1 165	124																																								
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2	водопроводные сети	протяженность	м	**730**																730																																									
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2	водопроводные сети	протяженность	м	**1 400**																1 400																																									
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**1 520**																437	1 083																																									
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по	водопроводные сети	протяженность	м	**450**																	450																																									
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37"	водопроводные сети	протяженность	м	**1 530**																	1 530																																									
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по	водопроводные сети	протяженность	м	**1 120**																	337	783																																								
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по	водопроводные сети	протяженность	м	**950**																		950																																								
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по	водопроводные сети	протяженность	м	**460**																		460																																								
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**770**																		560	210																																							
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина"	водопроводные сети	протяженность	м	**250**																			250																																						
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка"	водопроводные сети	протяженность	м	**4 520**				1 504	816														2 200																																						
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок	водопроводные сети	протяженность	м	**460**																			460																																						
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по	водопроводные сети	протяженность	м	**680**																			296	384																																						
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**150**																				150																																						
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по	водопроводные сети	протяженность	м	**885**																				885																																						

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей																							Вывод мощностей																													
					Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
А.2.	**Новое строительство**																																																							
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от	водопроводные сети	протяженность	м	**9 474**	887	1 244	1 330	947															423	911	1 396	1 117	874	346																													
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская	водопроводные сети	протяженность	м	**465**					465																																														
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с.	водопроводные сети	протяженность	м	**1 630**					1 630																																														
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п.	водопроводные сети	протяженность	м	**3 407**					1 034	2 373																																													
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) п	водопроводные сети	протяженность	м	**5 410**	1 880	1 570				1 960																																													
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	водопроводные сети	протяженность	м	**600**	600																																																	
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села	водопроводные сети	протяженность	м	**2 700**						2 700																																												
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер.	водопроводные сети	протяженность	м	**5 120**			5 120																																														
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**			1																																														
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3	водопроводные сети	протяженность	м	**1 800**							593	1 207																																										
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**1 300**								1 300																																									
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на	водопроводные сети	протяженность	м	**5 100**															5 100																																			
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до	водопроводные сети	протяженность	м	**2 250**															1 078	1 172																																		
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с	водопроводные сети	протяженность	м	**2 060**													1 751	309																																			
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до	водопроводные сети	протяженность	м	**970**													970																																				
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с	водопроводные сети	протяженность	м	**3 500**									1 351	2 149																																						
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул.	водопроводные сети	протяженность	м	**2 000**									2 000																																								
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с.	водопроводные сети	протяженность	м	**2 300**								1 412	888																																								
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с.	водопроводные сети	протяженность	м	**2 620**								1 211	1 409																																								
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов,**																																																						
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	водопроводная насосная станция	количество	шт.	**1**				1																																													
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**																																																						
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности**																																																					
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**																																																					
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация**																																																					
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по	канализационная сеть	протяженность	м	**630**				451	179																																													
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная,	канализационная сеть	протяженность	м	**50**					50																																												
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до	канализационная сеть	протяженность	м	**690**					491	199																																												
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до	канализационная сеть	протяженность	м	**170**							170																																											
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по	канализационная сеть	протяженность	м	**1 600**										132	440	440	440	148																																				
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная,	канализационная сеть	протяженность	м	**700**									254	264	181																																							
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до	канализационная сеть	протяженность	м	**1 150**						623	267	213	48																																									
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной	канализационная сеть	протяженность	м	**800**															380	420																																		
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до	канализационная сеть	протяженность	м	**161**																122	39																																		
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул	канализационная сеть	протяженность	м	**566**																	402	164																																		
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до	канализационная сеть	протяженность	м	**450**																		52	137	96	164																																
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул.	канализационная сеть	протяженность	м	**1 200**																				293	114	365	291	137																														
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений»	канализационная сеть	протяженность	м	**50**		50																																																
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**																																																					
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21»	насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																									
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г»	насосная станция	количество	шт.	**1**									1																																								
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с	насосная станция	количество	шт.	**1**										1																																								
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березняки ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																								
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																								
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**										1																																								
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																								

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Наименование показателя объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей																							Вывод мощностей																													
					Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**								1																																												
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**										1																																									
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**										1																																									
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**										1																																									
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**										1																																									
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**											1																																									
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**											1																																									
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**											1																																									
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	количество	шт.	**1**											1																																									
В.2.2.	**Новое строительство**																																																									
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	протяженность	м	**6 395**			1 065	3 720	1 609																																																
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до	канализационная сеть	протяженность	м	**3 029**	1 369	1 660																																																		
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	канализационная сеть	протяженность	м	**180**	180																																																		
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	канализационная сеть	протяженность	м	**3 846**	832	866	2 148																																																	
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	канализационная сеть	протяженность	м	**476**	476																																																	

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Наименование показатели объекта	Ед.изм.	Ввод мощностей																							Вывод мощностей																													
					Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
ВСЕГО по мероприятиям вне обязательств Концессионного соглашения №82-П от 28.07.2023 в соответствии с утвержденными схемами ВС и ВО																																																									
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**																																																							
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**																																																							
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	канализационная сеть	протяженность	м	**517**	517																																																					
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	канализационная сеть	протяженность	м	**240**	240																																																				
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	канализационная сеть	протяженность	м	**130**	130																																																			
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	канализационная сеть	протяженность	м	**260**		260																																																			
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от ККN6004582, до ККN6003399 садоводство №2)	канализационная сеть	протяженность	м	**133**		133																																																				
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от ККN6003993 до ул Ком бульвар,5/2 ККN6002614)	канализационная сеть	протяженность	м	**122**			122																																																			
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	спецтехника	количество	шт	**3**		2	1																																																	
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	спецтехника	количество	шт	**1**		1																																																	
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	спецтехника	количество	шт	**1**		1																																																
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	насосно-воздуходувная станция	количество	шт	**1**			1																																																
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	первичные отстойники	количество	шт	**1**				1																																															
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	спецтехника	количество	шт	**1**			1																																															
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	канализационная сеть	количество	шт	**516**			516																																																
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	спецтехника	количество	шт	**1**			1																																															
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	спецтехника	количество	шт	**1**				1																																															
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	спецтехника	количество	шт	**2**				2																																														
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	количество	шт	**240**				240																																														
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	канализационная сеть	количество	шт	**310**				310																																													

График реализации капитальных вложений*

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2026 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия/основные объекты строительства	Профинансировано				Освоено				Введено в эксплуатацию			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	7	8	9	10	7	8	9	10	7	8	9	10
	ВСЕГО :	**9 542**	**42 833**	**40 118**	**55 288**	**9 542**	**42 833**	**40 118**	**55 288**	**9 542**	**42 833**	**40 118**	**55 288**
А. Мероприятия в сфере холодного водоснабжения[9]													
	ИТОГО[10]:	**1 854**	**42 833**	**0**	**23 841**	**1 854**	**42 833**		**23 841**	**1 854**	**42 833**		**23 841**
А.2. Мероприятия по повышению надежности водоснабжения		**0**	**42 833**	**0**	**23 841**		**42 833**		**23 841**		**42 833**		**23 841**
А.2.1. Реконструкция и модернизация		**0**	**0**	**0**	**0**								
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**	**0**	**0**	**0**	**23 841**				**23 841**				**23 841**
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))				23 841				23 841				23 841
А.2.2.	**Новое строительство**	**0**	**42 833**	**0**	**0**		**42 833**				**42 833**		
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)		42 833				42 833				42 833		
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**	**1 854**	**0**	**0**	**0**	**1 854**				**1 854**			
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	1 854				1 854				1 854			
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**												
	ИТОГО[10]:	**7 688**	**0**	**40 118**	**31 447**	**7 688**		**40 118**	**31 447**	**7 688**		**40 118**	**31 447**
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**	**0**	**0**	**40 118**	**10 580**			**40 118**	**10 580**			**40 118**	**10 580**
В.2.1	**Реконструкция и модернизация**	**0**	**0**	**0**	**10 580**				**10 580**				**10 580**
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**	**0**	**0**	**0**	**10 580**				**10 580**				**10 580**
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))				10 580				10 580				10 580
В.2.2.	**Новое строительство**	**0**	**0**	**40 118**	**0**			**40 118**				**40 118**	
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС			40 118				40 118				40 118	
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**	**7 688**	**0**	**0**	**20 867**	**7 688**			**20 867**	**7 688**			**20 867**
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))				11 183				11 183				11 183
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	5 092				5 092				5 092			
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	2 596				2 596				2 596			
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина				4 856				4 856				4 856
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А				4 828				4 828				4 828

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Профинансировано																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	ВСЕГО :	**92 202**	**184 670**	**317 833**	**465 615**	**600 538**	**737 024**	**824 458**	**911 891**	**999 324**	**1 086 758**	**1 174 191**	**1 244 910**	**1 332 344**	**1 419 777**	**1 507 210**	**1 594 644**	**1 682 077**	**1 752 243**	**1 816 293**	**1 898 643**	**1 973 054**	**2 042 187**	**2 097 320**	**2 125 554**	**2 125 554**
	в т.ч. НДС	15 367	30 778	52 972	79 606	103 937	128 549	144 316	160 083	175 849	191 616	207 383	220 135	235 902	251 669	267 435	283 202	298 968	311 621	323 171	338 021	351 440	363 906	373 848	378 940	378 940
ВСЕГО В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ №82-П от 28.07.2023 :		**70 000**	**150 000**	**250 000**	**369 227**	**504 150**	**640 637**	**728 070**	**815 503**	**902 937**	**990 370**	**1 077 803**	**1 148 523**	**1 235 956**	**1 323 389**	**1 410 823**	**1 498 256**	**1 585 689**	**1 655 855**	**1 719 905**	**1 802 255**	**1 876 666**	**1 945 799**	**2 000 932**	**2 029 167**	**2 029 167**
	в т.ч. НДС	11 667	25 000	41 667	63 167	87 497	112 109	127 876	143 643	159 409	175 176	190 943	203 695	219 462	235 229	250 995	266 762	282 529	295 182	306 732	321 582	335 000	347 467	357 409	362 500	362 500
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**	**42 000**	**91 022**	**152 300**	**220 829**	**289 358**	**362 141**	**415 719**	**469 296**	**522 873**	**576 451**	**630 028**	**666 891**	**720 469**	**774 046**	**827 623**	**881 201**	**934 778**	**988 355**	**1 041 933**	**1 095 510**	**1 149 087**	**1 191 451**	**1 225 234**	**1 243 445**	**1 243 445**
	в т.ч. НДС	7 000	15 170	25 383	37 741	50 099	63 224	72 885	82 547	92 208	101 870	111 531	118 179	127 840	137 501	147 163	156 824	166 486	176 147	185 809	195 470	205 132	212 771	218 863	222 147	222 147
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**	**42 000**	**91 022**	**152 300**	**218 975**	**287 504**	**360 287**	**413 864**	**467 442**	**521 019**	**574 596**	**628 174**	**665 037**	**718 614**	**772 192**	**825 769**	**879 346**	**932 924**	**986 501**	**1 040 078**	**1 093 656**	**1 147 233**	**1 189 596**	**1 223 380**	**1 241 590**	**1 241 590**
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**	**9 360**	**9 360**	**9 360**	**33 201**	**50 484**	**68 918**	**83 825**	**105 675**	**114 733**	**151 902**	**205 479**	**242 343**	**277 287**	**328 502**	**333 949**	**378 395**	**431 972**	**485 550**	**539 127**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 434**	**25 539**	**32 790**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	0	0	0	0	0	2 643	2 643	2 643	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	2 688	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**	**9 360**	**9 360**	**9 360**	**33 201**	**50 484**	**50 484**	**58 286**	**72 885**	**72 885**	**110 054**	**163 631**	**200 495**	**235 439**	**286 654**	**292 101**	**336 547**	**390 124**	**443 702**	**497 279**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	0	0	0	0	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 169	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 979	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 411	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 294	82 509	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 517	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 485	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	0	0	0	23 841	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707	10 826	10 826	10 826	10 826	10 826	10 826
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484
А.2.2.	**Новое строительство**	**32 640**	**81 662**	**142 940**	**185 773**	**237 020**	**291 369**	**330 040**	**361 767**	**406 286**	**422 694**	**422 694**	**422 694**	**441 327**	**443 690**	**491 820**	**500 951**	**500 951**	**500 951**	**500 951**	**529 537**	**583 114**	**625 478**	**659 262**	**677 472**	**677 472**
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	27 560	72 307	110 212	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	181 631	235 209	277 572	311 356	329 566	329 566
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	0	0	0	0	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	0	0	0	0	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)	0	0	0	0	7 455	24 562	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	4 545	8 820	8 820	8 820	8 820	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	0	0	0	0	0	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	0	0	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	3 217	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 368	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 314	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)	0	0	0	0	0	0	0	8 080	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	0	0	0	0	0	0	0	6 967	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжениямот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**	**0**	**0**	**0**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	0	0	0	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Профинансировано																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**	**28 000**	**58 978**	**97 700**	**148 398**	**214 792**	**278 495**	**312 351**	**346 207**	**380 063**	**413 919**	**447 775**	**481 631**	**515 487**	**549 343**	**583 199**	**617 055**	**650 911**	**667 500**	**677 973**	**706 745**	**727 579**	**754 349**	**775 698**	**785 721**	**785 721**
	в т.ч. НДС	4 667	9 830	16 283	25 426	37 398	48 886	54 991	61 096	67 201	73 306	79 412	85 517	91 622	97 727	103 832	109 938	116 043	119 034	120 923	126 111	129 868	134 695	138 545	140 353	140 353
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**	**28 000**	**58 978**	**97 700**	**148 398**	**214 792**	**278 495**	**312 351**	**346 207**	**380 063**	**413 919**	**447 775**	**481 631**	**515 487**	**549 343**	**583 199**	**617 055**	**650 911**	**667 500**	**677 973**	**706 745**	**727 579**	**754 349**	**775 698**	**785 721**	**785 721**
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**	**0**	**2 653**	**2 653**	**13 233**	**62 275**	**125 979**	**159 834**	**193 690**	**227 546**	**261 402**	**295 258**	**329 114**	**362 970**	**396 826**	**430 682**	**464 538**	**498 394**	**514 983**	**525 456**	**554 228**	**575 062**	**601 832**	**623 181**	**633 204**	**633 204**
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**	**0**	**2 653**	**2 653**	**13 233**	**62 275**	**125 979**	**159 834**	**176 052**	**199 742**	**220 571**	**245 062**	**278 917**	**312 773**	**346 629**	**380 485**	**414 341**	**448 197**	**464 786**	**475 259**	**504 031**	**524 865**	**551 635**	**572 984**	**583 007**	**583 007**
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	0	0	0	10 580	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	0	0	0	0	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	0	0	0	0	40 130	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	0	0	0	0	0	0	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 201	44 057	77 913	111 769	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024	40 853	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	0	0	0	0	0	47 481	67 805	84 023	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 092	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 947	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	14 455	21 799	34 313	34 313	34 313	34 313	34 313
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 428	29 748	56 518	77 867	87 891	87 891
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	0	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 638**	**27 805**	**40 831**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
В.2.2.	**Новое строительство**	**28 000**	**56 325**	**95 047**	**135 165**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	0	0	11 489	51 607	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	12 919	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	7 024	16 981	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299
ВСЕГО по мероприятиям вне обязательств Концессионного соглашения №82-П от 28.07.2023 в соответствии с утвержденными схемами ВС и ВО		**22 202**	**34 670**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
	в т.ч. НДС	3 700	5 778	11 306	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440
В.	Мероприятия в сфере водоотведения	**22 202**	**34 670**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**	**22 202**	**34 670**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)	0	0	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	0	2 868	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	0	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	0	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	0	0	0	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	0	0	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	0	0	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	0	0	0	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	0	0	0	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	0	0	0	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	0	0	0	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Освоено																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	ВСЕГО :	**92 202**	**184 670**	**317 833**	**465 615**	**600 538**	**737 024**	**824 458**	**911 891**	**999 324**	**1 086 758**	**1 174 191**	**1 244 910**	**1 332 344**	**1 419 777**	**1 507 210**	**1 594 644**	**1 682 077**	**1 752 243**	**1 816 293**	**1 898 643**	**1 973 054**	**2 042 187**	**2 097 320**	**2 125 554**	**2 125 554**
	в т.ч. НДС	**15 367**	**30 778**	**52 972**	**79 606**	**103 937**	**128 549**	**144 316**	**160 083**	**175 849**	**191 616**	**207 383**	**220 135**	**235 902**	**251 669**	**267 435**	**283 202**	**298 968**	**311 621**	**323 171**	**338 021**	**351 440**	**363 906**	**373 848**	**378 940**	**378 940**
ВСЕГО В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ №82-П от 28.07.2023 :		**70 000**	**150 000**	**250 000**	**369 227**	**504 150**	**640 637**	**728 070**	**815 503**	**902 937**	**990 370**	**1 077 803**	**1 148 523**	**1 235 956**	**1 323 389**	**1 410 823**	**1 498 256**	**1 585 689**	**1 655 855**	**1 719 905**	**1 802 255**	**1 876 666**	**1 945 799**	**2 000 932**	**2 029 167**	**2 029 167**
	в т.ч. НДС	11 667	25 000	41 667	63 167	87 497	112 109	127 876	143 643	159 409	175 176	190 943	203 695	219 462	235 229	250 995	266 762	282 529	295 182	306 732	321 582	335 000	347 467	357 409	362 500	362 500
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**	**42 000**	**91 022**	**152 300**	**220 829**	**289 358**	**362 141**	**415 719**	**469 296**	**522 873**	**576 451**	**630 028**	**666 891**	**720 469**	**774 046**	**827 623**	**881 201**	**934 778**	**988 355**	**1 041 933**	**1 095 510**	**1 149 087**	**1 191 451**	**1 225 234**	**1 243 445**	**1 243 445**
	в т.ч. НДС	**7 000**	**15 170**	**25 383**	**37 741**	**50 099**	**63 224**	**72 885**	**82 547**	**92 208**	**101 870**	**111 531**	**118 179**	**127 840**	**137 501**	**147 163**	**156 824**	**166 486**	**176 147**	**185 809**	**195 470**	**205 132**	**212 771**	**218 863**	**222 147**	**222 147**
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**	**42 000**	**91 022**	**152 300**	**218 975**	**287 504**	**360 287**	**413 864**	**467 442**	**521 019**	**574 596**	**628 174**	**665 037**	**718 614**	**772 192**	**825 769**	**879 346**	**932 924**	**986 501**	**1 040 078**	**1 093 656**	**1 147 233**	**1 189 596**	**1 223 380**	**1 241 590**	**1 241 590**
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**	**9 360**	**9 360**	**9 360**	**33 201**	**50 484**	**68 918**	**83 825**	**105 675**	**114 733**	**151 902**	**205 479**	**242 343**	**277 287**	**328 502**	**333 949**	**378 395**	**431 972**	**485 550**	**539 127**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 434**	**25 539**	**32 790**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	0	0	0	0	0	2 643	2 643	2 643	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	2 688	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**	**9 360**	**9 360**	**9 360**	**33 201**	**50 484**	**50 484**	**58 286**	**72 885**	**72 885**	**110 054**	**163 631**	**200 495**	**235 439**	**286 654**	**292 101**	**336 547**	**390 124**	**443 702**	**497 279**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	0	0	0	0	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 169	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 979	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 411	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 294	82 509	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 517	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 485	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	0	0	0	23 841	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707	10 826	10 826	10 826	10 826	10 826	10 826
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484
А.2.2.	**Новое строительство**	**32 640**	**81 662**	**142 940**	**185 773**	**237 020**	**291 369**	**330 040**	**361 767**	**406 286**	**422 694**	**422 694**	**422 694**	**441 327**	**443 690**	**491 820**	**500 951**	**500 951**	**500 951**	**500 951**	**529 537**	**583 114**	**625 478**	**659 262**	**677 472**	**677 472**
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	27 560	72 307	110 212	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	181 631	235 209	277 572	311 356	329 566	329 566
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	0	0	0	0	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	0	0	0	0	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)	0	0	0	0	7 455	24 562	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	4 545	8 820	8 820	8 820	8 820	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	0	0	0	0	0	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	0	0	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	3 217	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 368	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 314	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)	0	0	0	0	0	0	0	8 080	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	0	0	0	0	0	0	0	6 967	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**	**0**	**0**	**0**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	0	0	0	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Освоено																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
B.	**Мероприятия в сфере водоотведения**	**28 000**	**58 978**	**97 700**	**148 398**	**214 792**	**278 495**	**312 351**	**346 207**	**380 063**	**413 919**	**447 775**	**481 631**	**515 487**	**549 343**	**583 199**	**617 055**	**650 911**	**667 500**	**677 973**	**706 745**	**727 579**	**754 349**	**775 698**	**785 721**	**785 721**
	в т.ч. НДС	4 667	9 830	16 283	25 426	37 398	48 886	54 991	61 096	67 201	73 306	79 412	85 517	91 622	97 727	103 832	109 938	116 043	119 034	120 923	126 111	129 868	134 695	138 545	140 353	140 353
B.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**	**28 000**	**58 978**	**97 700**	**148 398**	**214 792**	**278 495**	**312 351**	**346 207**	**380 063**	**413 919**	**447 775**	**481 631**	**515 487**	**549 343**	**583 199**	**617 055**	**650 911**	**667 500**	**677 973**	**706 745**	**727 579**	**754 349**	**775 698**	**785 721**	**785 721**
B.2.1.	**Реконструкция и модернизация**	**0**	**2 653**	**2 653**	**13 233**	**62 275**	**125 979**	**159 834**	**193 690**	**227 546**	**261 402**	**295 258**	**329 114**	**362 970**	**396 826**	**430 682**	**464 538**	**498 394**	**514 983**	**525 456**	**554 228**	**575 062**	**601 832**	**623 181**	**633 204**	**633 204**
B.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**	**0**	**2 653**	**2 653**	**13 233**	**62 275**	**125 979**	**159 834**	**176 052**	**199 742**	**220 571**	**245 062**	**278 917**	**312 773**	**346 629**	**380 485**	**414 341**	**448 197**	**464 786**	**475 259**	**504 031**	**524 865**	**551 635**	**572 984**	**583 007**	**583 007**
B.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	0	0	0	10 580	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
B.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	0	0	0	0	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697
B.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	0	0	0	0	40 130	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352
B.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	0	0	0	0	0	0	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532
B.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 201	44 057	77 913	111 769	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194
B.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024	40 853	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143
B.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	0	0	0	0	0	47 481	67 805	84 023	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689
B.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195
B.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 092	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001
B.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 947	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554
B.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	14 455	21 799	34 313	34 313	34 313	34 313	34 313
B.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 428	29 748	56 518	77 867	87 891	87 891
B.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	0	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653
B.2.1.2.	**Модернизация КНС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 638**	**27 805**	**40 831**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**
B.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167
B.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167
B.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565
B.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359
B.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
B.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
B.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554
B.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
B.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
B.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
B.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
B.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175
B.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
B.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
B.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
B.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
B.2.2.	**Новое строительство**	**28 000**	**56 325**	**95 047**	**135 165**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**
B.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	0	0	11 489	51 607	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959
B.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	12 919	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287
B.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758
B.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	7 024	16 981	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214
B.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299
ВСЕГО по мероприятиям вне обязательств Концессионного соглашения №82-П от 28.07.2023 в соответствии с утвержденными схемами ВС и ВО		**22 202**	**34 670**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
	в т.ч. НДС	3 700	5 778	11 306	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440
B.	Мероприятия в сфере водоотведения	**22 202**	**34 670**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
B.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**	**22 202**	**34 670**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
B.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153
B.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117
B.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459
B.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262
B.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211
B.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)	0	0	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702
B.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	0	2 868	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215
B.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	0	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
B.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	0	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
B.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
B.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	0	0	0	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183
B.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	0	0	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
B.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
B.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	0	0	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316
B.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	0	0	0	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092
B.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	0	0	0	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596
B.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	0	0	0	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856
B.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	0	0	0	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Введено в эксплуатацию																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
	ВСЕГО :	**92 202**	**184 440**	**317 833**	**465 615**	**600 538**	**737 024**	**824 458**	**911 891**	**999 324**	**1 086 758**	**1 174 191**	**1 244 910**	**1 332 344**	**1 419 777**	**1 495 210**	**1 582 644**	**1 682 077**	**1 752 243**	**1 816 293**	**1 898 643**	**1 973 054**	**2 042 187**	**2 097 320**	**2 125 554**	**2 125 554**
	в т.ч. НДС	**15 367**	**30 778**	**52 972**	**79 606**	**103 937**	**128 549**	**144 316**	**160 083**	**175 849**	**191 616**	**207 383**	**220 135**	**235 902**	**251 669**	**267 435**	**283 202**	**298 968**	**311 621**	**323 171**	**338 021**	**351 440**	**363 906**	**373 848**	**378 940**	**378 940**
ВСЕГО В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНЦЕССИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ №82-П от 28.07.2023 :		**70 000**	**150 000**	**250 000**	**369 227**	**504 150**	**640 637**	**728 070**	**815 503**	**902 937**	**990 370**	**1 077 803**	**1 148 523**	**1 235 956**	**1 323 389**	**1 410 823**	**1 498 256**	**1 585 689**	**1 655 855**	**1 719 905**	**1 802 255**	**1 876 666**	**1 945 799**	**2 000 932**	**2 029 167**	**2 029 167**
	в т.ч. НДС	11 667	25 000	41 667	63 167	87 497	112 109	127 876	143 643	159 409	175 176	190 943	203 695	219 462	235 229	250 995	266 762	282 529	295 182	306 732	321 582	335 000	347 467	357 409	362 500	362 500
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**	**42 000**	**91 022**	**152 300**	**220 829**	**289 358**	**362 141**	**415 719**	**469 296**	**522 873**	**576 451**	**630 028**	**666 891**	**720 469**	**774 046**	**827 623**	**881 201**	**934 778**	**988 355**	**1 041 933**	**1 095 510**	**1 149 087**	**1 191 451**	**1 225 234**	**1 243 445**	**1 243 445**
	в т.ч. НДС	**7 000**	**15 170**	**25 383**	**37 741**	**50 099**	**63 224**	**72 885**	**82 547**	**92 208**	**101 870**	**111 531**	**118 179**	**127 840**	**137 501**	**147 163**	**156 824**	**166 486**	**176 147**	**185 809**	**195 470**	**205 132**	**212 771**	**218 863**	**222 147**	**222 147**
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**	**42 000**	**91 022**	**152 300**	**218 975**	**287 504**	**360 287**	**413 864**	**467 442**	**521 019**	**574 596**	**628 174**	**665 037**	**718 614**	**772 192**	**825 769**	**879 346**	**932 924**	**986 501**	**1 040 078**	**1 093 656**	**1 147 233**	**1 189 596**	**1 223 380**	**1 241 590**	**1 241 590**
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**	**9 360**	**9 360**	**9 360**	**33 201**	**50 484**	**68 918**	**83 825**	**105 675**	**114 733**	**151 902**	**205 479**	**242 343**	**277 287**	**328 502**	**333 949**	**378 395**	**431 972**	**485 550**	**539 127**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**	**564 118**
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 434**	**25 539**	**32 790**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**	**41 848**
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	0	0	0	0	0	2 643	2 643	2 643	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913	9 913
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103	13 103
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	2 688	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083	5 083
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	0	0	0	0	0	0	0	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168	2 168
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**	**9 360**	**9 360**	**9 360**	**33 201**	**50 484**	**50 484**	**58 286**	**72 885**	**72 885**	**110 054**	**163 631**	**200 495**	**235 439**	**286 654**	**292 101**	**336 547**	**390 124**	**443 702**	**497 279**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**	**522 270**
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360	9 360
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	0	0	0	0	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345	4 345
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802	7 802
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599	14 599
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 169	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978	46 978
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659	27 659
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129	12 129
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 979	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086	8 086
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347	20 347
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 411	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061	16 061
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 294	82 509	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956	87 956
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635	15 635
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293	22 293
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 517	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671	22 671
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165	7 165
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925	24 925
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 334	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731	17 731
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959	17 959
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736	10 736
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 485	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182	17 182
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984	1 984
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	0	0	0	23 841	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646	71 646
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323	7 323
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 707	10 826	10 826	10 826	10 826	10 826	10 826
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388	2 388
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484	16 484
А.2.2.	**Новое строительство**	**32 640**	**81 662**	**142 940**	**185 773**	**237 020**	**291 369**	**330 040**	**361 767**	**406 286**	**422 694**	**422 694**	**422 694**	**441 327**	**443 690**	**491 820**	**500 951**	**500 951**	**500 951**	**500 951**	**529 537**	**583 114**	**625 478**	**659 262**	**677 472**	**677 472**
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	27 560	72 307	110 212	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	153 045	181 631	235 209	277 572	311 356	329 566	329 566
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	0	0	0	0	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364	7 364
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	0	0	0	0	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427	36 427
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)	0	0	0	0	7 455	24 562	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016	60 016
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	4 545	8 820	8 820	8 820	8 820	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534	25 534
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535	535
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	0	0	0	0	0	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529	20 529
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	0	0	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773	19 773
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	0	0	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	3 217	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768	9 768
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128	10 128
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожино (заправка) (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732	39 732
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 398	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529	17 529
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 368	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731	15 731
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264	5 264
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 314	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723	26 723
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	0	0	0	0	0	0	0	0	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013	21 013
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдаково и по с. Булдаково (Ду 110)	0	0	0	0	0	0	0	8 080	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164	13 164
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	0	0	0	0	0	0	0	6 967	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075	15 075
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжениеот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**	**0**	**0**	**0**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**	**1 854**
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	0	0	0	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Введено в эксплуатацию																								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**	**28 000**	**58 978**	**97 700**	**148 398**	**214 792**	**278 495**	**312 351**	**346 207**	**380 063**	**413 919**	**447 775**	**481 631**	**515 487**	**549 343**	**583 199**	**617 055**	**650 911**	**667 500**	**677 973**	**706 745**	**727 579**	**754 349**	**775 698**	**785 721**	**785 721**
	в т.ч. НДС	4 667	9 830	16 283	25 426	37 398	48 886	54 991	61 096	67 201	73 306	79 412	85 517	91 622	97 727	103 832	109 938	116 043	119 034	120 923	126 111	129 868	134 695	138 545	140 353	140 353
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**	**28 000**	**58 978**	**97 700**	**148 398**	**214 792**	**278 495**	**312 351**	**346 207**	**380 063**	**413 919**	**447 775**	**481 631**	**515 487**	**549 343**	**583 199**	**617 055**	**650 911**	**667 500**	**677 973**	**706 745**	**727 579**	**754 349**	**775 698**	**785 721**	**785 721**
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**	**0**	**2 653**	**2 653**	**13 233**	**62 275**	**125 979**	**159 834**	**193 690**	**227 546**	**261 402**	**295 258**	**329 114**	**362 970**	**396 826**	**430 682**	**464 538**	**498 394**	**514 983**	**525 456**	**554 228**	**575 062**	**601 832**	**623 181**	**633 204**	**633 204**
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**	**0**	**2 653**	**2 653**	**13 233**	**62 275**	**125 979**	**159 834**	**176 052**	**199 742**	**220 571**	**245 062**	**278 917**	**312 773**	**346 629**	**380 485**	**414 341**	**448 197**	**464 786**	**475 259**	**504 031**	**524 865**	**551 635**	**572 984**	**583 007**	**583 007**
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	0	0	0	10 580	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796	14 796
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	0	0	0	0	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	0	0	0	0	40 130	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352	56 352
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	0	0	0	0	0	0	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532	13 532
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 201	44 057	77 913	111 769	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194	123 194
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокзальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	0	0	0	0	0	0	0	0	20 024	40 853	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143	55 143
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	0	0	0	0	0	47 481	67 805	84 023	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689	87 689
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 431	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195	47 195
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 092	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001	12 001
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 947	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554	43 554
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 982	14 455	21 799	34 313	34 313	34 313	34 313	34 313
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 428	29 748	56 518	77 867	87 891	87 891
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под ржд мостом) (Ду 600)	0	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653	2 653
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 638**	**27 805**	**40 831**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**	**50 197**
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167	10 167
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565	5 565
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359	2 359
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554	1 554
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627	1 627
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175	2 175
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530
В.2.2.	**Новое строительство**	**28 000**	**56 325**	**95 047**	**135 165**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**	**152 517**
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	0	0	11 489	51 607	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959	68 959
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	12 919	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287	31 287
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758	1 758
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	7 024	16 981	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214	44 214
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299	6 299
ВСЕГО по мероприятиям вне обязательств Концессионного соглашения №82-П от 28.07.2023 в соответствии с утвержденными схемами ВС и ВО		**22 202**	**34 440**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**84 388**	**84 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
	в т.ч. НДС	3 700	5 740	11 306	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440	16 440
В.	Мероприятия в сфере водоотведения	**22 202**	**34 440**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**84 388**	**84 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**	**22 202**	**34 440**	**67 833**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**84 388**	**84 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**	**96 388**
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153	5 153
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117	3 117
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459	1 459
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262	3 262
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211	9 211
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)	0	0	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702	5 702
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	0	2 868	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	0	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	0	5 890	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120	6 120
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	0	0	0	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183	11 183
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	0	0	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998	1 998
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	0	0	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	0	0	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316	7 316
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	0	0	0	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092	5 092
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	0	0	0	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596	2 596
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	0	0	0	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856	4 856
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	0	0	0	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828	4 828

Источники финансирования капитальных вложений по инвестиционной программе

ООО "Арзамасский водоканал" в сфере Водоснабжения и Водоотведения.

на 2023-2047 гг. (тыс.руб.)

№	Источник финансирования	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Итого
1	**Собственные средства**	61 170	41 771	82 719	84 374	122 696	133 255	67 165	72 533	77 864	81 110	81 675	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0	**1 857 695**
	Водоснабжение	38 378	28 075	52 746	38 890	58 115	70 470	35 309	40 677	46 008	49 254	49 819	36 863	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	42 363	33 784	18 211	0	**1 121 157**
	Водоотведение	22 792	13 696	29 973	45 484	64 581	62 786	31 856	31 856	31 856	31 856	31 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	16 589	10 473	28 773	20 833	26 770	21 349	10 023	0	**736 538**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.1.	**Прибыль, направляемая на инвестиции**	1 382	0	43 443	35 071	58 938	61 960	6 110	8 269	8 832	7 784	5 440	0	3 543	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**241 199**
	Водоснабжение	1 382	0	28 322	13 521	26 221	33 903	3 898	5 914	7 870	7 784	5 440	0	3 543	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**138 224**
	Водоотведение	0	0	15 120	21 550	32 717	28 058	2 212	2 356	962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**102 975**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.2.	**Амортизация**	49 592	34 810	25 490	34 088	41 632	47 265	48 944	51 184	54 991	58 700	61 507	57 967	68 124	71 240	71 667	71 667	71 667	57 513	52 500	67 500	60 992	56 667	45 191	23 143	0	**1 284 038**
	Водоснабжение	30 600	23 396	15 632	18 356	21 414	23 859	25 044	27 428	29 841	32 588	35 395	30 216	40 373	43 489	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	43 916	34 724	27 692	14 927	0	**782 385**
	Водоотведение	18 993	11 414	9 857	15 732	20 218	23 406	23 899	23 756	25 150	26 112	26 112	27 751	27 751	27 751	27 751	27 751	27 751	13 598	8 584	23 584	17 077	21 943	17 499	8 216	0	**501 653**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.3.	**Возврат НДС**	**10 195**	**6 962**	**13 786**	**15 215**	**22 125**	**24 030**	**12 112**	**13 080**	**14 041**	**14 626**	**14 728**	**12 753**	**15 767**	**15 767**	**15 767**	**15 767**	**15 767**	**12 653**	**11 550**	**14 850**	**13 418**	**12 467**	**9 942**	**5 091**	**0**	**332 458**
1.3.1.	**в т.ч. НДС по объектам ИП**	**10 195**	**6 962**	**13 786**	**15 215**	**22 125**	**24 030**	**12 112**	**13 080**	**14 041**	**14 626**	**14 728**	**12 753**	**15 767**	**15 767**	**15 767**	**15 767**	**15 767**	**12 653**	**11 550**	**14 850**	**13 418**	**12 467**	**9 942**	**5 091**	**0**	**332 458**
	Водоснабжение	6 396	4 679	8 791	7 013	10 480	12 708	6 367	7 335	8 296	8 882	8 984	6 647	9 661	9 661	9 661	9 661	9 661	9 661	9 661	9 661	9 661	7 639	6 092	3 284	0	**200 547**
	Водоотведение	3 799	2 283	4 996	8 202	11 646	11 322	5 745	5 745	5 745	5 745	5 745	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	6 105	2 991	1 889	5 189	3 757	4 827	3 850	1 808	0	**131 910**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2	**Экологические платы (За сброс сверх установленных нормативов, За негативное воздействие на ЦСВО).**	9 729	24 941	33 163	28 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**96 388**
	Водоснабжение																										**0**
	Водоотведение	9 729	24 941	33 163	*28 555*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**96 388**
	Очистка сточных вод																										**0**
3.	**Привлеченные средства, в т.ч.**	8 830	38 229	17 281	34 853	12 228	3 231	20 268	14 900	9 570	6 324	5 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**171 472**
3.1.	**Кредиты ВСЕГО**	**8 830**	**38 229**	**17 281**	**34 853**	**12 228**	**3 231**	**20 268**	**14 900**	**9 570**	**6 324**	**5 758**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**171 472**
	Водоснабжение	3 622	20 947	8 532	29 639	10 414	2 313	18 268	12 900	7 570	4 324	3 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**122 288**
	Водоотведение	5 208	17 281	8 749	5 214	1 813	918	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**49 184**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Кредиты на сумму капвложений без НДС	**7 359**	**31 857**	**14 401**	**28 568**	**10 023**	**2 649**	**16 613**	**12 213**	**7 844**	**5 183**	**4 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141 430**
	Водоснабжение	3 018	17 456	7 110	24 295	8 536	1 896	14 974	10 574	6 205	3 544	3 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**100 688**
	Водоотведение	4 340	14 401	7 291	4 274	1 486	752	1 639	1 639	1 639	1 639	1 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 741**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Кредиты на сумму НДС от капвложений	**1 472**	**6 371**	**2 880**	**6 285**	**2 205**	**583**	**3 655**	**2 687**	**1 726**	**1 140**	**1 038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 042**
	Водоснабжение	604	3 491	1 422	5 345	1 878	417	3 294	2 326	1 365	780	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 600**
	Водоотведение	868	2 880	1 458	940	327	166	361	361	361	361	361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 442**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	ВСЕГО источников финансирования	79 729	104 941	133 163	147 782	134 924	136 487	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 719	87 433	87 433	87 433	87 433	87 433	70 166	64 050	82 350	74 411	69 133	55 133	28 234	0	**2 125 554**
	Водоснабжение	42 000	49 022	61 278	68 529	68 529	72 783	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	36 863	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	53 577	42 363	33 784	18 211	0	**1 243 445**
	Водоотведение	28 000	30 978	38 722	50 698	66 394	63 703	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	33 856	16 589	10 473	28 773	20 833	26 770	21 349	10 023	0	**785 722**
	Очистка сточных вод	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	Экологические платы (За сброс сверх установленных нормативов, За негативное воздействие на ЦСВО).	9 729	24 941	33 163	28 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**96 388**
	в том числе:																										0
	от технологического присоединения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	за счет федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	за счет областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	за счет местного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**

Источники финансирования капитальных вложений по инвестиционной программе

ООО "Арзамасский водоканал" в сфере Водоснабжения и Водоотведения.

на 2023-2047 гг. (тыс.руб.)

№	Источник финансирования	2026	*1 квартал*	*2 квартал*	*3 квартал*	*4 квартал*
1	**Собственные средства**	84 374	*0*	*0*	*42 187*	*42 187*
	Водоснабжение	38 890			*19 445*	*19 445*
	Водоотведение	45 484			*22 742*	*22 742*
	Очистка сточных вод	0			*0*	*0*
1.1.	**Прибыль, направляемая на инвестиции**	35 071			*17 535*	*17 535*
	Водоснабжение	13 521			*6 760*	*6 760*
	Водоотведение	21 550			*10 775*	*10 775*
	Очистка сточных вод	0			*0*	*0*
1.2.	**Амортизация**	34 088			*17 044*	*17 044*
	Водоснабжение	18 356			*9 178*	*9 178*
	Водоотведение	15 732			*7 866*	*7 866*
	Очистка сточных вод	0			*0*	*0*
1.3.	**Возврат НДС**	**15 215**	***0***	***0***	***7 607***	***7 607***
1.3.1.	**в т.ч. НДС по объектам ИП**	**15 215**	***0***	***0***	***7 607***	***7 607***
	Водоснабжение	7 013			*3 506*	*3 506*
	Водоотведение	8 202			*4 101*	*4 101*
	Очистка сточных вод	0				
2	**Экологические платы (За сброс сверх установленных нормативов, За негативное воздействие на ЦСВО).**	28 555	*0*	*0*	*14 277*	*14 277*
	Водоснабжение				*0*	*0*
	Водоотведение	*28 555*			*14 277*	*14 277*
	Очистка сточных вод				*0*	*0*
3.	**Привлеченные средства, в т.ч.**	34 853	*0*	*0*	*17 141*	*17 141*
3.1.	**Кредиты ВСЕГО**	**34 853**	***0***	***0***	***17 141***	***17 141***
	Водоснабжение	29 639	*0*	*0*	*14 577*	*14 577*
	Водоотведение	5 214	*0*	*0*	*2 564*	*2 564*
	Очистка сточных вод	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	Кредиты на сумму капвложений без НДС	**28 568**	***0***	***0***	***14 284***	***14 284***
	Водоснабжение	24 295			*12 147*	*12 147*
	Водоотведение	4 274			*2 137*	*2 137*
	Очистка сточных вод	0			*0*	*0*
	Кредиты на сумму НДС от капвложений	**6 285**	***0***	***0***	***2 857***	***2 857***
	Водоснабжение	5 345	*0*	*0*	*2 429*	*2 429*
	Водоотведение	940	*0*	*0*	*427*	*427*
	Очистка сточных вод	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	ВСЕГО источников финансирования	147 782	*0*	*0*	*73 605*	*73 605*
	Водоснабжение	68 529	*0*	*0*	*34 022*	*34 022*
	Водоотведение	50 698	*0*	*0*	*39 584*	*39 584*
	Очистка сточных вод	0	*0*	*0*	*0*	*0*
	Экологические платы (За сброс сверх установленных нормативов, За негативное воздействие на ЦСВО).	28 555				
	в том числе:					
	от технологического присоединения	0	0	0	0	0
	за счет федерального бюджета	0	0	0	0	0
	за счет областного бюджета	0	0	0	0	0
	за счет местного бюджета	0	0	0	0	0

Финансовый план.		Является ли организация плательщиков НДС - Да.				
млн.руб. (без НДС).						
№ п/п	**Показатели**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	**Выручка по видам регулируемой деятельности**	**429,47**	**450,52**	**495,18**	**534,00**	**597,75**
	Водоснабжение	265,68	278,70	297,88	319,73	358,12
	Водоотведение	161,43	169,34	193,67	210,36	235,27
	Водоотведение (Очистка сточных вод)	2,35	2,47	3,63	3,91	4,37
2	**Текущие расходы**	**334,16**	**354,48**	**384,20**	**418,91**	**455,47**
2.1.	Операционные расходы	232,67	246,93	260,57	280,61	288,92
2.2.	Расходы на электрическую энергию	66,34	72,38	74,70	83,65	92,85
2.3.	Расходы на топливо (Газ для котельных)	1,62	1,71	1,95	2,19	2,36
2.4.	Расходы на тепловую энергию	1,58	1,66	1,64	1,96	2,19
2.5.	Налоги и сборы	22,22	21,25	34,41	38,92	52,52
2.6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	4,13	4,43	4,72	4,68	4,87
2.7.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	4,78	5,25	5,44	5,80	10,24
2.8.	Химические реагенты	0,81	0,87	0,77	1,09	1,53
3	**Амортизация**	**53,45**	**45,58**	**37,04**	**34,60**	**42,17**
4	**Нормативная прибыль**	**22,76**	**11,26**	**60,60**	**76,24**	**118,23**
5	**Расчетная предпринимательская прибыль ГО**	**19,26**	**19,88**	**20,05**	**20,97**	**21,86**
6	**Налог на прибыль**	**9,79**	**7,53**	**19,89**	**22,81**	**32,99**
	Чистая прибыль	**32,24**	**23,61**	**60,77**	**74,40**	**107,10**
7	**Направления использования прибыли**					
	Прибыль на Капитальные расходы	21,11	9,48	59,06	58,75	90,78
	Прибыль на социальные нужды	1,66	1,78	1,54	1,68	1,74
	Привлечение заемных средств на ИП (за минусом суммы НДС)	**7,36**	**31,86**	**14,40**	**28,57**	**10,02**
	Погашение заемных средств	**20,29**	**16,77**	**7,84**	**10,72**	**16,44**
	Возмещаемый НДС (по объектам ИП)	**11,67**	**13,33**	**16,67**	**21,50**	**24,33**
	Капитальные вложения (в т.ч. НДС)	**70,00**	**80,00**	**100,00**	**119,23**	**134,92**
8	**Прогноз тарифов** (без НДС)					
	Водоснабжение (руб./куб.м.)	27,45	30,14	33,71	37,04	40,34
	Водоотведение (руб./куб.м.)	22,29	24,47	27,37	30,07	32,66
	Водоотведение (очистка сточных вод) (руб./куб.м.)	14,18	15,57	17,41	19,13	20,78
9	**Тариф за электроэнергию**					
9.1.	Водоснабжение	6,88	7,51	7,87	8,81	9,78
9.2.	Водоотведение	7,26	7,92	8,19	8,95	9,94
9.3.	Водоотведение (очистка сточных вод)	7,26	7,92	8,19	8,95	9,94
10	**Индексы дефляторы, в т.ч.**					
10.1.	Топливо (Газ)	0,000	1,112	1,113	1,096	1,091
10.2.	Покупная электроэнергия	0,000	1,091	1,116	1,143	1,110
10.3.	Покупная тепловая энергия	0,000	1,098	1,119	1,099	1,093
10.4.	Вода	0,000	1,098	1,119	1,098	1,089
10.5.	Материлы	0,000	1,072	1,058	1,051	1,040
10.6.	ИПЦ	0,000	1,072	1,058	1,051	1,040
11	**Отпуск продукции**					
	Водоснабжение (тус.куб.м.)	9 679	9 679	9 332	9 256	9 256
	Водоотведение (тус.куб.м.)	7 242	7 242	7 472	7 501	7 501
	Водоотведение (очистка сточных вод) (тус.куб.м.)	166	166	220	219	219

(без учёта доходов и расходов от Экологических плат (За сброс сверх установленных нормативов, За негативное воздействие

Финансовый план.

млн.руб. (без НДС).

№ п/п	Показатели	2028	2029	2030	2031	2032
1	**Выручка по видам регулируемой деятельности**	**641,15**	**672,58**	**699,50**	**727,49**	**756,55**
	Водоснабжение	384,40	403,33	419,48	436,28	453,73
	Водоотведение	252,07	264,33	274,91	285,90	297,30
	Водоотведение (Очистка сточных вод)	4,68	4,91	5,11	5,31	5,52
2	**Текущие расходы**	**476,43**	**572,38**	**590,37**	**609,20**	**626,68**
2.1.	Операционные расходы	297,47	390,00	401,54	413,43	425,67
2.2.	Расходы на электрическую энергию	100,10	123,11	128,04	133,16	138,49
2.3.	Расходы на топливо (Газ для котельных)	2,52	2,61	2,71	2,82	2,93
2.4.	Расходы на тепловую энергию	2,34	2,59	2,69	2,80	2,91
2.5.	Налоги и сборы	56,41	38,54	39,23	40,19	39,22
2.6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	5,06	5,27	5,48	5,70	5,92
2.7.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	10,79	8,61	8,95	9,31	9,68
2.8.	Химические реагенты	1,73	1,66	1,72	1,79	1,86
3	**Амортизация**	**47,80**	**49,47**	**51,68**	**55,44**	**59,42**
4	**Нормативная прибыль**	**122,83**	**45,42**	**43,64**	**42,44**	**33,51**
5	**Расчетная предпринимательская прибыль ГО**	**22,77**	**30,84**	**31,84**	**32,97**	**34,03**
6	**Налог на прибыль**	**35,00**	**18,78**	**18,84**	**19,28**	**17,84**
	Чистая прибыль	**110,61**	**57,48**	**56,64**	**56,12**	**49,70**
7	**Направления использования прибыли**					
	Прибыль на Капитальные расходы	93,62	35,04	33,45	32,10	24,89
	Прибыль на социальные нужды	1,81	1,88	1,96	2,04	2,12
	Привлечение заемных средств на ИП (за минусом суммы НДС)	**2,65**	**16,61**	**12,21**	**7,84**	**5,18**
	Погашение заемных средств	**18,44**	**17,50**	**14,45**	**14,01**	**9,87**
	Возмещаемый НДС (по объектам ИП)	**24,61**	**15,77**	**15,77**	**15,77**	**15,77**
	Капитальные вложения (в т.ч. НДС)	**136,49**	**87,43**	**87,43**	**87,43**	**87,43**
8	**Прогноз тарифов** (без НДС)					
	Водоснабжение (руб./куб.м.)	42,72	44,43	46,21	48,06	49,98
	Водоотведение (руб./куб.м.)	34,55	35,93	37,37	38,86	40,41
	Водоотведение (очистка сточных вод) (руб./куб.м.)	21,99	22,87	23,78	24,73	25,72
9	**Тариф за электроэнергию**					
9.1.	Водоснабжение	10,55	12,98	13,50	14,04	14,60
9.2.	Водоотведение	10,71	13,21	13,74	14,29	14,86
9.3.	Водоотведение (очистка сточных вод)	10,71	13,21	13,74	14,29	14,86
10	**Индексы дефляторы, в т.ч.**					
10.1.	Топливо (Газ)	1,070	1,040	1,040	1,040	1,040
10.2.	Покупная электроэнергия	1,078	1,040	1,040	1,040	1,040
10.3.	Покупная тепловая энергия	1,068	1,040	1,040	1,040	1,040
10.4.	Вода	1,059	1,040	1,040	1,040	1,040
10.5.	Материлы	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.6.	ИПЦ	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
11	**Отпуск продукции**					
	Водоснабжение (тус.куб.м.)	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256
	Водоотведение (тус.куб.м.)	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501
	Водоотведение (очистка сточных вод) (тус.куб.м.)	219	219	219	219	219

Финансовый план.

млн.руб. (без НДС).

№ п/п	Показатели	2033	2034	2035	2036	2037
1	**Выручка по видам регулируемой деятельности**	**786,81**	**818,29**	**851,02**	**885,07**	**920,48**
	Водоснабжение	471,87	490,75	510,38	530,79	552,03
	Водоотведение	309,19	321,57	334,43	347,82	361,73
	Водоотведение (Очистка сточных вод)	5,74	5,97	6,21	6,46	6,72
2	**Текущие расходы**	**645,12**	**712,91**	**737,75**	**758,96**	**781,95**
2.1.	Операционные расходы	438,27	502,93	517,82	533,15	548,93
2.2.	Расходы на электрическую энергию	144,02	149,79	155,78	162,01	168,49
2.3.	Расходы на топливо (Газ для котельных)	3,05	3,17	3,30	3,43	3,57
2.4.	Расходы на тепловую энергию	3,03	3,15	3,27	3,40	3,54
2.5.	Налоги и сборы	38,58	34,98	37,93	36,54	36,17
2.6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	6,16	6,41	6,66	6,93	7,21
2.7.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	10,07	10,47	10,89	11,33	11,78
2.8.	Химические реагенты	1,94	2,02	2,10	2,18	2,27
3	**Амортизация**	**63,30**	**67,65**	**72,40**	**78,38**	**84,90**
4	**Нормативная прибыль**	**26,70**	**8,07**	**16,10**	**7,51**	**3,44**
5	**Расчетная предпринимательская прибыль ГО**	**35,14**	**38,73**	**40,19**	**41,54**	**43,01**
6	**Налог на прибыль**	**16,84**	**13,87**	**16,93**	**15,49**	**15,20**
	Чистая прибыль	**44,99**	**32,93**	**39,36**	**33,56**	**31,25**
7	**Направления использования прибыли**					
	Прибыль на Капитальные расходы	19,36	4,82	10,18	3,39	0,00
	Прибыль на социальные нужды	2,20	2,29	2,38	2,48	2,58
	Привлечение заемных средств на ИП (за минусом суммы НДС)	**4,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Погашение заемных средств	**8,90**	**9,31**	**5,99**	**3,55**	**1,98**
	Возмещаемый НДС (по объектам ИП)	**15,77**	**12,75**	**15,77**	**15,77**	**15,77**
	Капитальные вложения (в т.ч. НДС)	**87,43**	**70,72**	**87,43**	**87,43**	**87,43**
8	**Прогноз тарифов** (без НДС)					
	Водоснабжение (руб./куб.м.)	51,98	54,06	56,22	58,47	60,81
	Водоотведение (руб./куб.м.)	42,03	43,71	45,46	47,28	49,17
	Водоотведение (очистка сточных вод) (руб./куб.м.)	26,75	27,82	28,93	30,09	31,29
9	**Тариф за электроэнергию**					
9.1.	Водоснабжение	15,18	15,79	16,42	17,08	17,76
9.2.	Водоотведение	15,45	16,07	16,71	17,38	18,08
9.3.	Водоотведение (очистка сточных вод)	15,45	16,07	16,71	17,38	18,08
10	**Индексы дефляторы, в т.ч.**					
10.1.	Топливо (Газ)	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.2.	Покупная электроэнергия	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.3.	Покупная тепловая энергия	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.4.	Вода	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.5.	Материлы	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.6.	ИПЦ	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
11	**Отпуск продукции**					
	Водоснабжение (тус.куб.м.)	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256
	Водоотведение (тус.куб.м.)	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501
	Водоотведение (очистка сточных вод) (тус.куб.м.)	219	219	219	219	219

Финансовый план.

млн.руб. (без НДС).

№ п/п	Показатели	2038	2039	2040	2041	2042
1	**Выручка по видам регулируемой деятельности**	**957,30**	**995,61**	**1 035,46**	**1 076,89**	**1 119,99**
	Водоснабжение	574,11	597,06	620,94	645,79	671,66
	Водоотведение	376,21	391,29	406,96	423,24	440,16
	Водоотведение (Очистка сточных вод)	6,99	7,27	7,56	7,86	8,17
2	**Текущие расходы**	**806,41**	**853,87**	**880,23**	**907,06**	**934,64**
2.1.	Операционные расходы	565,18	604,25	622,14	640,55	659,51
2.2.	Расходы на электрическую энергию	175,23	182,24	189,53	197,11	204,99
2.3.	Расходы на топливо (Газ для котельных)	3,71	3,86	4,01	4,17	4,34
2.4.	Расходы на тепловую энергию	3,68	3,83	3,98	4,14	4,31
2.5.	Налоги и сборы	36,51	36,70	36,66	36,21	35,63
2.6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	7,50	7,80	8,11	8,43	8,77
2.7.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	12,25	12,74	13,25	13,78	14,33
2.8.	Химические реагенты	2,36	2,45	2,55	2,65	2,76
3	**Амортизация**	**91,98**	**99,65**	**108,15**	**115,21**	**124,16**
4	**Нормативная прибыль**	**3,58**	**3,72**	**3,87**	**4,02**	**4,18**
5	**Расчетная предпринимательская прибыль ГО**	**44,58**	**47,31**	**49,04**	**50,72**	**52,54**
6	**Налог на прибыль**	**15,75**	**16,70**	**17,31**	**17,91**	**18,56**
	Чистая прибыль	**32,40**	**34,33**	**35,59**	**36,83**	**38,16**
7	**Направления использования прибыли**					
	Прибыль на Капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль на социальные нужды	2,68	2,79	2,90	3,02	3,14
	Привлечение заемных средств на ИП (за минусом суммы НДС)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Погашение заемных средств	**0,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Возмещаемый НДС (по объектам ИП)	**15,77**	**15,77**	**12,65**	**11,55**	**14,85**
	Капитальные вложения (в т.ч. НДС)	**87,43**	**87,43**	**70,17**	**64,05**	**82,35**
8	**Прогноз тарифов** (без НДС)					
	Водоснабжение (руб./куб.м.)	63,24	65,77	68,40	71,14	73,99
	Водоотведение (руб./куб.м.)	51,14	53,19	55,32	57,53	59,83
	Водоотведение (очистка сточных вод) (руб./куб.м.)	32,54	33,84	35,19	36,60	38,06
9	**Тариф за электроэнергию**					
9.1.	Водоснабжение	18,47	19,21	19,98	20,78	21,61
9.2.	Водоотведение	18,80	19,55	20,33	21,15	21,99
9.3.	Водоотведение (очистка сточных вод)	18,80	19,55	20,33	21,15	21,99
10	**Индексы дефляторы, в т.ч.**					
10.1.	Топливо (Газ)	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.2.	Покупная электроэнергия	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.3.	Покупная тепловая энергия	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.4.	Вода	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.5.	Материлы	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.6.	ИПЦ	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
11	**Отпуск продукции**					
	Водоснабжение (тус.куб.м.)	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256
	Водоотведение (тус.куб.м.)	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501
	Водоотведение (очистка сточных вод) (тус.куб.м.)	219	219	219	219	219

Финансовый план.

млн.руб. (без НДС).

№ п/п	Показатели	2043	2044	2045	2046	2047
1	**Выручка по видам регулируемой деятельности**	**1 164,80**	**1 205,46**	**1 241,64**	**1 272,58**	**1 298,05**
	Водоснабжение	698,55	722,94	744,65	763,21	778,48
	Водоотведение	457,75	473,72	487,94	500,09	510,10
	Водоотведение (Очистка сточных вод)	8,50	8,79	9,06	9,28	9,47
2	**Текущие расходы**	**963,13**	**969,30**	**998,04**	**1 026,99**	**1 056,04**
2.1.	Операционные расходы	679,03	676,32	696,34	716,95	738,18
2.2.	Расходы на электрическую энергию	213,19	221,72	230,59	239,81	249,40
2.3.	Расходы на топливо (Газ для котельных)	4,51	4,69	4,88	5,08	5,28
2.4.	Расходы на тепловую энергию	4,48	4,66	4,85	5,04	5,24
2.5.	Налоги и сборы	35,01	34,00	32,52	30,34	27,30
2.6.	Арендная и концессионная плата, лизинговые платежи	9,12	9,49	9,87	10,26	10,67
2.7.	Резерв по сомнительным долгам гарантирующей организации	14,91	15,43	15,89	16,29	16,61
2.8.	Химические реагенты	2,87	2,98	3,10	3,23	3,36
3	**Амортизация**	**137,33**	**152,27**	**170,37**	**190,07**	**203,73**
4	**Нормативная прибыль**	**4,35**	**4,53**	**4,71**	**4,89**	**5,09**
5	**Расчетная предпринимательская прибыль ГО**	**54,61**	**55,64**	**57,97**	**60,39**	**62,51**
6	**Налог на прибыль**	**19,29**	**19,68**	**20,50**	**21,35**	**22,11**
	Чистая прибыль	**39,67**	**40,49**	**42,18**	**43,93**	**45,49**
7	**Направления использования прибыли**					
	Прибыль на Капитальные расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прибыль на социальные нужды	3,26	3,39	3,53	3,67	3,82
	Привлечение заемных средств на ИП (за минусом суммы НДС)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Погашение заемных средств	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Возмещаемый НДС (по объектам ИП)	**13,42**	**12,47**	**9,94**	**5,09**	**0,00**
	Капитальные вложения (в т.ч. НДС)	**74,41**	**69,13**	**55,13**	**28,23**	**0,00**
8	**Прогноз тарифов** (без НДС)					
	Водоснабжение (руб./куб.м.)	76,95	79,26	81,64	83,27	84,94
	Водоотведение (руб./куб.м.)	62,22	64,09	66,01	67,33	68,68
	Водоотведение (очистка сточных вод) (руб./куб.м.)	39,58	40,77	41,99	42,83	43,69
9	**Тариф за электроэнергию**					
9.1.	Водоснабжение	22,47	23,37	24,30	25,28	26,29
9.2.	Водоотведение	22,87	23,79	24,74	25,73	26,76
9.3.	Водоотведение (очистка сточных вод)	22,87	23,79	24,74	25,73	26,76
10	**Индексы дефляторы, в т.ч.**					
10.1.	Топливо (Газ)	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.2.	Покупная электроэнергия	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.3.	Покупная тепловая энергия	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.4.	Вода	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.5.	Материлы	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
10.6.	ИПЦ	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
11	**Отпуск продукции**					
	Водоснабжение (тус.куб.м.)	9 256	9 256	9 256	9 256	9 256
	Водоотведение (тус.куб.м.)	7 501	7 501	7 501	7 501	7 501
	Водоотведение (очистка сточных вод) (тус.куб.м.)	219	219	219	219	219

Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

в сфере водоснабжения*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	**Качество питьевой воды**																											
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%).	%	0,68	0,68	0,68	0,68	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	
2.	**Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)**																											
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определённых договором местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км.	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	
3.	**Показатель энергосбережения и повышения энергетической эффективности**																											
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,35	17,35	17,35	17,35	17,35	17	17	17	17	17	17	17	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт/куб. м.	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	

Целевые показатели деятельности , достигнутые в результате реализации инвестиционной программы

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

в сфере водоотведения и очистки сточных вод*

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	**Качество очистки сточных вод**																											
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения. (фиксируется на выпуске Комплекса Очистных Сооружений Канализации)	%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
2.	**Надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения**																											
2.1.	Удельное количество аварий и засоров на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	
3.	**Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности**																											
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт/куб.м.	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт/куб.м.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,09	0,09	0,09	0,09	

График реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
А.	**Мероприятия в сфере холодного водоснабжения**										
А.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоснабжения**										
А.2.1.	**Реконструкция и модернизация**										
А.2.1.1	**Модернизация ВНС**										
А.2.1.1.1	Техническое переоборудование существующих объектов: "13 насосных станций 1 подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, на трассе напорного водовода Слизнево-Арзамас, 2 насосных станций первого подъема по адресу: Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» с установкой нового насосного агрегата, плавного пуска, расходомера.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2028	2031	2028	2031	2028,2031
А.2.1.1.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция второго подъема), Арзамасский район, с. Слизнево, территория водозабора» (ВНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2028	2028	2028	2028	2028
А.2.1.1.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема), г. Арзамас, Володарского ул., стр.120» (ВНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2031	2031	2031	2031	2031
А.2.1.1.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная станция), г. Арзамас, Шер ул., стр.12» (ВНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2028	2029	2028	2029	2028-2029
А.2.1.1.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (водопроводная насосная станция 3 подъема в микрорайоне №5), г. Арзамас, 2 Магистральная ул., стр.8» (ВНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
А.2.1.1.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция), г. Арзамас, Кирилловский мкр, Линия-1, д.22» (ВНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
А.2.1.1.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (насосная станция 2 подъема), г. Арзамас, Очистные сооружения, стр.1-А» (ВНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г.Арзамас, 11 микрорайон, д.1,3,4,5,6,7,8,14,15,18,19,28,29,29а,30,36,46,47,48,49 и по территории 11 микрорайона" путем технического перевооружения оборудования водопроводно-насосной станции в составе сети (ВНС-7) с установкой новых насосных агрегатов, частотных преобразователей, расходомеров.	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.1.2	**Реконструкция и модернизация сетей**										
А.2.1.2.1	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (Модернизация запорных узлов на водоводе)	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
А.2.1.2.2	Модернизация существующей сети «Инженерные сети (магистральный водопровод Слизнево-водовод)» (участок сети через реку Тёша)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
А.2.1.2.3	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, д.106 до д.38А по ул.Володарского; от д.19 до д.20/2, 22/1 по ул. Национальный порядок; от д.9 по ул.Сеченова до д.60 по ул.Володарского;от д.72 по ул.Володарского до д.18/4, 12 по ул.Вахтерова от д.16/3 по ул. Национальный порядок д. 45 в 11 мкр-не, от д. 23 по ул. Симбирская по ул. Русская слобода до д. 71 по ул. Володарского; от д. 1 по ул. Пушкина до д. 33 по ул. Березина; от р. Шамка до д. 4А по ул. Гайдара" (участок сети от сборного водовода до Ивановских бугров (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
А.2.1.2.4	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул.Мира до д.23 по ул.9 Мая д.24 по ул.Новая, от д.1 по 1-му Проезду до ул. Короленко д.18, от д.9/1 по ул. Короленко до д.6 по ул. 2-я Магистральная, по ул. Мира от д.19/6 до д.17/1" (участок сети от ВНС-4 до ул. 9 Мая, 18 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.1.2.5	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская (Ду 500 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2032	2033	2032	2033	2032-2033
А.2.1.2.6	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова (Ду 500 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
А.2.1.2.7	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.14 по ул. Чехова до д.4 по ул.1-й проезд Павлова, по ул.Медицинская до д.5 по ул.Локомотивная, от д.35 по ул. Локомотивная до д.7по ул.4-я линия" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Чехова до 1й Проезд Павлова д. 4 (Ду 400 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
А.2.1.2.8	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от 1й Проезд Павлова д. 4 до ул. Пландина 23 (Ду 400 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2033	2034	2033	2034	2033-2034
А.2.1.2.9	Реконструкция водопроводной сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул. Пландина 23 до ул. Жуковского 9-11 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2034	2034	2034	2034	2034
А.2.1.2.10	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от перекрестка ул. Жуковского - ул. Парковая до ул. Жуковскодо д. 2 (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2034	2035	2034	2035	2034-2035
А.2.1.2.11	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от очистных сооружений до д. 28 по ул. Парковая" (участок сети от ВНС-6 до перекрестка ул. Жуковского - ул. Чехова (Ду 500 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2035	2037	2035	2037	2035-2037
А.2.1.2.12	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до ул. Зеленая 32А (Ду 315 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2038	2038	2038	2038	2038
А.2.1.2.13	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2 разъезд 408 км до Очистных сооружений,от Очистных сооружений до д.14 по ул. Зеленая до д.2 по ул. Победы и в границах данного участка" (участок сети от ул. Зеленая 32А до ул. Победы 9 (Завод Рикор) (Ду 225 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2038	2038	2038	2038	2038
А.2.1.2.14	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Станционная от д.№12 до д.№54; от д.№52 по ул. Станционная до д.№10 по ул. Молокозаводская, до д.№24 по ул. Чехова; от д. №1А до д.№31 по ул. 3-я Вокзальная; от д.№29 по ул. Чехова до д.№41 по ул. Зеленая; по ул.Семашко от д.№от д. №14 до д.№33; по ул. Чкалова от д.№12 до д.№25" (участки сети: от перекрестка ул. Зеленая - ул. Молокозаводская до перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская и от ул. Молокозаводская д. 10 до ул. Калинина автостоянка (д. 54) (Ду 225 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2038	2039	2038	2039	2038-2039
А.2.1.2.15	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.9 до д.25, от д.10 по ул. Молокозаводская, до д.41 по ул. Л.Толстого; от д.42 по ул.Чкалова до д.11 по пер.Загородный, д.11 по ул.Ведерникова; от д.11 по ул. Ведерникова до д.18а по ул. Складская, д.1 по ул. Чайковского, по ул. Северная, ул. Загородная до ГСК 8а" (участок сети от перекрестка ул. Льва Толсого - ул. Молокозаводская до ул. Молокозаводская д. 10 (Ду 225 мм))	водопроводные сети	-	-	-	-	2039	2039	2039	2039	2039
А.2.1.2.16	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Калинина от автостоянки до д.№37" (участок сети от ул. Калинина автостоянка (д. 54) до перекрестка ул. Калинина - ул. К. Маркса) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2039	2039	2039	2039	2039
А.2.1.2.17	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Мира д.1 до ул. Красный путь д.24, от д.119 по ул.Красный путь до 1-я Магистральная д.21 и от д.33 до д.5" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул.Красный Путь д. 32) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2039	2040	2039	2040	2039-2040
А.2.1.2.18	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр-т Ленина до ул. 9 Мая ТЦ "Оранж") (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2040	2040	2040	2040	2040
А.2.1.2.19	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, по ул. Парковая от д. 14 до пл. Мира; от пл. Мира до д. 15 по Комсомольскому бульвару, д. 30 по ул. Мира, д. 4 по ул. Короленко " (участок сети от перекрестка ул. Мира - ул. Комсомольский бульвар до перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая) (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2040	2040	2040	2040	2040
А.2.1.2.20	Реконструкция существующей сети "607220, г. Арзамас, от д. 5 по ул. Парковая до д. 12 по ул. Парковая" (участок сети от перекрестка ул. Комсомольский бульвар - ул. Парковая до ул. Жуковского д. 10) (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2040	2041	2040	2041	2040-2041
А.2.1.2.21	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.26 по ул. Парковая до д.121г по пр. Ленина" (участок сети от ул.Парковая от д.4 до д.12 (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2041	2041	2041	2041	2041
А.2.1.2.22	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от садоводства №2 по ул.9 Мая до с. Кирилловка" (участок сети от ул. Ленина до с. Кирилловка (Ду 315))	водопроводные сети	-	-	-	-	2026	2041	2026	2041	2026-2027, 2041
А.2.1.2.23	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, по ул. Мира от д.№2, до пр.Ленина д.№202" (участок сети от перекрестка ул. Мира - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	водопроводные сети	-	-	-	-	2041	2041	2041	2041	2041
А.2.1.2.24	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, до д. №132, №200,№190, №164 по проспекту ленина, д.№31, №39/1 по ул. Калинина, д. №3, д.№17, №14, №6, №8А по ул. Севастопольская, д.№12, №29А по ул. 50 лет ВЛКСМ; д. №18 по ул. Нижегородской, д. №136 по ул. Пушкина, д. №6 по ул. Шер" (участок сети от перекрестка ул. Калинина - пр. Ленина до перекрестка пр. Ленина - ул. Кольцова (Ду 225))	водопроводные сети	-	-	-	-	2041	2042	2041	2042	2041-2042
А.2.1.2.25	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от ул. Калинина, д.№2А до 1-й проезд Павлова, д.№4, через ул. Пландина и ул. Жуковского к д. №10 по ул. Парковая и д. №31 по ул. Калинина; от ул. Пландина, д.№8 до ул. Жуковского д. №7" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул. Пландина д.12А, (Ду 225))	водопроводные сети	-	-	-	-	2042	2042	2042	2042	2042
А.2.1.2.26	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.2а по ул. Свободы по ул. 1-я Трудовая, по ул. Куликова до д.54 по ул. Кирова; по ул.2-я Трудовая; по ул.Советская от д.81 до д.44; от д.71 по ул.Пролетарская по ул. Луначарского, до д.5 по ул.Железнодорожный порядок" (участок сети от ул.Калинина д.2/1 до ул.Куликова, по ул. Куликова до перекрестка ул. Куликова -ул. 1 Мая, (Ду 315))	водопроводные сети	-	-	-	-	2042	2042	2042	2042	2042
А.2.2.	**Новое строительство**										
А.2.2.1	Строительство дополнительной ветки сборного водовода Слизнево – водовод (участок сети от дюкера (район врезки на ВНС-2) до ОСВ)	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2046	2023	2046	2023-2026, 2042-2046
А.2.2.2	Строительство водопроводной сети по ул. Казанская от д.2 В до д.4Г (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
А.2.2.3	Строительство водопроводной сети от с. Кирилловка до ВНС-5 (Ду 315)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
А.2.2.4	Строительство водопроводной сети от р.п. Выездное перекресток ул. Советская – 3я Линия до с. Н. Усад (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2027	2029	2027	2029	2027-2029
А.2.2.5	Строительство водопроводной сети от д. Березовка ул. Садовая до с. Заречное ул. 1Мая д. 30А (Ду 160) и от с. Заречного ул. 1 Мая д. 30А до д. Озерки и по д. Озерки (Ду 110).	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2028	2023	2028	2023-2024, 2028
А.2.2.6	Строительство водопроводной сети 408й км к пруду	водопроводные сети	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
А.2.2.7	Строительство водопроводной сети от врезки в водовод с. Слизнево до врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2028	2028	2028	2028	2028
А.2.2.8	Строительство водопроводной сети от тер. Очистные стр. 1А до. с. Соловейка (Ду 160) и по с. Соловейка (Ду 110)	водопроводные сети	-	-	-	-	2025	2025	2025	2025	2025
А.2.2.9	Строительства ВНС на с. Кирилловка	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2025	2025	2025	2025	2025
А.2.2.10	Строительство водопроводной сети от врезки на 3 села (Ветошкино, Булдаково, Степаново) до врезки на Ветошкино (Ду 160)	водопроводные сети	-	-	-	-	2029	2030	2029	2030	2029-2030
А.2.2.11	Строительство водопроводной сети от д.3 А по ул. Дорожная до поворота на село Заречное (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
А.2.2.12	Строительство водопроводной сети от поворота на с.Заречное до с.Кожкино (заправка) (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2037	2037	2037	2037	2037
А.2.2.13	Строительство водопроводной сети от Пешелани до Бебяево (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2037	2038	2037	2038	2037-2038
А.2.2.14	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Красное (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2035	2036	2035	2036	2035-2036
А.2.2.15	Строительство водопроводной сети от с.Красное до с.Кичанзино (Ду 160)	водопроводные сети	-	-	-	-	2035	2035	2035	2035	2035
А.2.2.16	Строительство водопроводной сети от врезки с водовода до с.Абрамово (Ду 225)	водопроводные сети	-	-	-	-	2031	2032	2031	2032	2031-2032
А.2.2.17	Строительство водопроводной сети от ул. Пролетарского д. 79 до КОСК (Ду 160)	водопроводные сети	-	-	-	-	2031	2031	2031	2031	2031
А.2.2.18	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Булдакоко и по с. Булдаково (Ду 110)	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2031	2030	2031	2030-2031
А.2.2.19	Строительство водопроводной сети от врезки на с. Ветошкино до с. Ветошкино и по с. Ветошкино (Ду 110)	водопроводные сети	-	-	-	-	2030	2031	2030	2031	2030-2031
А.7.	**Мероприятия по защите централизованных систем водоснабженияот угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций**										
А.7.1	Модернизация ВНС-3 с оснащением дизель-генератором от 150кВт	водопроводная насосная станция	-	-	-	-	2026	2026	2026	2026	2026

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта/ мероприятия	Тип объектов строительства	Сроки производства этапов мероприятий ИП*								Дата ввода в эксплуатацию
			Проектные работы		Оформление прав на земельные участки		Строительно-Монтажные работы		Пусконаладочные работы		
			Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	Дата начала работ	Дата окончания работы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В.	**Мероприятия в сфере водоотведения**										
В.2.	**Мероприятия по повышению надежности водоотведения**										
В.2.1.	**Реконструкция и модернизация**										
В.2.1.1.	**Реконструкция/модернизация/санация канализационных сетей**										
В.2.1.1.1	Реконструкция существующей сети "г. Арзамас, от д.1 по ул. Лесная до д.127 по ул. Красный путь; от д.44 по ул. Красный путь до д.5/3 по ул.Комсомольский бульвар; от д.141 по пр. Ленина по ул.Мира до д.2 по ул. Дзержинского" (участок сети от КНС-3 до ул. Пр-кт Ленина 139 (Ду 400 мм))	канализационная сеть	-	-	-	-	2026	2027	2026	2027	2026-2027
В.2.1.1.2	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (участок сети ул. Пландина 21к1 (Ду 800 мм))	канализационная сеть	-	-	-	-	2027	2027	2027	2027	2027
В.2.1.1.3	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул Октябрьская - ул.Симбирская до ул. Ленина 73 (Ду 600))	канализационная сеть	-	-	-	-	2027	2028	2027	2028	2027-2028
В.2.1.1.4	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (участок сети от перекрестка ул. Березина - ул. Белинского до ул Октябрьская - ул.Белинского (Ду 600))	канализационная сеть	-	-	-	-	2029	2029	2029	2029	2029
В.2.1.1.5	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции на ул.Нижняя Набережная до д.15а по ул.Ленина; от д.18 по ул. Ленина до д.16/3 по ул. Национальный порядок; от д.17а по ул.Ленина до д.1 по ул. Коммунистов; от д.12 до д.26 по ул. Владимирского; от д.18 по ул. Ленина до д. 39 в в 11 микрорайоне; от д.73 по ул. Ленина до садоводства №14; от д.29 по ул.Гладкова до насосной станции на ул. Русская слобода" (санация участка сети от ул. Ленина 73 до КНС-2 (ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2033	2037	2033	2037	2033-2037
В.2.1.1.6	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.1а по ул.2-я Транспортная до д.1/1 по ул.3-я Вокальная; от д.79 по ул. Пролетарская по ул.Железнодорожный порядок, ул.3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул.Зеленая до д.4 и до д.2в по ул. Калинина; от д.2/1 по ул. Калинина до д.1 по ул. Парковая; от д. 22 по по ул. Чехова до д.7 по ул. Жуковского; от д.27 по ул.2-я Транспортная до д.9 по ул. Чехова" (санация участка сети от ул. Калинина 2/1 до ул. Пролетарская 79 (ду 900))	канализационная сеть	-	-	-	-	2031	2033	2031	2033	2031-2033
В.2.1.1.7	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарская 79 до КНС-1 (ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2028	2031	2028	2031	2028-2031
В.2.1.1.8	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от ГСК №7 на ул. Победы до канализационной насосной станции №1 на ул.Складская" (санация участка сети от ул. Станционная-ул. Ведерникова до КНС-1 (ду 500))	канализационная сеть	-	-	-	-	2037	2038	2037	2038	2037-2038
В.2.1.1.9	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14" (санация участка сети от ул. Пролетарского 79 до д 73 (ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2038	2039	2038	2039	2038-2039
В.2.1.1.10	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.3 по ул. Парковая до д. 139,141 по пр. Ленина; от д.11 до д.12 по ул. Парковая и д.13 по ул. Севастопольская; от д. 10 по ул. Парковая, по ул .Кольцова, по ул.Матросова до д.7 по ул.9 Мая; к жилым домам по ул.Гоппиус, ул .Молодежной, пер. Молодежный" (санация участка сети от ул. Комсомольский бульвар д.13 до ул. Парковая д. 1Д (Ду 800, 600))	канализационная сеть	-	-	-	-	2039	2040	2039	2040	2039-2040
В.2.1.1.11	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от насосной станции №1 на ул. Складская до ул.Красный порядок д.14 (санация участка сети от ул. Пролетарского д. 73 до ул. Свободы 2А (Ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2040	2043	2040	2043	2040-2043
В.2.1.1.12	Модернизация существующей сети "г. Арзамас, от д.2в до д.37 по ул.Калинина; от д.12 по ул.50 лет ВЛКСМ до д.2а по ул.Свободы; от д.22 по ул. Калинина до д.22в по ул.Революции (санация участка сети от ул. Свободы 2А - до перекрестка ул. К.Маркса - ул. Свободы (Ду 1000))	канализационная сеть	-	-	-	-	2042	2046	2042	2046	2042-2046
В.2.1.1.13	Модернизация существующей сети «г. Арзамас, от КНС № 2 по ул.Урицкого до очистных сооружений» (участок сети: под рж мостом) (Ду 600)	канализационная сеть	-	-	-	-	2024	2024	2024	2024	2024
В.2.1.2.	**Модернизация КНС**										
В.2.1.2.1	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Складская ул., стр.21» (КНС-1) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.2	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная насосная станция), г. Арзамас, Урицкого ул., д.1Г» (КНС-2) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2031	2031	2031	2031	2031
В.2.1.2.3	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (станция перекачки), г. Арзамас, 1 Магистральная ул., стр.35» (КНС-3) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.4	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №4, г. Арзамас, Березина ул., около д.16/2» (КНС-4) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.5	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №5 Нижегородская область, Арзамасский район, с. Кирилловка, ул.Полевая, напротив строения 8, ул.7-я линия м-н «Кирилловский»» (КНС-5) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.6	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №6 г. Арзамас, Русская слобода ул., напротив д.2» (КНС-6) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.7	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №9 г. Арзамас, ул. Заклубная, около д.№12» (КНС-9) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.8	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №10 г. Арзамас, Ленина ул., во дворе д.101, д.103» (КНС-10) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2030	2030	2030	2030	2030
В.2.1.2.9	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №11 г. Арзамас, ул. Солнечная, около д.№10/3» (КНС-11) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.10	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №12 г. Арзамас, пр.Ленина, около д.№141» (КНС-12) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.11	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационная насосная станция №13 г. Арзамас, ул. Лермонтова, около д.№17» (КНС-13) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.12	Техническое переоборудование существующего объекта: «Канализационно-насосная станция №14 г. Арзамас, п. Высокая гора, перед д.6» (КНС-14) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2032	2032	2032	2032	2032
В.2.1.2.13	Техническое переоборудование существующего объекта: «Нежилое здание (канализационная станция), г. Арзамас, Березина ул., д.3» (КНС-15) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.14	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сети канализации г. Арзамас, Ивановка мкр., по улицам Разина, Солнечная, Болотникова, Цветочная, Прогонная» (КНС-17) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.15	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Напорная канализация и КНС г. Арзамас, Южный микрорайон» (КНС-18) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.1.2.16	Техническое переоборудование КНС в составе существующей сети: «Сеть канализации г. Арзамас, ул. Достоевского, от д.1А до д.13, ул. Октябрьская, д.72, д.79» (КНС-19) с установкой новых насосных агрегатов, плавных пусков, расходомеров. Реконструкция внутреннего напорного трубопровода и запорной арматуры.	насосная станция	-	-	-	-	2033	2033	2033	2033	2033
В.2.2.	**Новое строительство**										
В.2.2.1	Строительство канализационной сети по д. Березовка микрорайон Заречный с установкой КНС	канализационная сеть	-	-	-	-	2025	2027	2025	2027	2025-2027
В.2.2.2	Строительство канализационной сети по ул. Гайдара от д. 9 до д. 1, ул. Володарского от д. 72 до д. 10, от д. 11Б до д. 29, от д. 39 до д. 49, от д. 57 до д. 75, ул. Вахтерова от д. 11 до д. 1, ул. Национальный порядок от д 9А до д. 20 с установкой КНС (Ду 110, 160 мм)	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2024	2023	2024	2023-2024
В.2.2.3	Строительство канализационной сети от ул. 2я Вокзальная 1А до КНС ул. Станционная 22 (Ду 160 мм)	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.2.2.4	Строительство канализационной сети по ул. мкр. Сосновый: ул. Дорожная, Ромашковая, Дружбы, Тенистая, Васильковая, Полевая (с установкой КНС) (ду 160)	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2025	2023	2025	2023-2025
В.2.2.5	Строительство канализационной сети г. Арзамас, ул. Железнодорожная, ул. Садовая, ул. 1-5 Линии, ул. 3-й Садовый переулок, пер. Овражный с установкой КНС	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.	**Мероприятия за счет средств, полученных организацией, осуществляющей водоотведение, в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод.**										
В.8.1	Строительство канализационной сети ул. Станционная от д.4 до д. 39 с установкой КНС	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.2	Строительство канализационной сети ул. 1 Мая от д.16 до д. 1	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.3	Строительство канализационной сети ул. Горького от д.1 до д. 21 по ул. Советская	канализационная сеть	-	-	-	-	2023	2023	2023	2023	2023
В.8.4	Строительство канализационной сети ул. Космонавтов от д. 59А до ул. Владимирского д. 31	канализационная сеть	-	-	-	-	2024	2024	2024	2024	2024
В.8.5	Модернизация существующей сети "Нижегородская область, г. Арзамас, от садоводства № 14 до д. № 62 по ул. Калинина" (г. Арзамас, ул. 9 Мая, садоводство№1 от КК№004582, до КК№003399 садоводство №2)	канализационная сеть	-	-	-	-	2024	2024	2024	2024	2024
В.8.7	Модернизация существующей сети "Нижегородская обл., г. Арзамас, от д. № 1А по ул. 2-я Транспортная до д. № 1/1 по ул. 3-я Вокзальная; от д. № 79 по ул. Пролетарская по ул. Железнодорожный Порядок, ул. 3-я Вокзальная, ул. Чехова, ул. Зеленая до д. № 4 и до д. № 2В по ул. Калинина; от д. № 2/1 по ул. Калинина до д. № 1 по ул. Парковая; от д. № 22 по ул. Чехова до д. № 7 по ул. Жуковского; от д. № 27 по ул 2-я Транспортная до д. № 9 по ул. Чехова" (г. Арзамас, участок сети ул Парковая, 3/1 от КК№003993 до ул Ком бульвар,5/2 КК№002614)	канализационная сеть	-	-	-	-	2025	2025	2025	2025	2025
В.8.8	Приобретение автотехники ВИС-23461-40-010 на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV(5 мест)	спецтехника	-	-	-	-	2024	2025	-	-	2024, 2025
В.8.9	Приобретение автотехники автомастерская на базе УАЗ 4х4	спецтехника	-	-	-	-	2024	2024	-	-	2024
В.8.10	Приобретение фронтального погрузчика вместимость ковша от 2,3 м3, номинальная грузоподъемность не менее 4000 кг	спецтехника	-	-	-	-	2024	2024	-	-	2024
В.8.11	Модернизация «Нежилое здание (насосная-воздуходувная станция)» (Модернизация насосно-воздуходувной станции с целью внедрения НДТ 4(д))	насосно-воздуходувная станция	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.12	Модернизация «Нежилое здание (насосная станция сырого остатка)» (Модернизация первичных отстойников с целью внедрения НДТ 4(г))	первичные отстойники	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.13	Приобретение автотехники УАЗ Профи II поколение Борт DRW (4180)	спецтехника	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.14	Строительство канализационного напорного коллектора от КНС-31 г.о.г Арзамас ул. Станционная, д. 22 до колодца гасителя ул. Станционная напротив д. 3 (Ду 110 мм)	канализационная сеть	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.15	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 16 м3	спецтехника	-	-	-	-	2025	2025	-	-	2025
В.8.16	Приобретение самосвала объемом кузова не менее 6 м3	спецтехника	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.17	Приобретение автотехники ВИС на базе ЛАДА НИВА ЛЕГЕНДА LCV (5 мест)	спецтехника	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.18	Строительство канализационной сети по ул. Болотникова от д. 31 до д. 42; от д. 38 ул. Болотникова до д. 46 по ул. Разина	канализационная сеть	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026
В.8.19	Строительство канализационной сети по ул. Коммунистов от. д. 49 до д. 21А	канализационная сеть	-	-	-	-	2026	2026	-	-	2026

Результаты реализации инвестиционной программы"

ООО "Арзамасский водоканал"

на 2023-2047 гг.

тыс.руб.

| № п/п[8] | Наименование инвестиционного проекта/мероприятий | наименование показателя (экономии эл.энергии, топлива, трудозатрат, увеличение отпуска воды и т.п.) | ед.изм. (кВт.час, т,у.т., чел.час и т.п.) | Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы (по годам) | | |

Приложение 4. Рекомендация от МРСК Центра и Приволжья филиал «НИЖНОВЭНЕРГО» о самостоятельном оснащении независимыми источниками резервного электроснабжения объектов.

РОССЕТИ
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Филиал «НИЖНОВЭНЕРГО»
ПО «Арзамасские электрические сети»
607220, Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Севастопольская, 44
Телефон: (83147) 7-99-59
Факс: (83147) 7-09-13
E-mail: info@nar.mrsk-cp.ru

13.08.15. № 44-01-1851

На № _____ от _____

Главному инженеру
ООО «Арзамасский водоканал»
Д.В. Мокроусову

Арзамасский
13 АВГ 2015
водоканал
Мокроусов

О резервном электроснабжении насосных станций

Уважаемый Денис Валерьевич!

Имеющиеся в распоряжении ПО «Арзамасские электрические сети» резервные (автономные) источники электроснабжения имеют недостаточную для резервирования Ваших энергообъектов мощность, а также распределены по зоне обслуживания ПО (8 административных районов области), что значительно снижает оперативность их использования.

Учитывая наибольшую важность для жизнеобеспечения населения и предприятий г. Арзамаса Ваших объектов, невозможность длительной работы без электроэнергии, а также возможность их отключения из-за повреждения в сетях других потребителей предлагаем Вам рассмотреть вопрос самостоятельного оснащения их независимыми источниками резервного электроснабжения в соответствии с разрешенной мощностью:

- ВНС №2 – 150кВт;
- ВНС №3 – 150кВт;
- КНС №1 – 150кВт;
- КНС №2 – 150кВт;
- КОС К – 315кВт.

Заместитель начальника отделения
по техническим вопросам – главный инженер С.В. Зайцев

Исп. Щелик А.В. (7-99-84)

Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001

Приложение 5. Финансовая модель ИП на 2023-2047 гг. (тыс. руб. без НДС).

№	Наименование	с учётом тари	2023	Расшифровка		2024			2025		
		Январь-Июль	Август-Декабрь	в т.ч. Декабрь	Год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**207 274**	**148 053**	*29 611*	**355 328**	**185 142**	**211 644**	**396 786**	**191 408**	**219 226**	**410 634**
1.1	**ИТОГО**	**207 274**	**148 053**	*29 611*	**355 328**	**185 142**	**211 644**	**396 786**	**191 408**	**219 226**	**410 634**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*967*	*691*	*138*	*1 657*	*829*	*948*	*1 777*	*888*	*963*	*1 851*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**128 217**	**91 584**	*18 317*	**219 801**	**114 113**	**130 406**	**244 520**	**114 504**	**131 240**	**245 744**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	***597***	***427***	*85*	*1 024*	*512*	*586*	*1 098*	*549*	*595*	*1 144*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**77 684**	**55 488**	*11 098*	**133 172**	**69 852**	**79 945**	**149 797**	**75 190**	**86 068**	**161 258**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	***363***	***259***	*52*	*622*	*311*	*356*	*667*	*333*	*361*	*695*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**1 373**	**981**	*196*	**2 354**	**1 177**	**1 292**	**2 469**	**1 714**	**1 918**	**3 632**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	***7***	***5***	*1*	*11*	*6*	*6*	*12*	*6*	*7*	*13*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	4 054	62 387	*28 531*	66 441	10 394	77 057	87 451	4 752	106 218	110 969
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	**58 333**	*27 944*	**58 333**	-	**66 667**	**66 667**	-	**83 333**	**83 333**
	ВС	-	**35 000**	*11 304*	**35 000**	-	**40 852**	**40 852**	-	**51 065**	**51 065**
	ВО (водоотведение)	-	**23 333**	*16 640*	**23 333**	-	**25 815**	**25 815**	-	**32 268**	**32 268**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	**58 333**	*27 944*	**58 333**	-	**66 667**	**66 667**	-	**83 333**	**83 333**
2.1.1.1	**ВС**	-	**35 000**	*11 304*	**35 000**	-	**40 852**	**40 852**	-	**51 065**	**51 065**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**23 333**	*16 640*	**23 333**	-	**25 815**	**25 815**	-	**32 268**	**32 268**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздействв на работу ЦСВО)**	**4 054**	**4 054**	**587**	**8 108**	**10 394**	**10 390**	**20 784**	**4 752**	**22 884**	**27 636**
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**45 124**	**21 317**	*12 193*	**66 441**	**27 799**	**59 652**	**87 451**	**39 218**	**71 751**	**110 969**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**41 070**	**17 263**	*11 607*	**58 333**	**17 405**	**49 262**	**66 667**	**34 466**	**48 867**	**83 333**
	ВС	**26 594**	**8 406**	*5 683*	**35 000**	**11 698**	**29 154**	**40 852**	**21 977**	**29 087**	**51 065**
	ВО (водоотведение)	**14 476**	**8 857**	*5 923*	**23 333**	**5 707**	**20 108**	**25 815**	**12 489**	**19 780**	**32 268**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**41 070**	**17 263**	**11 607**	**58 333**	**17 405**	**49 262**	**66 667**	**34 466**	**48 867**	**83 333**
3.1.1.1	**ВС**	**26 594**	**8 406**	**5 683**	**35 000**	**11 698**	**29 154**	**40 852**	**21 977**	**29 087**	**51 065**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**14 476**	**8 857**	**5 923**	**23 333**	**5 707**	**20 108**	**25 815**	**12 489**	**19 780**	**32 268**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	**4 054**	**4 054**	*587*	**8 108**	**10 394**	**10 390**	**20 784**	**4 752**	**22 884**	**27 636**
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**41 070**	**17 263**	*11 607*	**58 333**	**17 405**	**49 262**	**66 667**	**34 466**	**48 867**	**83 333**
4.0.1.	Заемные средства	-	7 359	7 359	7 359	-	31 857	31 857	-	14 401	14 401
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	41 070	9 905	4 248	50 975	17 405	17 405	34 810	34 466	34 466	68 932
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	17	1 365	115	1 382	-	-	-	22 190	21 253	43 443
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	41 053	8 540	4 133	49 592	17 405	17 405	34 810	12 277	13 213	25 490
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**26 594**	**8 406**	5 683	**35 000**	**11 698**	**29 154**	**40 852**	**21 977**	**29 087**	**51 065**
4.1.1.	Заемные средства	-	3 018	3 018	3 018	-	17 456	17 456	-	7 110	7 110
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	26 594	5 388	2 665	31 982	11 698	11 698	23 396	21 977	21 977	43 955
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	17	1 365	115	1 382	-	-	-	14 448	13 874	28 322
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	26 577	4 023	2 550	30 600	11 698	11 698	23 396	7 529	8 103	15 632
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**14 476**	**8 857**	5 923	**23 333**	**5 707**	**20 108**	**25 815**	**12 489**	**19 780**	**32 268**
4.2.1.	Заемные средства	-	4 340	4 340	4 340	-	14 401	14 401	-	7 291	7 291
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	14 476	4 517	1 583	18 993	5 707	5 707	11 414	12 489	12 489	24 978
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	7 741	7 379	15 120
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	14 476	4 517	1 583	18 993	5 707	5 707	11 414	4 747	5 110	9 857
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**2 221**	**25 505**	*2 310*	**27 726**	**13 516**	**7 521**	**21 037**	**14 374**	**14 065**	**28 440**
	ВС	**202**	**17 089**	*1 441*	**17 290**	**8 359**	**4 546**	**12 905**	**8 229**	**8 055**	**16 284**
	ВО (водоотведение)	**2 020**	**8 416**	*870*	**10 435**	**5 158**	**2 975**	**8 132**	**6 145**	**6 011**	**12 156**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	**135**	**20 154**	*1 691*	**20 289**	**10 144**	**5 155**	**15 300**	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвестКредитам	135	20 154	*1 691*	20 289	10 144	5 155	15 300	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	**171**	**24 070**	*2 023*	**24 241**	**7 288**	**4 309**	**11 596**	**14 374**	**14 065**	**28 440**
5.1.1	**ИТОГО**	**171**	**24 070**	*2 023*	**24 241**	**7 288**	**4 309**	**11 596**	**14 374**	**14 065**	**28 440**
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	150	16 695	1 404	16 845	5 311	3 158	8 469	3 922	3 922	7 843
5.1.1.2	Проценты по кредиту	21	2 859	240	2 880	649	362	1 010	3 925	3 850	7 775
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	-	4 516	380	4 516	1 328	789	2 117	6 528	6 294	12 822
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	**171**	**17 089**	1 441	**17 260**	**7 282**	**4 309**	**11 590**	**8 229**	**8 055**	**16 284**
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	150	12 023	1 014	12 173	5 311	3 158	8 469	2 047	2 047	4 095
5.1.2.2	Проценты по кредиту	21	1 707	144	1 728	642	362	1 004	2 058	2 027	4 084
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	-	3 359	282	3 359	1 328	789	2 117	4 124	3 980	8 104
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	**6 981**	583	**6 981**	**6**	-	**6**	**6 145**	**6 011**	**12 156**
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	-	4 671	389	4 671	-	-	-	1 874	1 874	3 748
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	-	1 152	96	1 152	6	-	6	1 867	1 823	3 690
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	-	1 157	97	1 157	-	-	-	2 404	2 313	4 717
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	с учётом тариф	2023	Расшифровка		2024			2025		
		Январь-Июль	Август-Декабрь	в т.ч. Декабрь	Год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**2 050**	**1 435**	287	**3 485**	**6 228**	**3 212**	**9 441**	-	-	-
5.2.1.	**ИТОГО**	**2 050**	**1 435**	287	**3 485**	**6 228**	**3 212**	**9 441**	-	-	-
5.2.2	**ВС всего:**	**30**	-	-	**30**	**1 077**	**237**	**1 315**	-	-	-
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**2 020**	**1 435**	287	**3 455**	**5 151**	**2 975**	**8 126**	-	-	-
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**2 050**	**1 435**	287	**3 485**	**6 228**	**3 212**	**9 441**	-	-	-
	ИТОГО	**2 050**	**1 435**	287	**3 485**	**6 228**	**3 212**	**9 441**	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	2 009	1 435	287	3 444	5 569	2 734	8 303	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	659	478	1 138	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	41	-	-	41	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	**30**	-	-	**30**	**1 077**	**237**	**1 315**	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	1 077	237	1 315	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	30	-	-	30	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**2 020**	**1 435**	287	**3 455**	**5 151**	**2 975**	**8 126**	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	2 009	1 435	287	3 444	4 492	2 496	6 988	-	-	-
	Проценты по кредиту					659	478	1 138	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)					-	-	-	-	-	-
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**					-	-	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**43 250**	**30 893**	**6 179**	**74 144**	**29 593**	**24 136**	**53 729**	**42 313**	**42 238**	**84 550**
	ВСЕГО Прибыль	*188*	*20 919*	*1 759*	*21 107*	*5 960*	*3 519*	*9 479*	*30 036*	*29 025*	*59 061*
	ВСЕГО Амортизация	*43 062*	*9 975*	*4 420*	*53 037*	*23 633*	*20 617*	*44 250*	*12 277*	*13 213*	*25 490*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*43 250*	*30 893*	*6 179*	*74 144*	*29 593*	*24 136*	*53 729*	*42 313*	*42 238*	*84 550*
	Прибыль	*188*	*20 919*	*1 759*	*21 107*	*5 960*	*3 519*	*9 479*	*30 036*	*29 025*	*59 061*
	Амортизация	*43 062*	*9 975*	*4 420*	*53 037*	*23 633*	*20 617*	*44 250*	*12 277*	*13 213*	*25 490*
	ВС	**26 765**	**19 118**	**3 824**	**45 883**	**18 729**	**15 455**	**34 183**	**26 082**	**26 052**	**52 134**
	ВСЕГО Прибыль	*188*	*15 095*	*1 274*	*15 284*	*5 954*	*3 519*	*9 473*	*18 553*	*17 949*	*36 502*
	ВСЕГО Амортизация	*26 577*	*4 023*	*2 550*	*30 600*	*12 775*	*11 935*	*24 711*	*7 529*	*8 103*	*15 632*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*26 765*	*19 118*	*3 824*	*45 883*	*18 729*	*15 455*	*34 183*	*26 082*	*26 052*	*52 134*
	Прибыль	*188*	*15 095*	*1 274*	*15 284*	*5 954*	*3 519*	*9 473*	*18 553*	*17 949*	*36 502*
	Амортизация	*26 577*	*4 023*	*2 550*	*30 600*	*12 775*	*11 935*	*24 711*	*7 529*	*8 103*	*15 632*
	ВО (водоотведение)	**16 485**	**11 775**	**2 355**	**28 261**	**10 864**	**8 682**	**19 546**	**16 230**	**16 186**	**32 416**
	ВСЕГО Прибыль	*-*	*5 823*	*485*	*5 823*	*6*	*-*	*6*	*11 483*	*11 076*	*22 559*
	ВСЕГО Амортизация	*16 485*	*5 952*	*1 870*	*22 437*	*10 858*	*8 682*	*19 540*	*4 747*	*5 110*	*9 857*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*16 485*	*11 775*	*2 355*	*28 261*	*10 864*	*8 682*	*19 546*	*16 230*	*16 186*	*32 416*
	Прибыль	*-*	*5 823*	*485*	*5 823*	*6*	*-*	*6*	*11 483*	*11 076*	*22 559*
	Амортизация	*16 485*	*5 952*	*1 870*	*22 437*	*10 858*	*8 682*	*19 540*	*4 747*	*5 110*	*9 857*
	ВО (очистка сточных вод)										
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**250 525**	**178 946**	*35 789*	**429 471**	**214 736**	**235 780**	**450 515**	**233 721**	**261 463**	**495 184**
7.1	**ИТОГО**	**250 525**	**178 946**	*35 789*	**429 471**	**214 736**	**235 780**	**450 515**	**233 721**	**261 463**	**495 184**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 155	21 609	*1 897*	22 764	6 789	4 467	11 256	30 924	29 988	60 912
7.2	**ВС**	**154 983**	**110 702**	*22 140*	**265 684**	**132 842**	**145 861**	**278 703**	**140 587**	**157 291**	**297 878**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	786	15 522	*1 359*	16 307	6 466	4 105	10 570	19 102	18 543	37 645
7.2.2	Нормативный уровень прибыли				6,87%			4,13%			15,20%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**94 169**	**67 264**	*13 453*	**161 433**	**80 716**	**88 627**	**169 343**	**91 420**	**102 254**	**193 674**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	363	6 083	*537*	6 446	317	356	673	11 816	11 438	23 254
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли				4,37%			0,42%			14,28%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**1 373**	**981**	*196*	**2 354**	**1 177**	**1 292**	**2 469**	**1 714**	**1 918**	**3 632**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	7	5	*1*	11	6	6	12	6	7	13
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли				0,48%			0,49%			0,35%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**										
8.1	**ВС**	**5 645 996**	**4 032 854**	*806 571*	**9 678 850**	**4 839 425**	**4 839 425**	**9 678 850**	**4 666 010**	**4 666 010**	**9 332 019**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**4 224 728**	**3 017 663**	*603 533*	**7 242 390**	**3 621 195**	**3 621 195**	**7 242 390**	**3 736 004**	**3 736 004**	**7 472 008**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**96 833**	**69 167**	*13 833*	**166 000**	**83 000**	**83 000**	**166 000**	**110 156**	**110 156**	**220 313**
9.	**Тарифы, руб/м3**										
9.1	**ВС**										
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*22,71*	*22,71*	*22,71*		*23,58*	*26,95*		*24,54*	*28,13*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*27,45*	*27,45*	*27,45*		*27,45*	*30,14*		*30,13*	*33,71*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-	-		-	-		-	-	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*18,39*	*18,39*	*18,39*		*19,29*	*22,08*		*20,13*	*23,04*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*22,29*	*22,29*	*22,29*		*22,29*	*24,47*		*24,47*	*27,37*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-		-	-		-	-	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*14,18*	*14,18*	*14,18*		*14,18*	*15,57*		*15,56*	*17,41*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*14,18*	*14,18*	*14,18*		*14,18*	*15,57*		*15,56*	*17,41*	
10.	**Рост тарифов**	-	-	-		-	-		-	-	
10.1	**ВС**										
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*		*100,0%*	*109,8%*		*100,0%*	*111,9%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**										
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*		*100,0%*	*109,8%*		*100,0%*	*111,9%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**										
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*100,0%*	*100,0%*		*100,0%*	*109,8%*		*100,0%*	*111,9%*	

№	Наименование		2026		2027			2028		
		9 мес	4 кв	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**322 003**	**119 159**	**441 163**	**220 244**	**245 093**	**465 337**	**240 667**	**259 606**	**500 273**
1.1	**ИТОГО**	**322 003**	**119 159**	**441 163**	**220 244**	**245 093**	**465 337**	**240 667**	**259 606**	**500 273**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 256*	*419*	***1 675***	*871*	*871*	*1 742*	*906*	*906*	*1 812*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**200 766**	**73 701**	**274 467**	**137 325**	**152 141**	**289 467**	**146 809**	**158 282**	**305 091**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*750*	*250*	***1 000***	*520*	*520*	*1 041*	*541*	*541*	*1 082*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**118 379**	**44 411**	**162 790**	**80 825**	**90 677**	**171 502**	**91 583**	**98 917**	**190 500**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*498*	*166*	***664***	*345*	*345*	*690*	*359*	*359*	*718*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**2 858**	**1 047**	**3 905**	**2 094**	**2 274**	**4 368**	**2 274**	**2 407**	**4 681**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*8*	*3*	***11***	*6*	*6*	*11*	*6*	*6*	*12*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	66 071	55 077	121 147	-	110 593	110 593	-	111 874	111 874
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**48 864**	**48 864**	**97 727**	**-**	**110 593**	**110 593**	**-**	**111 874**	**111 874**
	ВС	**28 086**	**28 086**	**56 171**	-	**56 171**	**56 171**	-	**59 658**	**59 658**
	ВО (водоотведение)	**20 778**	**20 778**	**41 556**	-	**54 422**	**54 422**	-	**52 216**	**52 216**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**48 864**	**48 864**	**97 727**	**-**	**110 593**	**110 593**	**-**	**111 874**	**111 874**
2.1.1.1	**ВС**	**28 086**	**28 086**	**56 171**	-	**56 171**	**56 171**	-	**59 658**	**59 658**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**20 778**	**20 778**	**41 556**	-	**54 422**	**54 422**	-	**52 216**	**52 216**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	**17 207**	**6 213**	**23 420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**83 361**	**37 787**	121 147	**50 285**	**60 308**	**110 593**	**54 613**	**57 261**	**111 874**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**66 153**	**31 574**	**97 727**	**50 285**	**60 308**	**110 593**	**54 613**	**57 261**	**111 874**
	ВС	**36 055**	**20 116**	**56 171**	**23 817**	**32 354**	**56 171**	**28 881**	**30 777**	**59 658**
	ВО (водоотведение)	**30 098**	**11 457**	**41 556**	**26 468**	**27 954**	**54 422**	**25 732**	**26 484**	**52 216**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**66 153**	**31 574**	**97 727**	**50 285**	**60 308**	**110 593**	**54 613**	**57 261**	**111 874**
3.1.1.1	**ВС**	**36 055**	**20 116**	**56 171**	**23 817**	**32 354**	**56 171**	**28 881**	**30 777**	**59 658**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**30 098**	**11 457**	**41 556**	**26 468**	**27 954**	**54 422**	**25 732**	**26 484**	**52 216**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	**17 207**	**6 213**	**23 420**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**66 153**	**31 574**	**97 727**	**50 285**	**60 308**	**110 593**	**54 613**	**57 261**	**111 874**
4.0.1.	Заемные средства	14 284	14 284	**28 568**	-	10 023	10 023	-	2 649	2 649
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	51 869	17 290	**69 159**	50 285	50 285	100 570	54 613	54 613	109 226
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	26 286	8 784	**35 071**	30 228	28 710	58 938	31 399	30 562	61 960
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	25 583	8 505	**34 088**	20 057	21 575	41 632	23 214	24 051	47 265
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**36 055**	**20 116**	**56 171**	**23 817**	**32 354**	**56 171**	**28 881**	**30 777**	**59 658**
4.1.1.	Заемные средства	12 147	12 147	**24 295**	-	8 536	8 536	-	1 896	1 896
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	23 908	7 969	**31 877**	23 817	23 817	47 635	28 881	28 881	57 762
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	10 114	3 406	**13 521**	13 457	12 764	26 221	17 134	16 769	33 903
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	13 793	4 563	**18 356**	10 360	11 054	21 414	11 747	12 112	23 859
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**30 098**	**11 457**	**41 556**	**26 468**	**27 954**	**54 422**	**25 732**	**26 484**	**52 216**
4.2.1.	Заемные средства	2 137	2 137	**4 274**	-	1 486	1 486	-	752	752
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	27 962	9 321	**37 282**	26 468	26 468	52 936	25 732	25 732	51 464
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	16 172	5 378	**21 550**	16 771	15 947	32 717	14 265	13 793	28 058
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	11 790	3 942	**15 732**	9 697	10 521	20 218	11 467	11 939	23 406
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**28 421**	**10 519**	**38 940**	**28 578**	**28 391**	**56 969**	**29 720**	**28 737**	**58 457**
	ВС	**14 093**	**5 636**	**19 728**	**16 494**	**16 719**	**33 213**	**18 729**	**18 149**	**36 878**
	ВО (водоотведение)	**14 328**	**4 883**	**19 211**	**12 084**	**11 672**	**23 756**	**10 991**	**10 588**	**21 578**
	ВО (очистка сточных вод)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвесткредитам	-	-	**-**	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	**28 421**	**10 519**	**38 940**	**28 578**	**28 391**	**56 969**	**29 720**	**28 737**	**58 457**
5.1.1	**ИТОГО**	**28 421**	**10 519**	**38 940**	**28 578**	**28 391**	**56 969**	**29 720**	**28 737**	**58 457**
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	8 043	2 681	10 723	8 218	8 218	16 437	9 221	9 221	18 442
5.1.1.2	Проценты по кредиту	8 935	4 016	12 951	7 544	7 863	15 407	6 959	6 256	13 214
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	11 443	3 822	15 265	12 815	12 310	25 125	13 540	13 261	26 801
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	**14 093**	**5 636**	**19 728**	**16 494**	**16 719**	**33 213**	**18 729**	**18 149**	**36 878**
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	4 138	1 379	5 517	5 188	5 188	10 376	6 042	6 042	12 083
5.1.2.2	Проценты по кредиту	5 204	2 661	7 866	5 091	5 547	10 638	4 962	4 504	9 466
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	4 751	1 595	6 346	6 215	5 984	12 199	7 725	7 603	15 329
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**14 328**	**4 883**	**19 211**	**12 084**	**11 672**	**23 756**	**10 991**	**10 588**	**21 578**
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	3 905	1 302	5 206	3 031	3 031	6 061	3 179	3 179	6 358
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	3 731	1 355	5 086	2 453	2 316	4 769	1 997	1 751	3 748
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	6 692	2 227	8 919	6 600	6 326	12 926	5 815	5 657	11 472
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование				2027			2028		
		1 полугодие	4 кв	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	**ИТОГО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	**ВС всего:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**68 847**	**23 987**	**92 834**	**66 048**	**66 367**	**132 415**	**70 792**	**70 089**	**140 882**
	ВСЕГО Прибыль	*43 264*	*15 482*	*58 746*	*45 991*	*44 792*	*90 783*	*47 579*	*46 038*	*93 616*
	ВСЕГО Амортизация	*25 583*	*8 505*	*34 088*	*20 057*	*21 575*	*41 632*	*23 214*	*24 051*	*47 265*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*68 847*	*23 987*	*92 834*	*66 048*	*66 367*	*132 415*	*70 792*	*70 089*	*140 882*
	Прибыль	*43 264*	*15 482*	*58 746*	*45 991*	*44 792*	*90 783*	*47 579*	*46 038*	*93 616*
	Амортизация	*25 583*	*8 505*	*34 088*	*20 057*	*21 575*	*41 632*	*23 214*	*24 051*	*47 265*
	ВС	**33 250**	**12 010**	**45 259**	**34 096**	**34 553**	**68 649**	**39 885**	**39 427**	**79 312**
	ВСЕГО Прибыль	*19 457*	*7 447*	*26 903*	*23 736*	*23 499*	*47 235*	*28 138*	*27 315*	*55 452*
	ВСЕГО Амортизация	*13 793*	*4 563*	*18 356*	*10 360*	*11 054*	*21 414*	*11 747*	*12 112*	*23 859*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*33 250*	*12 010*	*45 259*	*34 096*	*34 553*	*68 649*	*39 885*	*39 427*	*79 312*
	Прибыль	*19 457*	*7 447*	*26 903*	*23 736*	*23 499*	*47 235*	*28 138*	*27 315*	*55 452*
	Амортизация	*13 793*	*4 563*	*18 356*	*10 360*	*11 054*	*21 414*	*11 747*	*12 112*	*23 859*
	ВО (водоотведение)	**35 597**	**11 977**	**47 574**	**31 952**	**31 814**	**63 766**	**30 908**	**30 662**	**61 570**
	ВСЕГО Прибыль	*23 807*	*8 035*	*31 842*	*22 254*	*21 293*	*43 547*	*19 441*	*18 723*	*38 164*
	ВСЕГО Амортизация	*11 790*	*3 942*	*15 732*	*9 697*	*10 521*	*20 218*	*11 467*	*11 939*	*23 406*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*35 597*	*11 977*	*47 574*	*31 952*	*31 814*	*63 766*	*30 908*	*30 662*	*61 570*
	Прибыль	*23 807*	*8 035*	*31 842*	*22 254*	*21 293*	*43 547*	*19 441*	*18 723*	*38 164*
	Амортизация	*11 790*	*3 942*	*15 732*	*9 697*	*10 521*	*20 218*	*11 467*	*11 939*	*23 406*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**390 850**	**143 146**	**533 996**	**286 293**	**311 459**	**597 752**	**311 459**	**329 695**	**641 154**
7.1	**ИТОГО**	**390 850**	**143 146**	**533 996**	**286 293**	**311 459**	**597 752**	**311 459**	**329 695**	**641 154**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	44 521	15 900	60 421	46 862	45 663	92 525	48 485	46 944	95 428
7.2	**ВС**	**234 016**	**85 711**	**319 726**	**171 422**	**186 694**	**358 116**	**186 694**	**197 709**	**384 403**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	20 207	7 697	27 904	24 256	24 019	48 276	28 679	27 856	56 534
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			10,01%			16,30%			18,02%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**153 976**	**56 388**	**210 365**	**112 777**	**122 491**	**235 268**	**122 491**	**129 579**	**252 070**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	24 305	8 201	32 506	22 600	21 638	44 238	19 800	19 082	38 882
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			19,13%			24,20%			19,00%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**2 858**	**1 047**	**3 905**	**2 094**	**2 274**	**4 368**	**2 274**	**2 407**	**4 681**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	8	3	11	6	6	11	6	6	12
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,28%			0,26%			0,25%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**6 942 024**	**2 314 008**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**5 625 723**	**1 875 241**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**164 179**	**54 726**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*28,92*	*31,85*		*29,67*	*32,87*		*31,72*	*34,20*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*33,71*	*37,04*		*37,04*	*40,34*		*40,34*	*42,72*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-		-	-		-	-	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*21,04*	*23,68*		*21,55*	*24,18*		*24,42*	*26,37*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*27,37*	*30,07*		*30,07*	*32,66*		*32,66*	*34,55*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-		-	-		-	-	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*17,41*	*19,13*		*19,13*	*20,78*		*20,78*	*21,99*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*17,41*	*19,13*		*19,13*	*20,78*		*20,78*	*21,99*	
10.	**Рост тарифов**	-	-		-	-		-	-	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*109,9%*		*109,9%*	*108,9%*		*100,0%*	*105,9%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*109,9%*		*109,9%*	*108,6%*		*100,0%*	*105,8%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*109,9%*		*109,9%*	*108,6%*		*100,0%*	*105,8%*	

№	Наименование	2029			2030			2031		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**288 189**	**300 407**	**588 596**	**300 715**	**314 150**	**614 865**	**313 045**	**327 353**	**640 398**
1.1	**ИТОГО**	**288 189**	**300 407**	**588 596**	**300 715**	**314 150**	**614 865**	**313 045**	**327 353**	**640 398**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*906*	*978*	*1 884*	*942*	*1 018*	*1 960*	*980*	*1 058*	*2 038*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**173 494**	**180 293**	**353 787**	**179 023**	**186 835**	**365 859**	**184 991**	**193 611**	**378 601**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*541*	*584*	*1 125*	*563*	*608*	*1 170*	*585*	*632*	*1 217*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**112 289**	**117 611**	**229 899**	**119 189**	**124 712**	**243 900**	**125 452**	**131 035**	**256 487**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*359*	*388*	*747*	*373*	*403*	*777*	*388*	*419*	*808*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**2 407**	**2 503**	**4 910**	**2 503**	**2 603**	**5 106**	**2 603**	**2 707**	**5 310**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*6*	*6*	*12*	*6*	*7*	*13*	*6*	*7*	*13*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	71 667	71 667	-	71 667	71 667	-	71 667	71 667
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**
	ВС	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**
2.1.1.1	**ВС**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**27 527**	**44 140**	**71 667**	**29 727**	**41 940**	**71 667**	**31 911**	**39 755**	**71 667**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**27 527**	**44 140**	**71 667**	**29 727**	**41 940**	**71 667**	**31 911**	**39 755**	**71 667**
	ВС	**14 471**	**29 445**	**43 916**	**16 671**	**27 245**	**43 916**	**18 856**	**25 060**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**27 527**	**44 140**	**71 667**	**29 727**	**41 940**	**71 667**	**31 911**	**39 755**	**71 667**
3.1.1.1	**ВС**	**14 471**	**29 445**	**43 916**	**16 671**	**27 245**	**43 916**	**18 856**	**25 060**	**43 916**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**27 527**	**44 140**	**71 667**	**29 727**	**41 940**	**71 667**	**31 911**	**39 755**	**71 667**
4.0.1.	Заемные средства	-	16 613	16 613	-	12 213	12 213	-	7 844	7 844
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	27 527	27 527	55 054	29 727	29 727	59 453	31 911	31 911	63 823
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	3 449	2 662	6 110	4 544	3 725	8 269	4 967	3 865	8 832
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	24 078	24 865	48 944	25 183	26 001	51 184	26 944	28 047	54 991
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**14 471**	**29 445**	**43 916**	**16 671**	**27 245**	**43 916**	**18 856**	**25 060**	**43 916**
4.1.1.	Заемные средства	-	14 974	14 974	-	10 574	10 574	-	6 205	6 205
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	14 471	14 471	28 942	16 671	16 671	33 342	18 856	18 856	37 711
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	2 250	1 648	3 898	3 246	2 667	5 914	4 273	3 597	7 870
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	12 221	12 823	25 044	13 425	14 004	27 428	14 583	15 258	29 841
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**
4.2.1.	Заемные средства	-	1 639	1 639	-	1 639	1 639	-	1 639	1 639
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	13 056	13 056	26 112	13 056	13 056	26 112	13 056	13 056	26 112
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	1 199	1 014	2 212	1 297	1 058	2 356	694	267	962
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	11 857	12 042	23 899	11 758	11 998	23 756	12 361	12 788	25 150
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**18 045**	**18 751**	**36 796**	**16 362**	**16 393**	**32 755**	**15 654**	**15 233**	**30 886**
	ВС	**12 471**	**13 384**	**25 855**	**12 904**	**13 137**	**26 042**	**13 448**	**13 164**	**26 612**
	ВО (водоотведение)	**5 574**	**5 366**	**10 941**	**3 457**	**3 256**	**6 713**	**2 206**	**2 068**	**4 274**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвестикредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	**18 045**	**18 751**	**36 796**	**16 362**	**16 393**	**32 755**	**15 654**	**15 233**	**30 886**
5.1.1	**ИТОГО**	**18 045**	**18 751**	**36 796**	**16 362**	**16 393**	**32 755**	**15 654**	**15 233**	**30 886**
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	8 750	8 750	17 499	7 225	7 225	14 451	7 007	7 007	14 013
5.1.1.2	Проценты по кредиту	5 229	6 197	11 426	5 214	5 517	10 731	4 656	4 602	9 258
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	4 066	3 804	7 870	3 923	3 650	7 573	3 991	3 624	7 615
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	**12 471**	**13 384**	**25 855**	**12 904**	**13 137**	**26 042**	**13 448**	**13 164**	**26 612**
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	5 929	5 929	11 859	5 681	5 681	11 362	6 027	6 027	12 055
5.1.2.2	Проценты по кредиту	3 815	4 929	8 744	4 248	4 673	8 921	3 987	3 929	7 916
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	2 726	2 526	5 252	2 976	2 783	5 759	3 433	3 208	6 642
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**5 574**	**5 366**	**10 941**	**3 457**	**3 256**	**6 713**	**2 206**	**2 068**	**4 274**
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	2 820	2 820	5 641	1 544	1 544	3 088	979	979	1 958
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	1 414	1 268	2 682	966	844	1 810	669	674	1 343
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	1 340	1 278	2 618	947	867	1 815	558	415	973
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	2029			2030			2031		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.	**ИТОГО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2	**ВС всего:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**41 506**	**42 474**	**83 979**	**42 166**	**42 469**	**84 635**	**43 574**	**43 520**	**87 094**
	ВСЕГО Прибыль	*17 427*	*17 609*	*35 036*	*16 983*	*16 468*	*33 450*	*16 629*	*15 473*	*32 103*
	ВСЕГО Амортизация	*24 078*	*24 865*	*48 944*	*25 183*	*26 001*	*51 184*	*26 944*	*28 047*	*54 991*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*41 506*	*42 474*	*83 979*	*42 166*	*42 469*	*84 635*	*43 574*	*43 520*	*87 094*
	Прибыль	*17 427*	*17 609*	*35 036*	*16 983*	*16 468*	*33 450*	*16 629*	*15 473*	*32 103*
	Амортизация	*24 078*	*24 865*	*48 944*	*25 183*	*26 001*	*51 184*	*26 944*	*28 047*	*54 991*
	ВС	**24 215**	**25 330**	**49 545**	**26 600**	**27 025**	**53 625**	**28 870**	**28 812**	**57 682**
	ВСЕГО Прибыль	*11 994*	*12 507*	*24 500*	*13 175*	*13 022*	*26 197*	*14 287*	*13 553*	*27 840*
	ВСЕГО Амортизация	*12 221*	*12 823*	*25 044*	*13 425*	*14 004*	*27 428*	*14 583*	*15 258*	*29 841*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*24 215*	*25 330*	*49 545*	*26 600*	*27 025*	*53 625*	*28 870*	*28 812*	*57 682*
	Прибыль	*11 994*	*12 507*	*24 500*	*13 175*	*13 022*	*26 197*	*14 287*	*13 553*	*27 840*
	Амортизация	*12 221*	*12 823*	*25 044*	*13 425*	*14 004*	*27 428*	*14 583*	*15 258*	*29 841*
	ВО (водоотведение)	**17 290**	**17 144**	**34 435**	**15 566**	**15 444**	**31 010**	**14 704**	**14 709**	**29 412**
	ВСЕГО Прибыль	*5 434*	*5 102*	*10 536*	*3 808*	*3 446*	*7 254*	*2 342*	*1 920*	*4 263*
	ВСЕГО Амортизация	*11 857*	*12 042*	*23 899*	*11 758*	*11 998*	*23 756*	*12 361*	*12 788*	*25 150*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*17 290*	*17 144*	*34 435*	*15 566*	*15 444*	*31 010*	*14 704*	*14 709*	*29 412*
	Прибыль	*5 434*	*5 102*	*10 536*	*3 808*	*3 446*	*7 254*	*2 342*	*1 920*	*4 263*
	Амортизация	*11 857*	*12 042*	*23 899*	*11 758*	*11 998*	*23 756*	*12 361*	*12 788*	*25 150*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**329 695**	**342 881**	**672 576**	**342 881**	**356 619**	**699 500**	**356 619**	**370 873**	**727 492**
7.1	**ИТОГО**	**329 695**	**342 881**	**672 576**	**342 881**	**356 619**	**699 500**	**356 619**	**370 873**	**727 492**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	18 333	18 587	36 920	17 925	17 486	35 410	17 609	16 532	34 141
7.2	**ВС**	**197 709**	**205 623**	**403 332**	**205 623**	**213 861**	**419 483**	**213 861**	**222 422**	**436 283**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	12 535	13 091	25 626	13 738	13 629	27 367	14 872	14 185	29 058
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			7,13%			7,33%			7,50%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**129 579**	**134 755**	**264 334**	**134 755**	**140 156**	**274 910**	**140 156**	**145 744**	**285 899**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	5 793	5 490	11 282	4 181	3 850	8 031	2 731	2 340	5 070
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			4,69%			3,16%			1,90%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**2 407**	**2 503**	**4 910**	**2 503**	**2 603**	**5 106**	**2 603**	**2 707**	**5 310**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	6	6	12	6	7	13	6	7	13
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,25%			0,25%			0,25%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*37,49*	*38,96*		*38,68*	*40,37*		*39,97*	*41,83*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*42,72*	*44,43*		*44,43*	*46,21*		*46,21*	*48,06*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-		-	-		-	-	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*29,94*	*31,36*		*31,78*	*33,25*		*33,45*	*34,94*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*34,55*	*35,93*		*35,93*	*37,37*		*37,37*	*38,86*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-		-	-		-	-	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*21,99*	*22,87*		*22,87*	*23,78*		*23,78*	*24,73*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*21,99*	*22,87*		*22,87*	*23,78*		*23,78*	*24,73*	
10.	**Рост тарифов**	-	-		-	-		-	-	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	

№	Наименование	2032			2033			2034		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**328 958**	**343 735**	**672 694**	**344 590**	**360 001**	**704 591**	**364 827**	**381 439**	**746 266**
1.1	**ИТОГО**	**328 958**	**343 735**	**672 694**	**344 590**	**360 001**	**704 591**	**364 827**	**381 439**	**746 266**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 019*	*1 101*	*2 120*	*1 060*	*1 145*	*2 205*	*1 102*	*1 190*	*2 293*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**194 832**	**203 800**	**398 632**	**204 583**	**213 916**	**418 499**	**219 561**	**229 656**	**449 217**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*609*	*657*	*1 266*	*633*	*684*	*1 317*	*658*	*711*	*1 369*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**131 419**	**137 120**	**268 539**	**137 192**	**143 157**	**280 349**	**142 338**	**148 738**	**291 076**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*404*	*436*	*840*	*420*	*454*	*874*	*437*	*472*	*909*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**2 707**	**2 815**	**5 522**	**2 815**	**2 928**	**5 743**	**2 928**	**3 045**	**5 973**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*7*	*7*	*14*	*7*	*7*	*14*	*7*	*8*	*15*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	71 667	71 667	-	71 667	71 667	-	57 967	57 967
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**	-	**57 967**	**57 967**
	ВС	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**30 216**	**30 216**
	ВО (водоотведение)	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**	-	**57 967**	**57 967**
2.1.1.1	**ВС**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**30 216**	**30 216**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**33 242**	**38 425**	**71 667**	**33 473**	**38 193**	**71 667**	**28 983**	**28 983**	**57 967**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**33 242**	**38 425**	**71 667**	**33 473**	**38 193**	**71 667**	**28 983**	**28 983**	**57 967**
	ВС	**20 186**	**23 730**	**43 916**	**20 418**	**23 498**	**43 916**	**15 108**	**15 108**	**30 216**
	ВО (водоотведение)	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**33 242**	**38 425**	**71 667**	**33 473**	**38 193**	**71 667**	**28 983**	**28 983**	**57 967**
3.1.1.1	**ВС**	**20 186**	**23 730**	**43 916**	**20 418**	**23 498**	**43 916**	**15 108**	**15 108**	**30 216**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**33 242**	**38 425**	**71 667**	**33 473**	**38 193**	**71 667**	**28 983**	**28 983**	**57 967**
4.0.1.	Заемные средства	-	5 183	5 183	-	4 720	4 720	-	-	-
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	33 242	33 242	66 483	33 473	33 473	66 947	28 983	28 983	57 967
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	4 252	3 532	7 784	3 044	2 396	5 440	-	-	-
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	28 990	29 710	58 700	30 430	31 077	61 507	28 983	28 983	57 967
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**20 186**	**23 730**	**43 916**	**20 418**	**23 498**	**43 916**	**15 108**	**15 108**	**30 216**
4.1.1.	Заемные средства	-	3 544	3 544	-	3 081	3 081	-	-	-
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	20 186	20 186	40 372	20 418	20 418	40 835	15 108	15 108	30 216
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	4 252	3 532	7 784	3 044	2 396	5 440	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	15 934	16 654	32 588	17 374	18 022	35 395	15 108	15 108	30 216
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 056**	**14 695**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**
4.2.1.	Заемные средства	-	1 639	1 639	-	1 639	1 639	-	-	-
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	13 056	13 056	26 112	13 056	13 056	26 112	13 875	13 875	27 751
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	13 056	13 056	26 112	13 056	13 056	26 112	13 875	13 875	27 751
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**11 691**	**11 478**	**23 169**	**9 972**	**9 689**	**19 661**	**7 509**	**6 746**	**14 256**
	ВС	**10 228**	**9 906**	**20 133**	**8 562**	**8 269**	**16 831**	**6 011**	**5 427**	**11 438**
	ВО (водоотведение)	**1 463**	**1 573**	**3 036**	**1 410**	**1 420**	**2 830**	**1 499**	**1 320**	**2 818**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвестКредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	**11 558**	**11 338**	**22 896**	**9 544**	**8 773**	**18 317**	**3 437**	**1 580**	**5 017**
5.1.1	**ИТОГО**	**11 558**	**11 338**	**22 896**	**9 544**	**8 773**	**18 317**	**3 437**	**1 580**	**5 017**
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	4 801	4 793	9 595	4 021	3 719	7 741	585	-	585
5.1.1.2	Проценты по кредиту	3 739	3 769	7 508	3 167	3 016	6 183	2 657	1 580	4 237
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	3 018	2 775	5 793	2 355	2 038	4 393	195	-	195
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	**10 228**	**9 906**	**20 133**	**8 562**	**8 269**	**16 831**	**2 521**	**1 367**	**3 887**
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	4 218	4 218	8 437	3 719	3 719	7 438	348	-	348
5.1.2.2	Проценты по кредиту	3 186	3 104	6 289	2 589	2 511	5 100	2 057	1 367	3 424
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	2 823	2 583	5 407	2 254	2 038	4 293	116	-	116
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**1 330**	**1 432**	**2 762**	**981**	**505**	**1 486**	**916**	**213**	**1 130**
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	583	575	1 158	302	-	302	237	-	237
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	553	666	1 219	578	505	1 083	600	213	813
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	194	192	386	101	-	101	79	-	79
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	2032			2033			2034		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**133**	**141**	**274**	**429**	**916**	**1 344**	**4 073**	**5 166**	**9 239**
5.2.1.	**ИТОГО**	**133**	**141**	**274**	**429**	**916**	**1 344**	**4 073**	**5 166**	**9 239**
5.2.2	**ВС всего:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 490**	**4 060**	**7 550**
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**133**	**141**	**274**	**429**	**916**	**1 344**	**583**	**1 106**	**1 689**
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**133**	**141**	**274**	**429**	**916**	**1 344**	**4 073**	**5 166**	**9 239**
	ИТОГО	**133**	**141**	**274**	**429**	**916**	**1 344**	**4 073**	**5 166**	**9 239**
	Возврат основного долга по кредитам	133	141	274	429	731	1 160	4 073	4 657	8 730
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	185	185	-	509	509
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 490**	**4 060**	**7 550**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	3 490	3 838	7 328
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	223	223
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**133**	**141**	**274**	**429**	**916**	**1 344**	**583**	**1 106**	**1 689**
	Возврат основного долга по кредитам	133	141	274	429	731	1 160	583	820	1 402
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	185	185	-	287	287
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**41 915**	**41 945**	**83 860**	**41 091**	**41 124**	**82 215**	**36 298**	**35 730**	**72 028**
	ВСЕГО Прибыль	*12 792*	*12 095*	*24 887*	*10 232*	*9 131*	*19 363*	*3 242*	*1 580*	*4 822*
	ВСЕГО Амортизация	*29 123*	*29 851*	*58 973*	*30 859*	*31 993*	*62 851*	*33 056*	*34 150*	*67 206*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*41 915*	*41 945*	*83 860*	*41 091*	*41 124*	*82 215*	*36 298*	*35 730*	*72 028*
	Прибыль	*12 792*	*12 095*	*24 887*	*10 232*	*9 131*	*19 363*	*3 242*	*1 580*	*4 822*
	Амортизация	*29 123*	*29 851*	*58 973*	*30 859*	*31 993*	*62 851*	*33 056*	*34 150*	*67 206*
	ВС	**27 590**	**27 508**	**55 098**	**26 726**	**26 648**	**53 374**	**21 003**	**20 535**	**41 538**
	ВСЕГО Прибыль	*11 656*	*10 854*	*22 510*	*9 352*	*8 626*	*17 978*	*2 405*	*1 367*	*3 771*
	ВСЕГО Амортизация	*15 934*	*16 654*	*32 588*	*17 374*	*18 022*	*35 395*	*18 598*	*19 168*	*37 766*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*27 590*	*27 508*	*55 098*	*26 726*	*26 648*	*53 374*	*21 003*	*20 535*	*41 538*
	Прибыль	*11 656*	*10 854*	*22 510*	*9 352*	*8 626*	*17 978*	*2 405*	*1 367*	*3 771*
	Амортизация	*15 934*	*16 654*	*32 588*	*17 374*	*18 022*	*35 395*	*18 598*	*19 168*	*37 766*
	ВО (водоотведение)	**14 324**	**14 437**	**28 761**	**14 365**	**14 476**	**28 841**	**15 295**	**15 195**	**30 490**
	ВСЕГО Прибыль	*1 136*	*1 241*	*2 376*	*881*	*505*	*1 385*	*837*	*213*	*1 051*
	ВСЕГО Амортизация	*13 189*	*13 197*	*26 385*	*13 485*	*13 971*	*27 456*	*14 458*	*14 982*	*29 440*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*14 324*	*14 437*	*28 761*	*14 365*	*14 476*	*28 841*	*15 295*	*15 195*	*30 490*
	Прибыль	*1 136*	*1 241*	*2 376*	*881*	*505*	*1 385*	*837*	*213*	*1 051*
	Амортизация	*13 189*	*13 197*	*26 385*	*13 485*	*13 971*	*27 456*	*14 458*	*14 982*	*29 440*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**370 873**	**385 680**	**756 553**	**385 680**	**401 125**	**786 805**	**401 125**	**417 169**	**818 294**
7.1	**ИТОГО**	**370 873**	**385 680**	**756 553**	**385 680**	**401 125**	**786 805**	**401 125**	**417 169**	**818 294**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	13 811	13 195	27 006	11 292	10 276	21 568	4 344	2 770	7 115
7.2	**ВС**	**222 422**	**231 308**	**453 731**	**231 308**	**240 564**	**471 873**	**240 564**	**250 191**	**490 755**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	12 265	11 511	23 776	9 985	9 310	19 295	3 063	2 077	5 141
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			5,80%			4,47%			1,11%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**145 744**	**151 557**	**297 301**	**151 557**	**157 633**	**309 190**	**157 633**	**163 934**	**321 566**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 540	1 677	3 217	1 301	958	2 259	1 274	685	1 959
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			1,15%			0,77%			0,64%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**2 707**	**2 815**	**5 522**	**2 815**	**2 928**	**5 743**	**2 928**	**3 045**	**5 973**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	7	7	14	7	7	14	7	8	15
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,25%			0,25%			0,25%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*42,10*	*44,04*		*44,21*	*46,22*		*47,44*	*49,62*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*48,06*	*49,98*		*49,98*	*51,98*		*51,98*	*54,06*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*35,04*	*36,56*		*36,58*	*38,17*		*37,95*	*39,66*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*38,86*	*40,41*		*40,41*	*42,03*		*42,03*	*43,71*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*24,73*	*25,72*		*25,72*	*26,75*		*26,75*	*27,82*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*24,73*	*25,72*		*25,72*	*26,75*		*26,75*	*27,82*	
10.	**Рост тарифов**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	

№	Наименование	2035			2036			2037		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**376 819**	**393 866**	**770 685**	**395 453**	**413 035**	**808 487**	**414 036**	**432 206**	**846 242**
1.1	**ИТОГО**	**376 819**	**393 866**	**770 685**	**395 453**	**413 035**	**808 487**	**414 036**	**432 206**	**846 242**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 146*	*1 238*	*2 384*	*1 192*	*1 288*	*2 480*	*1 240*	*1 339*	*2 579*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**224 771**	**235 054**	**459 825**	**236 396**	**246 966**	**483 362**	**247 743**	**258 653**	**506 396**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*685*	*739*	*1 424*	*712*	*769*	*1 481*	*740*	*800*	*1 540*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**149 002**	**155 646**	**304 648**	**155 890**	**162 776**	**318 665**	**162 999**	**170 128**	**333 127**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*454*	*491*	*945*	*472*	*510*	*983*	*491*	*531*	*1 022*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**3 045**	**3 166**	**6 211**	**3 166**	**3 293**	**6 460**	**3 293**	**3 425**	**6 718**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*7*	*8*	*15*	*8*	*8*	*16*	*8*	*9*	*17*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	71 667	71 667	-	71 667	71 667	-	71 667	71 667
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**-**	**71 667**	**71 667**	**-**	**71 667**	**71 667**	**-**	**71 667**	**71 667**
	ВС	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**-**	**71 667**	**71 667**	**-**	**71 667**	**71 667**	**-**	**71 667**	**71 667**
2.1.1.1	**ВС**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**
	ВС	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**
3.1.1.1	**ВС**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**
4.0.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	35 833	35 833	71 667	35 833	35 833	71 667	35 833	35 833	71 667
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	2 220	1 323	3 543	427	-	427	-	-	-
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	33 614	34 510	68 124	35 406	35 833	71 240	35 833	35 833	71 667
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
4.1.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	2 220	1 323	3 543	427	-	427	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	19 738	20 635	40 373	21 531	21 958	43 489	21 958	21 958	43 916
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**
4.2.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	13 875	13 875	27 751	13 875	13 875	27 751	13 875	13 875	27 751
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	13 875	13 875	27 751	13 875	13 875	27 751	13 875	13 875	27 751
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.	**Возврат инвестиций:**	**6 037**	**5 373**	**11 410**	**3 135**	**2 593**	**5 727**	**1 347**	**1 226**	**2 573**
	ВС	**4 981**	**4 397**	**9 378**	**2 403**	**1 921**	**4 324**	**899**	**818**	**1 718**
	ВО (водоотведение)	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**672**	**1 404**	**448**	**408**	**856**
	ВО (очистка сточных вод)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвестокредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	**4 981**	**4 397**	**9 378**	**2 403**	**1 372**	**3 775**	**-**	**-**	**-**
5.1.1	**ИТОГО**	**4 981**	**4 397**	**9 378**	**2 403**	**1 372**	**3 775**	**-**	**-**	**-**
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	2 340	2 340	4 681	1 283	734	2 017	-	-	-
5.1.1.2	Проценты по кредиту	1 121	835	1 956	550	393	943	-	-	-
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	1 520	1 221	2 741	570	245	815	-	-	-
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	**4 981**	**4 397**	**9 378**	**2 403**	**1 372**	**3 775**	**-**	**-**	**-**
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	2 340	2 340	4 681	1 283	734	2 017	-	-	-
5.1.2.2	Проценты по кредиту	1 121	835	1 956	550	393	943	-	-	-
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	1 520	1 221	2 741	570	245	815	-	-	-
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

№	Наименование	2035			2036			2037		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**1 221**	**1 952**	**1 347**	**1 226**	**2 573**
5.2.1.	**ИТОГО**	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**1 221**	**1 952**	**1 347**	**1 226**	**2 573**
5.2.2	**ВС всего:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**549**	**549**	**899**	**818**	**1 718**
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**672**	**1 404**	**448**	**408**	**856**
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**1 221**	**1 952**	**1 347**	**1 226**	**2 573**
	ИТОГО	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**1 221**	**1 952**	**1 347**	**1 226**	**2 573**
	Возврат основного долга по кредитам	656	656	1 311	492	1 041	1 532	990	990	1 981
	Проценты по кредиту	400	320	720	240	180	420	357	236	593
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	**-**	**-**	**-**	**-**	**549**	**549**	**899**	**818**	**1 718**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	549	549	662	662	1 325
	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	237	156	393
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**1 056**	**976**	**2 031**	**732**	**672**	**1 404**	**448**	**408**	**856**
	Возврат основного долга по кредитам	656	656	1 311	492	492	984	328	328	656
	Проценты по кредиту	400	320	720	240	180	420	120	80	200
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**40 350**	**39 985**	**80 335**	**38 398**	**38 181**	**76 579**	**37 180**	**37 060**	**74 240**
	ВСЕГО Прибыль	*5 681*	*4 499*	*10 180*	*2 260*	*1 127*	*3 387*	*-*	*-*	*-*
	ВСЕГО Амортизация	*34 669*	*35 486*	*70 155*	*36 138*	*37 054*	*73 192*	*37 180*	*37 060*	*74 240*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*40 350*	*39 985*	*80 335*	*38 398*	*38 181*	*76 579*	*37 180*	*37 060*	*74 240*
	Прибыль	*5 681*	*4 499*	*10 180*	*2 260*	*1 127*	*3 387*	*-*	*-*	*-*
	Амортизация	*34 669*	*35 486*	*70 155*	*36 138*	*37 054*	*73 192*	*37 180*	*37 060*	*74 240*
	ВС	**25 419**	**25 134**	**50 553**	**23 791**	**23 634**	**47 425**	**22 857**	**22 776**	**45 634**
	ВСЕГО Прибыль	*5 681*	*4 499*	*10 180*	*2 260*	*1 127*	*3 387*	*-*	*-*	*-*
	ВСЕГО Амортизация	*19 738*	*20 635*	*40 373*	*21 531*	*22 507*	*44 037*	*22 857*	*22 776*	*45 634*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*25 419*	*25 134*	*50 553*	*23 791*	*23 634*	*47 425*	*22 857*	*22 776*	*45 634*
	Прибыль	*5 681*	*4 499*	*10 180*	*2 260*	*1 127*	*3 387*	*-*	*-*	*-*
	Амортизация	*19 738*	*20 635*	*40 373*	*21 531*	*22 507*	*44 037*	*22 857*	*22 776*	*45 634*
	ВО (водоотведение)	**14 931**	**14 851**	**29 782**	**14 607**	**14 547**	**29 154**	**14 323**	**14 283**	**28 607**
	ВСЕГО Прибыль	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	ВСЕГО Амортизация	*14 931*	*14 851*	*29 782*	*14 607*	*14 547*	*29 154*	*14 323*	*14 283*	*28 607*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*14 931*	*14 851*	*29 782*	*14 607*	*14 547*	*29 154*	*14 323*	*14 283*	*28 607*
	Прибыль	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*
	Амортизация	*14 931*	*14 851*	*29 782*	*14 607*	*14 547*	*29 154*	*14 323*	*14 283*	*28 607*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**417 169**	**433 850**	**851 020**	**433 850**	**451 216**	**885 067**	**451 216**	**469 266**	**920 482**
7.1	**ИТОГО**	**417 169**	**433 850**	**851 020**	**433 850**	**451 216**	**885 067**	**451 216**	**469 266**	**920 482**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	6 827	5 737	12 564	3 452	2 415	5 867	1 240	1 339	2 579
7.2	**ВС**	**250 191**	**260 187**	**510 378**	**260 187**	**270 600**	**530 787**	**270 600**	**281 430**	**552 030**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	6 365	5 238	11 604	2 972	1 896	4 868	740	800	1 540
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			2,45%			0,97%			0,29%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**163 934**	**170 497**	**334 430**	**170 497**	**177 323**	**347 820**	**177 323**	**184 411**	**361 734**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	454	491	945	472	510	983	491	531	1 022
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			0,30%			0,30%			0,30%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**3 045**	**3 166**	**6 211**	**3 166**	**3 293**	**6 460**	**3 293**	**3 425**	**6 718**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	7	8	15	8	8	16	8	9	17
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,25%			0,25%			0,25%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*48,57*	*50,79*		*51,08*	*53,36*		*53,53*	*55,89*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*54,06*	*56,22*		*56,22*	*58,47*		*58,47*	*60,81*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*39,73*	*41,50*		*41,57*	*43,40*		*43,46*	*45,36*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*43,71*	*45,46*		*45,46*	*47,28*		*47,28*	*49,17*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*27,82*	*28,93*		*28,93*	*30,09*		*30,09*	*31,29*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*27,82*	*28,93*		*28,93*	*30,09*		*30,09*	*31,29*	
10.	**Рост тарифов**	**-**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	

№	Наименование	2038			2039			2040		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**432 845**	**451 674**	**884 519**	**452 204**	**471 743**	**923 947**	**478 820**	**499 128**	**977 948**
1.1	**ИТОГО**	**432 845**	**451 674**	**884 519**	**452 204**	**471 743**	**923 947**	**478 820**	**499 128**	**977 948**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 290*	*1 393*	*2 682*	*1 341*	*1 448*	*2 789*	*1 395*	*1 506*	*2 901*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**259 089**	**270 372**	**529 461**	**270 718**	**282 427**	**553 145**	**282 427**	**294 598**	**577 025**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*770*	*832*	*1 602*	*801*	*865*	*1 666*	*833*	*900*	*1 733*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**170 332**	**177 740**	**348 072**	**177 924**	**185 613**	**363 537**	**192 689**	**200 678**	**393 367**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*511*	*552*	*1 063*	*531*	*574*	*1 106*	*553*	*597*	*1 150*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**3 425**	**3 562**	**6 986**	**3 562**	**3 704**	**7 265**	**3 704**	**3 852**	**7 555**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*8*	*9*	*17*	*9*	*9*	*18*	*9*	*10*	*19*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	71 667	71 667	-	71 667	71 667	-	57 513	57 513
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**	-	**57 513**	**57 513**
	ВС	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**13 598**	**13 598**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	**71 667**	**71 667**	-	**71 667**	**71 667**	-	**57 513**	**57 513**
2.1.1.1	**ВС**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**27 751**	**27 751**	-	**27 751**	**27 751**	-	**13 598**	**13 598**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**28 757**	**28 757**	**57 513**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**28 757**	**28 757**	**57 513**
	ВС	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**6 799**	**6 799**	**13 598**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**28 757**	**28 757**	**57 513**
3.1.1.1	**ВС**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**6 799**	**6 799**	**13 598**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**28 757**	**28 757**	**57 513**
4.0.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	35 833	35 833	71 667	35 833	35 833	71 667	28 757	28 757	57 513
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	35 833	35 833	71 667	35 833	35 833	71 667	28 757	28 757	57 513
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
4.1.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**6 799**	**6 799**	**13 598**
4.2.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	13 875	13 875	27 751	13 875	13 875	27 751	6 799	6 799	13 598
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	13 875	13 875	27 751	13 875	13 875	27 751	6 799	6 799	13 598
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**587**	**530**	**1 117**	- **0**	**0**	**0**	- **0**	**0**	**0**
	ВС	**383**	**346**	**729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВО (водоотведение)	**204**	**184**	**388**	- **0**	- **0**	- **0**	- **0**	- **0**	- **0**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвесткредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	**ИТОГО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	2038			2039			2040		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**587**	**530**	**1 117**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
5.2.1.	**ИТОГО**	**587**	**530**	**1 117**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
5.2.2	**ВС всего:**	**383**	**346**	**729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**204**	**184**	**388**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**587**	**530**	**1 117**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
	ИТОГО	**587**	**530**	**1 117**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	472	472	944	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	115	58	173	- 0	0	0	- 0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	**383**	**346**	**729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	308	308	616	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	75	38	113	0	0	0	0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**204**	**184**	**388**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
	Возврат основного долга по кредитам	164	164	328	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	40	20	60	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**36 420**	**36 363**	**72 783**	**35 833**	**35 833**	**71 667**	**28 757**	**28 757**	**57 513**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*36 420*	*36 363*	*72 783*	*35 833*	*35 833*	*71 667*	*28 757*	*28 757*	*57 513*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*36 420*	*36 363*	*72 783*	*35 833*	*35 833*	*71 667*	*28 757*	*28 757*	*57 513*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*36 420*	*36 363*	*72 783*	*35 833*	*35 833*	*71 667*	*28 757*	*28 757*	*57 513*
	ВС	**22 341**	**22 304**	**44 645**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*22 341*	*22 304*	*44 645*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*22 341*	*22 304*	*44 645*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*22 341*	*22 304*	*44 645*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*
	ВО (водоотведение)	**14 079**	**14 059**	**28 139**	**13 875**	**13 875**	**27 751**	**6 799**	**6 799**	**13 598**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*14 079*	*14 059*	*28 139*	*13 875*	*13 875*	*27 751*	*6 799*	*6 799*	*13 598*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*14 079*	*14 059*	*28 139*	*13 875*	*13 875*	*27 751*	*6 799*	*6 799*	*13 598*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*14 079*	*14 059*	*28 139*	*13 875*	*13 875*	*27 751*	*6 799*	*6 799*	*13 598*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**469 266**	**488 037**	**957 303**	**488 037**	**507 577**	**995 614**	**507 577**	**527 885**	**1 035 461**
7.1	**ИТОГО**	**469 266**	**488 037**	**957 303**	**488 037**	**507 577**	**995 614**	**507 577**	**527 885**	**1 035 461**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 290	1 393	2 682	1 341	1 448	2 789	1 395	1 506	2 901
7.2	**ВС**	**281 430**	**292 676**	**574 105**	**292 676**	**304 385**	**597 060**	**304 385**	**316 556**	**620 941**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	770	832	1 602	801	865	1 666	833	900	1 733
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			0,29%			0,29%			0,29%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**184 411**	**191 800**	**376 211**	**191 800**	**199 488**	**391 288**	**199 488**	**207 477**	**406 965**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	511	552	1 063	531	574	1 106	553	597	1 150
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			0,30%			0,30%			0,30%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**3 425**	**3 562**	**6 986**	**3 562**	**3 704**	**7 265**	**3 704**	**3 852**	**7 555**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	8	9	17	9	9	18	9	10	19
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,25%			0,25%			0,25%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*55,98*	*58,42*		*58,50*	*61,03*		*61,03*	*63,66*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*60,81*	*63,24*		*63,24*	*65,77*		*65,77*	*68,40*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-		-	-		-	-	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*45,42*	*47,39*		*47,44*	*49,49*		*51,38*	*53,51*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*49,17*	*51,14*		*51,14*	*53,19*		*53,19*	*55,32*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-		-	-		-	-	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*31,29*	*32,54*		*32,54*	*33,84*		*33,84*	*35,19*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*31,29*	*32,54*		*32,54*	*33,84*		*33,84*	*35,19*	
10.	**Рост тарифов**	-	-		-	-		-	-	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	

№	Наименование	2041			2042			2043		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**501 635**	**522 758**	**1 024 393**	**515 258**	**537 234**	**1 052 492**	**540 488**	**563 317**	**1 103 805**
1.1	**ИТОГО**	**501 635**	**522 758**	**1 024 393**	**515 258**	**537 234**	**1 052 492**	**540 488**	**563 317**	**1 103 805**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 451*	*1 567*	*3 017*	*1 509*	*1 629*	*3 138*	*1 569*	*1 694*	*3 263*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**294 598**	**307 279**	**601 878**	**307 279**	**320 469**	**627 748**	**320 469**	**334 168**	**654 637**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*866*	*936*	*1 802*	*901*	*973*	*1 874*	*937*	*1 012*	*1 949*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**203 185**	**211 473**	**414 658**	**203 973**	**212 599**	**416 572**	**215 853**	**224 817**	**440 670**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*575*	*621*	*1 196*	*598*	*646*	*1 244*	*622*	*672*	*1 293*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**3 852**	**4 006**	**7 858**	**4 006**	**4 166**	**8 172**	**4 166**	**4 332**	**8 498**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*9*	*10*	*20*	*10*	*11*	*20*	*10*	*11*	*21*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	52 500	52 500	-	67 500	67 500	-	60 992	60 992
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	**52 500**	**52 500**	-	**67 500**	**67 500**	-	**60 992**	**60 992**
	ВС	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	-	**8 584**	**8 584**	-	**23 584**	**23 584**	-	**17 077**	**17 077**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	**52 500**	**52 500**	-	**67 500**	**67 500**	-	**60 992**	**60 992**
2.1.1.1	**ВС**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**	-	**43 916**	**43 916**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**8 584**	**8 584**	-	**23 584**	**23 584**	-	**17 077**	**17 077**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**26 250**	**26 250**	**52 500**	**33 750**	**33 750**	**67 500**	**30 496**	**30 496**	**60 992**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**26 250**	**26 250**	**52 500**	**33 750**	**33 750**	**67 500**	**30 496**	**30 496**	**60 992**
	ВС	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
	ВО (водоотведение)	**4 292**	**4 292**	**8 584**	**11 792**	**11 792**	**23 584**	**8 538**	**8 538**	**17 077**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**26 250**	**26 250**	**52 500**	**33 750**	**33 750**	**67 500**	**30 496**	**30 496**	**60 992**
3.1.1.1	**ВС**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**4 292**	**4 292**	**8 584**	**11 792**	**11 792**	**23 584**	**8 538**	**8 538**	**17 077**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**26 250**	**26 250**	**52 500**	**33 750**	**33 750**	**67 500**	**30 496**	**30 496**	**60 992**
4.0.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	26 250	26 250	52 500	33 750	33 750	67 500	30 496	30 496	60 992
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	26 250	26 250	52 500	33 750	33 750	67 500	30 496	30 496	60 992
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
4.1.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916	21 958	21 958	43 916
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**4 292**	**4 292**	**8 584**	**11 792**	**11 792**	**23 584**	**8 538**	**8 538**	**17 077**
4.2.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	4 292	4 292	8 584	11 792	11 792	23 584	8 538	8 538	17 077
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	4 292	4 292	8 584	11 792	11 792	23 584	8 538	8 538	17 077
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВС	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВО (водоотведение)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвесткредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	**ИТОГО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	2041			2042			2043		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1.	**ИТОГО**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.2	**ВС всего:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ИТОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**26 250**	**26 250**	**52 500**	**33 750**	**33 750**	**67 500**	**30 496**	**30 496**	**60 992**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*26 250*	*26 250*	*52 500*	*33 750*	*33 750*	*67 500*	*30 496*	*30 496*	*60 992*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*26 250*	*26 250*	*52 500*	*33 750*	*33 750*	*67 500*	*30 496*	*30 496*	*60 992*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*26 250*	*26 250*	*52 500*	*33 750*	*33 750*	*67 500*	*30 496*	*30 496*	*60 992*
	ВС	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**	**21 958**	**21 958**	**43 916**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*	*21 958*	*21 958*	*43 916*
	ВО (водоотведение)	**4 292**	**4 292**	**8 584**	**11 792**	**11 792**	**23 584**	**8 538**	**8 538**	**17 077**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*4 292*	*4 292*	*8 584*	*11 792*	*11 792*	*23 584*	*8 538*	*8 538*	*17 077*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*4 292*	*4 292*	*8 584*	*11 792*	*11 792*	*23 584*	*8 538*	*8 538*	*17 077*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*4 292*	*4 292*	*8 584*	*11 792*	*11 792*	*23 584*	*8 538*	*8 538*	*17 077*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**527 885**	**549 008**	**1 076 893**	**549 008**	**570 984**	**1 119 992**	**570 984**	**593 813**	**1 164 797**
7.1	**ИТОГО**	**527 885**	**549 008**	**1 076 893**	**549 008**	**570 984**	**1 119 992**	**570 984**	**593 813**	**1 164 797**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 451	1 567	3 017	1 509	1 629	3 138	1 569	1 694	3 263
7.2	**ВС**	**316 556**	**329 237**	**645 793**	**329 237**	**342 427**	**671 664**	**342 427**	**356 126**	**698 553**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	866	936	1 802	901	973	1 874	937	1 012	1 949
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			0,29%			0,29%			0,29%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**207 477**	**215 765**	**423 242**	**215 765**	**224 391**	**440 157**	**224 391**	**233 355**	**457 746**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	575	621	1 196	598	646	1 244	622	672	1 293
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			0,30%			0,30%			0,30%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**3 852**	**4 006**	**7 858**	**4 006**	**4 166**	**8 172**	**4 166**	**4 332**	**8 498**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	9	10	20	10	11	20	10	11	21
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,25%			0,25%			0,25%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*63,66*	*66,40*		*66,40*	*69,25*		*69,25*	*72,21*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*68,40*	*71,14*		*71,14*	*73,99*		*73,99*	*76,95*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-		-	-		-	-	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*54,18*	*56,39*		*54,39*	*56,69*		*57,55*	*59,94*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*55,32*	*57,53*		*57,53*	*59,83*		*59,83*	*62,22*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-		-	-		-	-	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*35,19*	*36,60*		*36,60*	*38,06*		*38,06*	*39,58*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*35,19*	*36,60*		*36,60*	*38,06*		*38,06*	*39,58*	
10.	**Рост тарифов**	-	-		-	-		-	-	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*		*100,0%*	*104,0%*	

№	Наименование	2044			2045			2046		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**565 480**	**583 314**	**1 148 794**	**589 052**	**607 401**	**1 196 453**	**618 425**	**631 011**	**1 249 437**
1.1	**ИТОГО**	**565 480**	**583 314**	**1 148 794**	**589 052**	**607 401**	**1 196 453**	**618 425**	**631 011**	**1 249 437**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 632*	*1 762*	*3 394*	*1 697*	*1 833*	*3 530*	*1 765*	*1 906*	*3 671*
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**338 764**	**349 454**	**688 218**	**352 971**	**363 985**	**716 956**	**370 368**	**377 912**	**748 279**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*974*	*1 052*	*2 027*	*1 013*	*1 094*	*2 108*	*1 054*	*1 138*	*2 192*
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**222 384**	**229 397**	**451 781**	**231 619**	**238 820**	**470 439**	**243 461**	**248 412**	**491 873**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*647*	*698*	*1 345*	*673*	*726*	*1 399*	*699*	*755*	*1 455*
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**4 332**	**4 462**	**8 794**	**4 462**	**4 596**	**9 058**	**4 596**	**4 688**	**9 284**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*11*	*11*	*22*	*11*	*12*	*23*	*11*	*12*	*24*
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	56 667	56 667	-	45 191	45 191	-	23 143	23 143
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	**56 667**	**56 667**	-	**45 191**	**45 191**	-	**23 143**	**23 143**
	ВС	-	**34 724**	**34 724**	-	**27 692**	**27 692**	-	**14 927**	**14 927**
	ВО (водоотведение)	-	**21 943**	**21 943**	-	**17 499**	**17 499**	-	**8 216**	**8 216**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	**56 667**	**56 667**	-	**45 191**	**45 191**	-	**23 143**	**23 143**
2.1.1.1	**ВС**	-	**34 724**	**34 724**	-	**27 692**	**27 692**	-	**14 927**	**14 927**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	**21 943**	**21 943**	-	**17 499**	**17 499**	-	**8 216**	**8 216**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	**28 333**	**28 333**	**56 667**	**22 595**	**22 595**	**45 191**	**11 571**	**11 571**	**23 143**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	**28 333**	**28 333**	**56 667**	**22 595**	**22 595**	**45 191**	**11 571**	**11 571**	**23 143**
	ВС	**17 362**	**17 362**	**34 724**	**13 846**	**13 846**	**27 692**	**7 463**	**7 463**	**14 927**
	ВО (водоотведение)	**10 971**	**10 971**	**21 943**	**8 749**	**8 749**	**17 499**	**4 108**	**4 108**	**8 216**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	**28 333**	**28 333**	**56 667**	**22 595**	**22 595**	**45 191**	**11 571**	**11 571**	**23 143**
3.1.1.1	**ВС**	**17 362**	**17 362**	**34 724**	**13 846**	**13 846**	**27 692**	**7 463**	**7 463**	**14 927**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	**10 971**	**10 971**	**21 943**	**8 749**	**8 749**	**17 499**	**4 108**	**4 108**	**8 216**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	**28 333**	**28 333**	**56 667**	**22 595**	**22 595**	**45 191**	**11 571**	**11 571**	**23 143**
4.0.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	28 333	28 333	56 667	22 595	22 595	45 191	11 571	11 571	23 143
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	28 333	28 333	56 667	22 595	22 595	45 191	11 571	11 571	23 143
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	**17 362**	**17 362**	**34 724**	**13 846**	**13 846**	**27 692**	**7 463**	**7 463**	**14 927**
4.1.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	17 362	17 362	34 724	13 846	13 846	27 692	7 463	7 463	14 927
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	17 362	17 362	34 724	13 846	13 846	27 692	7 463	7 463	14 927
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	**10 971**	**10 971**	**21 943**	**8 749**	**8 749**	**17 499**	**4 108**	**4 108**	**8 216**
4.2.1.	Заемные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	10 971	10 971	21 943	8 749	8 749	17 499	4 108	4 108	8 216
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	10 971	10 971	21 943	8 749	8 749	17 499	4 108	4 108	8 216
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВС	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВО (водоотведение)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвесткредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1	**ИТОГО**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.2	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	2044			2045			2046		
		1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год	1 полугодие	2 полугодие	год
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
5.2.1.	**ИТОГО**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
5.2.2	**ВС всего:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
	ИТОГО	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**	**- 0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	- 0	0	0	- 0	0	0	- 0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВС всего, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**	**- 0**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по кредиту	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВО (очистка сточных вод)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**28 333**	**28 333**	**56 667**	**22 595**	**22 595**	**45 191**	**11 571**	**11 571**	**23 143**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*28 333*	*28 333*	*56 667*	*22 595*	*22 595*	*45 191*	*11 571*	*11 571*	*23 143*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*28 333*	*28 333*	*56 667*	*22 595*	*22 595*	*45 191*	*11 571*	*11 571*	*23 143*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*28 333*	*28 333*	*56 667*	*22 595*	*22 595*	*45 191*	*11 571*	*11 571*	*23 143*
	ВС	**17 362**	**17 362**	**34 724**	**13 846**	**13 846**	**27 692**	**7 463**	**7 463**	**14 927**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*17 362*	*17 362*	*34 724*	*13 846*	*13 846*	*27 692*	*7 463*	*7 463*	*14 927*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*17 362*	*17 362*	*34 724*	*13 846*	*13 846*	*27 692*	*7 463*	*7 463*	*14 927*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*17 362*	*17 362*	*34 724*	*13 846*	*13 846*	*27 692*	*7 463*	*7 463*	*14 927*
	ВО (водоотведение)	**10 971**	**10 971**	**21 943**	**8 749**	**8 749**	**17 499**	**4 108**	**4 108**	**8 216**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО Амортизация	*10 971*	*10 971*	*21 943*	*8 749*	*8 749*	*17 499*	*4 108*	*4 108*	*8 216*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*10 971*	*10 971*	*21 943*	*8 749*	*8 749*	*17 499*	*4 108*	*4 108*	*8 216*
	Прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Амортизация	*10 971*	*10 971*	*21 943*	*8 749*	*8 749*	*17 499*	*4 108*	*4 108*	*8 216*
	ВО (очистка сточных вод)									
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**593 813**	**611 647**	**1 205 460**	**611 647**	**629 996**	**1 241 644**	**629 996**	**642 583**	**1 272 579**
7.1	**ИТОГО**	**593 813**	**611 647**	**1 205 460**	**611 647**	**629 996**	**1 241 644**	**629 996**	**642 583**	**1 272 579**
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 632	1 762	3 394	1 697	1 833	3 530	1 765	1 906	3 671
7.2	**ВС**	**356 126**	**366 817**	**722 942**	**366 817**	**377 831**	**744 648**	**377 831**	**385 375**	**763 206**
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	974	1 052	2 027	1 013	1 094	2 108	1 054	1 138	2 192
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			0,29%			0,30%			0,30%
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**233 355**	**240 368**	**473 723**	**240 368**	**247 569**	**487 938**	**247 569**	**252 520**	**500 089**
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	647	698	1 345	673	726	1 399	699	755	1 455
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			0,30%			0,30%			0,31%
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**4 332**	**4 462**	**8 794**	**4 462**	**4 596**	**9 058**	**4 596**	**4 688**	**9 284**
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	11	11	22	11	12	23	11	12	24
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,25%			0,25%			0,26%
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**									
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	**109 452**	**109 452**	**218 905**
9.	**Тарифы, руб/м3**									
9.1	**ВС**									
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*73,20*	*75,51*		*76,27*	*78,65*		*80,03*	*81,66*	
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*76,95*	*79,26*		*79,26*	*81,64*		*81,64*	*83,27*	
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-		-	-		-	-	
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*59,29*	*61,16*		*61,76*	*63,68*		*64,91*	*66,23*	
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*62,22*	*64,09*		*64,09*	*66,01*		*66,01*	*67,33*	
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-		-	-		-	-	
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*39,58*	*40,77*		*40,77*	*41,99*		*41,99*	*42,83*	
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*39,58*	*40,77*		*40,77*	*41,99*		*41,99*	*42,83*	
10.	**Рост тарифов**	-	-		-	-		-	-	
10.1	**ВС**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*103,0%*		*100,0%*	*103,0%*		*100,0%*	*102,0%*	
10.2	**ВО (водоотведение)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*103,0%*		*100,0%*	*103,0%*		*100,0%*	*102,0%*	
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**									
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*103,0%*		*100,0%*	*103,0%*		*100,0%*	*102,0%*	

№	Наименование	2047			Итого по ИП
		1 полугодие	2 полугодие	год	
1.	**НВВ от операционной деятельности, Всего, в том числе:**	**642 583**	**655 469**	**1 298 051**	**19 822 181**
1.1	**ИТОГО**	**642 583**	**655 469**	**1 298 051**	**19 822 181**
1.1.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 835*	*1 982*	*3 818*	**62 660**
1.2	**ВС (водоснабжение),**	**385 375**	**393 104**	**778 479**	**11 869 094**
1.2.1	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*1 096*	*1 184*	*2 280*	***37 529***
1.3.	**ВО (водоотведение)**	**252 520**	**257 583**	**510 103**	**7 796 784**
1.3.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*727*	*786*	*1 513*	***24 723***
1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**4 688**	**4 782**	**9 470**	**156 303**
1.4.1.	*в т.ч. прибыль на социальные нужды*	*12*	*13*	*25*	***408***
2.	**Капитальные вложения всего (Без НДС), в том числе**	-	-	-	**1 746 615**
2.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	-	-	**1 666 667**
	ВС	-	-	-	**1 021 298**
	ВО (водоотведение)	-	-	-	**645 369**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-
2.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	-	-	**1 666 667**
2.1.1.1	**ВС**	-	-	-	**1 021 298**
2.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	-	-	**645 369**
2.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-
2.2	**Мероприятия за счет экологических плат (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн.воздейств на работу ЦСВО)**	-	-	-	**79 948**
3.	**Источники финансирования капитальных вложений:**	-	-	-	**1 746 615**
3.1	**За счет инвестиционной составляющей тарифов**	-	-	-	**1 666 667**
	ВС	-	-	-	**1 021 298**
	ВО (водоотведение)	-	-	-	**645 369**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-
3.1.1	**Мероприятия по Концессионному соглашению №82-П**	-	-	-	**1 666 667**
3.1.1.1	**ВС**	-	-	-	**1 021 298**
3.1.1.2	**ВО (водоотведение)**	-	-	-	**645 369**
3.1.1.3	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-
3.2	**Полученные экологические платы (за сверхнорм. сброс в систему канализац/за негативн. воздейств на работу ЦСВО**	-	-	-	**79 948**
4.	**Источники финансирования капитальных вложений и налога на прибыль, учитываемые при установлении тарифов**	-	-	-	**1 666 667**
4.0.1.	Заемные средства	-	-	-	**141 430**
4.0.2.	Собственные средства в т.ч.:	-	-	-	**1 525 237**
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	**241 199**
	- Прибыль на Налог на прибыль	-	-	-	-
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	-	-	-	**1 284 038**
	- Амортизация на Налог на прибыль	-	-	-	-
4.0.3.	Бюджетные средства	-	-	-	-
4.0.4.	Плата за подключение	-	-	-	-
4.1.	**ВС, в том числе**	-	-	-	**1 021 298**
4.1.1.	Заемные средства	-	-	-	**100 688**
4.1.2.	Собственные средства в т.ч.:	-	-	-	**920 609**
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	**138 224**
	- Амортизация на финансирование кап.вложений:	-	-	-	**782 385**
4.2.	**ВО (водоотведение), в том числе**	-	-	-	**645 369**
4.2.1.	Заемные средства	-	-	-	**40 741**
4.2.2.	Собственные средства в т.ч.:	-	-	-	**604 628**
	- Прибыль на финансирование кап.вложений	-	-	-	**102 975**
	- Амортизация на финансирование кап.вложений	-	-	-	**501 653**
4.3.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-
5.	**Возврат инвестиций:**	- **0**	**0**	**0**	**409 918**
	ВС	**0**	**0**	**0**	**279 357**
	ВО (водоотведение)	- **0**	- **0**	- **0**	**130 561**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-
	в т.ч. Возврат Основн. долга по кредитам ИП 2018-2020 гг:	-	-	-	**35 589**
	Амортизация на возврат основного долга	-	-	-	-
	Прибыль на возврат основного долга по инвесткредитам	-	-	-	35 589
5.1	**Прибыль на возврат инвестиций**	-	-	-	**378 461**
5.1.1	**ИТОГО**	-	-	-	**378 461**
5.1.1.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	**149 340**
5.1.1.2	Проценты по кредиту	-	-	-	**105 481**
5.1.1.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	**123 640**
5.1.2	**ВС всего, в том числе:**	-	-	-	**267 467**
5.1.2.1	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	**110 909**
5.1.2.2	Проценты по кредиту	-	-	-	**78 080**
5.1.2.4	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	**78 477**
5.1.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	-	-	-	**110 995**
5.1.3.1.	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	**38 430**
5.1.3.2.	Проценты по кредиту	-	-	-	**27 402**
5.1.3.4.	Налог на прибыль по ИП	-	-	-	**45 163**
5.1.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-	-	-

№	Наименование	2047			Итого по ИП
		1 полугодие	2 полугодие	год	
5.2	**Амортизация на возврат инвестиций**	**0**	**0**	**0**	**31 456**
5.2.1.	**ИТОГО**	**0**	**0**	**0**	**31 456**
5.2.2	**ВС всего:**	**0**	**0**	**0**	**11 891**
5.2.3.	**ВО (водоотведение) всего, в том числе:**	**0**	**0**	**0**	**19 566**
5.2.4.	**ВО (очистка сточных вод), в т.ч.**	-	-	-	-
	Распределение Амортизации на Возврат основного долга и уплату Процентов по кредитам	**0**	**0**	**0**	**31 456**
	ИТОГО	**0**	**0**	**0**	**31 456**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	**27 679**
	Проценты по кредиту	0	0	0	**3 737**
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	**41**
	ВС всего, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**11 891**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	**11 132**
	Проценты по кредиту	0	0	0	**728**
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	**30**
	ВО (водоотведение) всего, в том числе:	**0**	**0**	**0**	**19 566**
	Возврат основного долга по кредитам	-	-	-	**16 546**
	Проценты по кредиту	0	0	0	**3 009**
	Амортизация на налог на прибыль от ИП	-	-	-	**10**
	ВО (очистка сточных вод)	-	-	-	-
5.3	**Прибыль прочая (направленная на возврат инвестиций)**	-	-	-	-
6.	**Покрытие капитальных вложений**	**0**	**0**	**0**	**1 811 474**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	*496 020*
	ВСЕГО Амортизация	*0*	*0*	*0*	*1 315 454*
6.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*0*	*0*	*0*	*1 811 474*
	Прибыль	*0*	*0*	*0*	*496 020*
	Амортизация	*0*	*0*	*0*	*1 315 454*
	ВС	**0**	**0**	**0**	**1 121 459**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	*327 213*
	ВСЕГО Амортизация	*0*	*0*	*0*	*794 246*
6.1.1	*Источники покрытия мероприятий КС*	*0*	*0*	*0*	*1 121 459*
	Прибыль	-	-	-	*327 213*
	Амортизация	*0*	*0*	*0*	*794 246*
	ВО (водоотведение)	**0**	**0**	**0**	**690 015**
	ВСЕГО Прибыль	-	-	-	*168 807*
	ВСЕГО Амортизация	*0*	*0*	*0*	*521 208*
6.1.2	*Источники покрытия мероприятий КС*	*0*	*0*	*0*	*690 015*
	Прибыль	*0*	*0*	*0*	*168 807*
	Амортизация	-	-	-	*521 208*
	ВО (очистка сточных вод)				-
7.	**НВВ от реализации товаров (с учетом ИП)**	**642 583**	**655 469**	**1 298 051**	
7.1	**ИТОГО**	**642 583**	**655 469**	**1 298 051**	
7.1.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 835	1 982	3 818	
7.2	**ВС**	**385 375**	**393 104**	**778 479**	
7.2.1	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	1 096	1 184	2 280	
7.2.2	Нормативный уровень прибыли			0,31%	
7.3.	**ВО (водоотведение)**	**252 520**	**257 583**	**510 103**	
7.3.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	727	786	1 513	
7.3.2.	Нормативный уровень прибыли			0,31%	
7.4.	**ВО (очистка сточных вод)**	**4 688**	**4 782**	**9 470**	
7.4.1.	*в т.ч. Нормативная прибыль (на капвлож. и соцнужды)*	12	13	25	
7.4.2.	Нормативный уровень прибыли			0,26%	
8.	**Объем отпуска (куб.м.)**				
8.1	**ВС**	**4 628 016**	**4 628 016**	**9 256 032**	
8.2	**ВО (водоотведение)**	**3 750 482**	**3 750 482**	**7 500 964**	
8.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	**109 452**	**109 452**	**218 905**	
9.	**Тарифы, руб/м3**				
9.1	**ВС**				
9.1.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*83,27*	*84,94*		
9.1.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*83,27*	*84,94*		
9.2	**ВО (водоотведение)**	-	-		
9.2.1	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*67,33*	*68,68*		
9.2.2	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*67,33*	*68,68*		
9.3.	**ВО (очистка сточных вод)**	-	-		
9.3.1.	Без учета прибыли и амортизации на кап. вложения	*42,83*	*43,69*		
9.3.2.	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*42,83*	*43,69*		
10.	**Рост тарифов**	-	-		
10.1	**ВС**				
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*102,0%*		
10.2	**ВО (водоотведение)**				
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*102,0%*		
10.3.	**ВО (очистка сточных вод)**				
	С учетом прибыли и амортизации на кап. вложения	*100,0%*	*102,0%*		